

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
VIA TOTI 147

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA PUBBLICA

COMMITTENTE: IMMOBILIARE LEO

Data, 27/01/2026

IL TECNICO

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

PROTOCOLLO N. 0002460/2026 del 27/01/2026

Firmatario: Laura Carla Faletti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 A.00.00.0160 .a	Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: per il primo mese o frazione Recinzione di cantiere		74,32			74,32		
	SOMMANO m					74,32	15,30	1'137,10
2 A.00.00.0160 .b	Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard, altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio dei pannelli: per ogni mese o frazione di mese oltre il primo Recinzione di cantiere	1,00	74,32			74,32		
	SOMMANO m					74,32	3,45	256,40
3 A.00.00.0175	Formazione di cesata in rete plastificata compresa struttura costituita da montanti e traversi, per la delimitazione e la protezione dell'area di intervento; altezza massima di 2 m Copertura recinzione di cantiere		74,32			74,32		
	SOMMANO m					74,32	18,90	1'404,65
4 A.00.00.0155 .a	Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonché quello a fine locazione. per il primo mese o frazione Bagno per cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	322,00	322,00
5 A.00.00.0155 .b	Bagno chimico mobile, in materiale plastico, compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonché quello a fine locazione. per ogni mese o frazione di mese oltre il primo Bagno per cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,00	155,00
6 A.01.04.0080 .b	Scavo generale completo fino a 5 m di profondità dal piano di campagna su aree non soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive, compreso il soll ... erimento dei rifiuti presso i citati impianti (oneri di discarica di cui alle voci n. A.01.04.0065.b) e A.01.04.0070.a). Scavo per realizzazione parcheggi Scavo per realizzazione percorso pedonale, comprensivo di passaggio impianti Scavo per pozzo perdente			59,840 131,120 2,000	0,800 1,200 2,000	47,87 157,34 4,00		
	SOMMANO m³					209,21	22,30	4'665,38
7 B.07.03.0190 .b	Elementi per pozzetti a sezione circolare marcati CE secondo UNI EN 1917 Sovrapprezzo per: Diametro Nominale interno apertura DN 800 mm - Altezza Nominale HN 200 mm Messa in quota per pozzo perdente					1,00		
	SOMMANO pz					1,00	49,90	49,90
8 B.07.03.0182	Elemento in calcestruzzo armato a sezione rettangolare o quadrata interna per la realizzazione ad incastro in spessore della parete di							
	A R I P O R T A R E							7'990,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'990,43
a	canali di rivestimento di fossi irrigui, idonei ... nterne: larghezza 1000 mm, altezza 1000 mm, lunghezza elemento 2000 mm, spessore pareti 170 mm, area liquida totale m2 1 pozzo perdente					2,50		
	SOMMANO m					2,50	550,00	1'375,00
9 B.07.04.0395	Fornitura e posa in opera di rete di acciaio qualità B450C elettrosaldato Foglio standard 2,25 x 4,00 m, Filo diametro 5 mm. Maglia 200 x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670 del n. A.01.03.0405 rete per fondazione *(par.ug.=131,12+59,84)	190,96			0,009	1,72		
	SOMMANO t					1,72	2'204,00	3'790,88
10 B.07.04.0295	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo ... no a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30 mm: spessore 8 cm Fondazione per realizzazione parcheggio Fondazione per realizzazione percorso pedonale			59,840 131,120		59,84 131,12		
a	SOMMANO m²					190,96	22,70	4'334,79
11 B.07.04.0265	Fornitura stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera Realizzazione parcheggio Realizzazione percorso pedonale Marciapiede			59,840 131,120 49,950	0,100 0,100 0,100	5,98 13,11 5,00		
	SOMMANO m³					24,09	47,50	1'144,28
12 B.07.04.0315	Manto d'usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70- 100 al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, st ... orrispondente alle Norme Tecniche, in strati 25-40 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm compresso Marciapiede			49,950		49,95		
	SOMMANO m²					49,95	4,30	214,79
13 N.P.4	Realizzazione di calcestruzzo completamente drenante colorato del tipo "Eurobeton", per uno spessore di ca. 10 cm Realizzazione di percorso pedonale			131,120		131,12		
	SOMMANO m2					131,12	70,00	9'178,40
14 B.07.04.0165	Pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompressso doppio impasto, resistenti all'abrasione con inerti nobili (norma UNI EN 1338) (*) spessore 10 cm, naturali Parcheggi			59,840		59,84		
c	SOMMANO m²					59,84	38,30	2'291,87
15 B.07.04.0285	Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% del n. B.07.03.0165 Marciapiede			49,950		49,95		
	A R I P O R T A R E					49,95		30'320,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,95		30'320,44
	SOMMANO m²					49,95	1,45	72,43
16 B.07.04.0540 .b	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente larghezza striscia 12 cm per parcheggi Realizzazione parcheggio	3,00	14,38			43,14		
	SOMMANO m					43,14	0,74	31,92
17 B.07.04.0470 .a	Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene ad alta densità per passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso resistenza allo schiacciamento 450 Newton. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfilanco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0565: tubi dei nn. B.07.03.0565 a) b) c) d): Lungo percorso pedonale		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	12,10	726,00
18 C.04.03.0041 .f	Cavo flessibile di rame unipolare e multipolare a norma CEI 20-13, isolato con gomma HEPR di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, conforme al Regolamento Europeo (CPR) UE 305/11, sigla di designazione FG16(O)M16 0,6/1 kV Bipolare 2 x 16 mm² Lungo percorso pedonale		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	7,79	467,40
19 B.07.04.0243 .a	Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con sezione trapezoidale o rettangolare del n. B.07.03.0157, dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340. Dimensioni: elemento speciale con diversi raggi di curvatura Per confinamento parcheggio *(lung.=(5,82*2)+3,35+4,27) Lungo percorso pedonale *(lung.=7+23) cordoli per marciapiede esterno		19,26 30,00 35,68			19,26 30,00 35,68		
	SOMMANO m					84,94	63,90	5'427,67
20 B.07.04.0551 .a	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo per palo da illuminazione con pozzetto incorporato. Classe di resistenza del calcestruzzo C25/30. Compresi lo scav ... in calcestruzzo e il rinfilanco. Dimensioni: larghezza 600 mm, lunghezza 800 mm, altezza 700 mm, per pali di altezza 8 m Lungo percorso pedonale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	284,00	1'704,00
21 B.07.04.0555 .a	Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 ... e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del cartello stradale, esclusa la sua fornitura diametro 48 mm cartellonistica stradale					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	109,00	436,00
22 B.07.04.0487 .b	Fornitura e posa in opera di anelli di prolunga in calcestruzzo prefabbricato monoblocco tipo Milano a sezione quadrata o rettangolare. Esclusi lo scavo, il piano di appoggio, il rinfilanco e il riempimento. Dimensioni interne 600 mm x 600 mm h 300 mm Pozzo elettrico di partenza					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,30	62,30
	A R I P O R T A R E							39'248,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'248,16
23 B.07.03.0413 .a	Pozzetto in calcestruzzo prefabbricato monolitico dotato di fondo e sifone incorporato per caditoie impiegato nel convogliamento di acque meteoriche e superficiali per gravità di s ... ne all'attacco chimico XA1. La classe minima di resistenza del calcestruzzo deve essere C32/40. 450 mm x 450 mm h 500 mm Caditoie					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	42,50	340,00
24 B.07.03.0545 .a	Tubi in policloruro di vinile (PVC) rigido a parete strutturata norma EN 13476 UNI 10968 tipo A1 rigidità anulare SN8 per condotte di scarico interrate con giunto a bicchiere ed anello elastomerico preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere stesso, in barre da 6 m: diametro esterno 200 mm Tubi per collegamento caditotie e pozzo perdente			55,730		55,73		
	SOMMANO m					55,73	30,80	1'716,48
25 B.08.04.0225 .a	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: diametro del colletto fino a 30 cm Parco pubblico					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	46,37	463,70
26 B.08.04.0110	Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: esclusi seme e concimazione; per superficie superiore a 2500 m² Realizzazioe verde pubblico *(larg.=22,76+114,05)			136,810		136,81		
	SOMMANO m²					136,81	3,05	417,27
27 B.08.04.0080 .h4	Messa a dimora di piante compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica e fornitura di t ... e distribuzione di ammendante, di concimi q.b. e di prima bagnatura con acqua) per piante: di cui alla voce B.08.03.0070 Parrotia Persica "Vanessa" Ligustrum Japonicum ad alberello Acer rubrum ad alberello					7,00 1,00 3,00		
	SOMMANO cad					11,00	100,00	1'100,00
28 A.01.04.00.6 6.f	ONERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI DI RECUPERO Ferro o acciaio (Codice CER 17.04.05) non contaminati (ad es. tondo per c.a., carpenteria metallica e rottame ... rmi al "test di cessione" (di cui alla voce A.01.04.0055.d) per conferimenti in presso impianti di recupero autorizzato.					0,48		
	SOMMANO t					0,48	100,00	48,00
29 N.P.	Fornitura di Palo Luce tipo Disano modello Visconti 2.0 Pali lungo il percorso pedonale					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	330,62	1'983,72
30 C.04.01.0005	Installatore di livello B1 (ex 5ª categoria super) ore				8,000	8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		45'317,33

