



Comune di Alta Val Tidone

(Provincia di Piacenza)

Area 3 – Ufficio Tecnico

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL TERRITORIO COMUNALE *OPERAZIONI CIMITERIALI*

ANNO 2026

1. TUMULAZIONE IN LOCULI AD APERTURA FRONTALE

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;
- Apertura del loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura;
- Asportazione di eventuali cassette, urne cinerarie, sogliole ecc.. da posizionarsi provvisoriamente in camera mortuaria e successivo riposizionamento nel loculo prima della chiusura;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Ricevimento all'ingresso del cimitero, prelevamento del feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro all'ingresso del cimitero o cappella centrale per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto del feretro al posto di tumulazione;
- Tumulazione nel loculo;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Stuccatura e/o intonacatura esterna della parete di chiusura;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia; Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero.
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

2. TUMULAZIONE IN LOCULI AD APERTURA LATERALE

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;
- Apertura del loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE CAPPELLA PRIVATA LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMILIARE);
- Asportazione di eventuali cassette, urne cinerarie, sogliole ecc.. da posizionarsi provvisoriamente in camera mortuaria e successivo riposizionamento nel loculo prima della chiusura;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Ricevimento all'ingresso del cimitero, prelevamento del feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro all'ingresso del cimitero o cappella centrale per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto del feretro al posto di tumulazione;
- Tumulazione nel loculo;

- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Stuccatura e/o intonacatura esterna della parete di chiusura;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia; Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero.
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

3. TUMULAZIONE IN LOCULI SOTTERRANEI AD APERTURA LATERALE O FRONTALE A DUE O PIU' PIANI

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;
- Apertura del loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura;
- Asportazione di eventuali cassette, urne cinerarie, sogliole ecc.. da posizionarsi provvisoriamente in camera mortuaria e successivo riposizionamento nel loculo prima della chiusura;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Ricevimento all'ingresso del cimitero, prelevamento del feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro all'ingresso del cimitero o cappella centrale per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto del feretro al posto di tumulazione;
- Tumulazione nel loculo;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Stuccatura e/o intonacatura esterna della parete di chiusura;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia; Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero.
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

4. POSIZIONAMENTO IN OSSARIO DI CASSETTA, SOGLIOLA O URNA PER RESTI MORTALI E/O CENERI

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;

- Apertura dell'ossario con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura;
- Demolizione muro esistente;
- Ripristino delle condizioni igieniche dell'ossario mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Trasporto della cassetta fino al punto di tumulazione;
- Immissione della cassetta nell'ossario;
- Chiusura dell'ossario con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione del muro); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero.
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

In caso di posizionamenti di più cassette, sogliole o urne effettuate contemporaneamente è dovuto un solo pagamento.

5. POSIZIONAMENTO IN DEPOSITO DI CASSETTA, SOGLIOLA O URNA PER RESTI MORTALI E/O CENERI

- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMILIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del basamento di chiusura del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del coperchio, pulizia del coperchio).;
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il posizionamento del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Rottura basamento e demolizione;
- Apertura deposito con asportazione coperchio;
- Prosciugamento del manufatto in caso di presenza d'acqua;
- Ripristino delle condizioni igieniche del deposito mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;

- Ricevimento all'ingresso del cimitero, prelevamento dei resti dall'auto funebre, trasporto dei resti all'ingresso del cimitero o cappella centrale per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto dei resti al posto di tumulazione;
- Immissione della cassetta resti nel deposito;
- Chiusura del deposito con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Chiusura del deposito con riposizionamento coperchio e relativa sigillatura con malta cementizia;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Collocazione ordinata e decorosa dei fiori, delle corone e cuscini di fiori sul tumulo ed in prossimità di esso;
- Riposizionamento entro 7 giorni del manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) A CARICO DEL FAMIGLIARE
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione del muro); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

In caso di posizionamenti di più cassette, sogliole o urne effettuate contemporaneamente è dovuto un solo pagamento.

6. POSIZIONAMENTO IN DEPOSITO DI CASSETTA, SOGLIOLA O URNA PER RESTI MORTALI E/O CENERI *ATTRAVERSO SCAVO LATERALE*

- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, in prossimità del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del deposito stesso;
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il posizionamento del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- **Rottura e demolizione della struttura muraria del deposito;**
- **Ricevimento all'ingresso del cimitero, prelevamento dei resti dall'auto funebre, trasporto dei resti all'ingresso del cimitero o cappella centrale per l'eventuale funzione religiosa o civile;**
- **Trasporto dei resti al posto di tumulazione;**
- **Immissione della cassetta resti nel deposito;**
- **Chiusura del deposito con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;**
- **Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;**

- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Collocazione ordinata e decorosa dei fiori, delle corone e cuscini di fiori sul tumulo ed in prossimità di esso;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione del muro); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

7. POSIZIONAMENTO IN LOCULO SIA FRONTALE CHE LATERALE COMPRESO LOCULI SOTTERRANEI A CHIUSURA FRONTALE O LATERALE A DUE O PIU' PIANI, DI CASSETTA, SOGLIOLA O URNA PER RESTI MORTALI E/O CENERI

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;
- Apertura del loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE LOCULO LUNGO IN CAPPELLA PRIVATA LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMILIARE);
- Demolizione muro esistente;
- Ripristino delle condizioni igieniche dell'ossario mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Trasporto della cassetta, sogliola o urna fino al punto di tumulazione;
- Immissione della cassetta, sogliola o urna nel loculo;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione del muro); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

In caso di posizionamenti di più cassette, sogliole o urne effettuate contemporaneamente è dovuto un solo pagamento.

8. INUMAZIONE

- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, delle dimensioni idonee e comunque non inferiore alle dimensioni previste nelle norme del DPR 285/90 (fosse

per adulti prof. ml.2,00 – lung. ml.2,20 – larg. ml.0,80; fosse per fanciulli di età sotto i dieci anni, prof. ml.2,00 - lunga. ml.1,50 - larga. ml.0,50).; A CARICO DEL FAMIGLIARE

- Predisposizione di protezione degli scavi e spianamento del fondo;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Ricevimento all'ingresso del cimitero, prelevamento del feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro all'ingresso del cimitero o cappella centrale per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto del feretro al posto di inumazione;
- Calo del feretro;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia dell'area circostante il posto di inumazione
- Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell'area circostante il posto di inumazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Posizionamento entro 7 giorni di manufatto (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontate ed eventuale stele-croci- o altri simboli) A CARICO DEL FAMIGLIARE;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Collocazione ordinata e decorosa dei fiori, delle corone e cuscini di fiori sul tumulo ed in prossimità di esso.

9. TUMULAZIONE IN DEPOSITO A TERRA

- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontate ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMIGLIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del basamento di chiusura del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del coperchio, pulizia del coperchio);
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il posizionamento del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Rottura basamento e demolizione;
- Apertura deposito con asportazione coperchio;

- Prosciugamento del manufatto in caso di presenza d'acqua;
- Ripristino delle condizioni igieniche del deposito mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Ricevimento all'ingresso del cimitero, prelevamento del feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro all'ingresso del cimitero o cappella centrale per l'eventuale funzione religiosa o civile;
- Trasporto del feretro al posto di tumulazione;
- Tumulazione nel deposito;
- Chiusura del deposito con riposizionamento coperchio e relativa sigillatura con malta cementizia;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Collocazione ordinata e decorosa dei fiori, delle corone e cuscini di fiori sul tumulo ed in prossimità di esso;
- Riposizionamento entro 7 giorni del manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontate ed eventuale stele-croci- o altri simboli) A CARICO DEL FAMILIARE
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione del muro); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONI

10. ESUMAZIONE

- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontate ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMILIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità della cassa, scavo a mano fino al raggiungimento del feretro, pulizia del coperchio).
- Apertura del coperchio;

- Diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco o sogliola prevista dall'art. 36 del D.P.R. n° 285/90 da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione e con apposizione della targhetta di riconoscimento;
- Trasporto della cassetta alla camera mortuaria del cimitero per eventuale saldatura;
- Raccolta segni funebri in muratura, marmorei, metallici o lignei metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno, con successivo smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali nel pieno rispetto della normativa vigente e a totale carico e responsabilità della Impresa appaltatrice in discarica autorizzata; Tali rifiuti devono essere smaltiti nel rispetto del Decreto Ministeriale n.219 del 26.06.2000 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.45 del Decreto Leg.vo 05.02.1997 n.22"
- Trasporto della cassetta o sogliola fino all'uscita del cimitero o deposito nell'ossario comunale oppure trasferimento ad altro luogo di posizionamento nell'ambito del cimitero stesso (ossario privato, loculo, tomba, ecc...);
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia della zona circostante l'esumazione nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di esumazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;

11. ESTUMULAZIONE DA DEPOSITO

- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMILIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del basamento di chiusura del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del coperchio, pulizia del coperchio);
- Costruzione di eventuali impalcature, argani e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'asportazione della bara;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Rottura basamento e/o demolizione;
- Apertura deposito con asportazione coperchio;

- Apertura del coperchio in legno;
- Apertura del coperchio in zinco;
- Diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco o sogliola prevista dall'art. 36 del D.P.R. n° 285/90 da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione e con apposizione della targhetta di riconoscimento;
- Trasporto della cassetta alla camera mortuaria del cimitero per eventuale saldatura;
- Raccolta segni funebri in muratura, marmorei, metallici o lignei metallici ed avanzi di indumenti, materiale della demolizione, rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno, con successivo smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali nel pieno rispetto della normativa vigente e a totale carico e responsabilità della Impresa appaltatrice in discarica autorizzata; Tali rifiuti devono essere smaltiti nel rispetto del Decreto Ministeriale n.219 del 26.06.2000 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.45 del Decreto Leg.vo 05.02.1997 n.22"
- Trasporto della cassetta o sogliola fino all'uscita del cimitero o deposito nell'ossario comunale oppure trasferimento ad altro luogo di posizionamento nell'ambito del cimitero stesso (ossario privato, loculo, tomba, ecc...);
- Pulizia del deposito e disinfezione;
- Asportazione di eventuali cassette, urne cinerarie, sogliole ecc.. da trasportare fino all'uscita del cimitero, o deposito nell'ossario comunale oppure trasferimento ad altro luogo di posizionamento nell'ambito del cimitero stesso (ossario privato, loculo, tomba, ecc...); comprensivo di eventuale successivo riposizionamento nello stesso deposito prima della chiusura;
- Chiusura e/o risigillatura deposito;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano esclusivamente con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione del muro); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell'area circostante il posto di esumazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Riposizionamento entro 7 giorni del manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) A CARICO DEL FAMIGLIARE

12. ESTUMULAZIONE DA LOCULO FRONTALE O LATERALE COMPRESO LOCULI SOTTERRANEI A CHIUSURA FRONTALE O LATERALE A DUE O PIU' PIANI

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;

- Apertura del loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE CAPPELLA PRIVATA E LOCULO LATERALE LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMILIARE)
- Demolizione muro esistente;
- Asportazione bara;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante
- Apertura del coperchio in legno;
- Apertura del coperchio in zinco;
- Diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco o sogliola prevista dall'art. 36 del D.P.R. n° 285/90 da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione e con apposizione della targhetta di riconoscimento;
- Trasporto della cassetta o sogliola alla camera mortuaria del cimitero per eventuale saldatura;
- Raccolta segni funebri in muratura, marmorei, metallici o lignei metallici ed avanzi di indumenti, materiale della demolizione, e altro rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno, con successivo smaltimento e trasporto dei rifiuti speciali nel pieno rispetto della normativa vigente e a totale carico e responsabilità della Impresa appaltatrice in discarica autorizzata; Tali rifiuti devono essere smaltiti nel rispetto del Decreto Ministeriale n.219 del 26.06.2000 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.45 del Decreto Leg.vo 05.02.1997 n.22";
- Trasporto della cassetta o sogliola fino all'uscita del cimitero o deposito nell'ossario comunale oppure trasferimento ad altro luogo di posizionamento nell'ambito del cimitero stesso (ossario privato, loculo, tomba, ecc...);
- Rimozione dalla lastra di nomi, fotografie, porta fiori ecc..;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione del muro); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

TRASFERIMENTI SALME IN AMBITO CIMITERIALE

13. TRASFERIMENTO SALMA DA LOCULO A LOCULO SIA FRONTALE CHE LATERALE (COMPRESO LOCULO SOTTERRANEO A DUE O PIU' PIANI)

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale per entrambe i loculi;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti per entrambe i loculi;

- Apertura del loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE CAPPELLA PRIVATA E LOCULO LATERALE LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMILIARE)
- Demolizione muro esistente;
- Asportazione bara;
- Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Rimozione dalla lastra di nomi, fotografie, porta fiori ecc..;
- Riposizionamento della lastra;
- Trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione;
- Apertura del loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE CAPPELLA PRIVATA E LOCULO LATERALE LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMILIARE)
- Demolizione muro se esistente;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Asportazione di eventuali cassette, urne cinerarie, sogliole ecc.. da posizionarsi provvisoriamente in camera mortuaria e successivo riposizionamento nel loculo prima della chiusura;
- Tumulazione nel loculo;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Stuccatura e/o intonacatura esterna della parete di chiusura;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte di entrambe i loculi;
- Pulizia della zone circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

14. TRASFERIMENTO SALMA DA LOCULO A DEPOSITO o DA DEPOSITO A LOCULO (COMPRESO LOCULO SOTTERRANEO A DUE O PIU' PIANI)

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;

- Apertura del loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE CAPPELLA PRIVATA E LOCULO LATERALE LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMILIARE)
- Demolizione muro esistente;
- Asportazione bara;
- Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Rimozione dalla lastra di nomi, fotografie, porta fiori ecc..;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zone circostanti i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).
- Trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione;
- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMILIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del basamento di chiusura del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del coperchio, pulizia del coperchio).
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il posizionamento del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Rottura basamento e demolizione;
- Apertura deposito con asportazione coperchio;
- Prosciugamento del manufatto in caso di presenza d'acqua;
- Ripristino delle condizioni igieniche del deposito mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Tumulazione nel deposito;

- Chiusura del deposito con riposizionamento coperchio e relativa sigillatura con malta cementizia;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia della zone circostanti il deposito nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

15. TRASFERIMENTO SALMA DA DEPOSITO A DEPOSITO

- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMIGLIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del basamento di chiusura del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del coperchio, pulizia del coperchio);
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il posizionamento del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Rottura basamento e demolizione;
- Apertura deposito con asportazione coperchio;
- Prosciugamento del manufatto in caso di presenza d'acqua;
- Ripristino delle condizioni igieniche del deposito mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Asportazione bara;
- Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90;

- Chiusura del deposito con riposizionamento coperchio e relativa sigillatura con malta cementizia;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia della zone circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante della demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).
- Trasporto del feretro nel deposito di nuova tumulazione;
- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMILIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del basamento di chiusura del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del coperchio, pulizia del coperchio);
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il posizionamento del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Rottura basamento e demolizione;
- Apertura deposito con asportazione coperchio;
- Prosciugamento del manufatto in caso di presenza d'acqua;
- Ripristino delle condizioni igieniche del deposito mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Tumulazione nel deposito;
- Chiusura del deposito con riposizionamento coperchio e relativa sigillatura con malta cementizia;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;

- Pulizia della zone circostanti di entrambi i depositi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

16. TRASFERIMENTO DA OSSARIO O LOCULO SIA FRONTALE CHE LATERALE A OSSARIO O LOCULO SIA FRONTALE CHE LATERALE DI CASSETTA, SOGLIOLA O URNA PER RESTI MORTALI E/O CENERI (COMPRESO LOCULO SOTTERRANEO)

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale per entrambe i loculi;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti per entrambe i loculi;
- Apertura di ossario o loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE CAPPELLA PRIVATA E LOCULO LATERALE LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMIGLIARE)
- Demolizione muro esistente;
- Asportazione cassetta, sogliola o urna per resti mortali e/o ceneri;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Rimozione dalla lastra di nomi, fotografie, porta fiori ecc..;
- Riposizionamento della lastra;
- Trasporto di cassetta, sogliola o urna nel loculo o ossario di nuova tumulazione;
- Apertura del loculo o ossario con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura (SE CAPPELLA PRIVATA E LOCULO LATERALE LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMIGLIARE) ;
- Demolizione muro se esistente;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Tumulazione nel loculo;
- Chiusura del loculo o ossario con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Stuccatura e/o intonacatura esterna della parete di chiusura;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte di entrambe i loculi;
- Pulizia della zone circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

17. TRASFERIMENTO SALMA DA TERRA A DEPOSITO o DA DEPOSITO A TERRA

- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontate ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMIGLIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del coperchio della cassa, scavo a mano fino al raggiungimento del piano inferiore della cassa;
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il posizionamento del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Asportazione bara;
- Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia della zone circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).
- Trasporto del feretro nel deposito di nuova tumulazione;
- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontate ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che

hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMILIARE

- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del basamento di chiusura del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del coperchio, pulizia del coperchio);
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il posizionamento del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Rottura basamento e demolizione;
- Apertura deposito con asportazione coperchio;
- Prosciugamento del manufatto in caso di presenza d'acqua;
- Ripristino delle condizioni igieniche del deposito mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Tumulazione nel deposito;
- Chiusura del deposito con riposizionamento coperchio e relativa sigillatura con malta cementizia;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia della zona circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

TRASFERIMENTI SALME IN ALTRO CIMITERO

18. TRASFERIMENTO SALMA DA LOCULO A INGRESSO CIMITERO (COMPRESO LOCULO SOTTERRANEO A DUE O PIU' PIANI)

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;
- Apertura del loculo con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE CAPPELLA PRIVATA E LOCULO LATERALE LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMILIARE)
- Demolizione muro esistente;
- Asportazione bara;

- Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Trasporto del feretro all'ingresso del cimitero, consegna alla ditta incaricata al trasporto;
- Rimozione dalla lastra di nomi, fotografie, porta fiori ecc..;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zone circostanti i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

19. TRASFERIMENTO SALMA DA DEPOSITO A INGRESSO CIMITERO

- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontate ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMILIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del basamento di chiusura del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del coperchio, pulizia del coperchio).;
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il recupero del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Rottura basamento/coperchio e demolizione;
- Apertura deposito con asportazione coperchio;
- Asportazione bara;
- Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90;
- Trasporto del feretro all'ingresso del cimitero, consegna alla ditta incaricata al trasporto;

- Chiusura del deposito con riposizionamento coperchio e relativa sigillatura con malta cementizia;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia della zone circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante della demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaio spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).
- Posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMIGLIARE

20. TRASFERIMENTO SALMA DA TERRA A INGRESSO CIMITERO

- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMIGLIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del coperchio della cassa, scavo a mano fino al raggiungimento del piano inferiore della cassa.;
- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il posizionamento del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Asportazione bara;

- Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90;
- Trasporto del feretro all'ingresso del cimitero, consegna alla ditta incaricata al trasporto;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia della zone circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

21. TRASFERIMENTO DA OSSARIO O LOCULO SIA FRONTALE CHE LATERALE DI CASSETTA, SOGLIOLA O URNA PER RESTI MORTALI E/O CENERI (COMRESO LOCULO SOTTERRANEO)

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;
- Apertura del loculo o ossario con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE CAPPELLA PRIVATA E LOCULO LATERALE LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMILIARE)
- Demolizione muro esistente;
- Asportazione cassetta, sogliola o urna;
- Eventuale deposizione della bara in involucro di zinco, da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione, munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR 285/90;
- Ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Trasporto di cassetta, sogliola o urna all'ingresso del cimitero, consegna alla ditta incaricata al trasporto;
- Rimozione dalla lastra di nomi, fotografie, porta fiori ecc..;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zone circostanti i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

22. RIMOZIONE DA OSSARIO O LOCULO SIA FRONTALE CHE LATERALE DI CASSETTA, SOGLIOLA O URNA PER RESTI MORTALI E/O CENERI (COMPRESO LOCULO SOTTERRANEO A DUE O PIU' PIANI)

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;
- Apertura del loculo o ossario con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE LOCULO LUNGO IN CAPPELLA PRIVATA LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMIGLIARE);
- Demolizione muro esistente;
- Asportazione cassetta, sogliola o urna;
- Ripristino delle condizioni igieniche dell'ossario o loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo vuoto con soluzione disinfettante;
- Trasporto della cassetta, sogliola o urna all'ingresso del cimitero, consegna al familiare o alla ditta incaricata; oppure trasporto al nuovo posto di tumulazione;
- Chiusura del loculo o ossario con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione del muro); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

23. RIMOZIONE DA DEPOSITO DI CASSETTA, SOGLIOLA O URNA PER RESTI MORTALI E/O CENERI

- Spostamento, accatastamento e successive posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontate ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMIGLIARE
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino in prossimità del basamento di chiusura del deposito, scavo a mano fino al raggiungimento del coperchio, pulizia del coperchio).;

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per il recupero del feretro;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni le tombe circostanti;
- Rottura basamento/coperchio e demolizione;
- Apertura deposito con asportazione coperchio;
- Asportazione cassetta, sogliola o urna;
- Trasporto della cassetta, sogliola o urna all'ingresso del cimitero, consegna alla ditta incaricata al trasporto; oppure trasporto al nuovo posto di tumulazione;
- Chiusura del deposito con riposizionamento coperchio e relativa sigillatura con malta cementizia;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno e materiale vario eccedente presso discarica autorizzata;
- Pulizia della zone circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Spandimento eventuale di ghiaino spezzato nell'area circostante il posto di tumulazione a seconda dei casi e/o necessità;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).
- Posa del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci- o altri simboli) dovrà essere depositato in modo da non danneggiare le tombe circostanti e accatastati in modo da non impedire il passaggio e la sicurezza dei visitatori. Il monumento rimosso dovrà essere riposizionato tassativamente entro sette giorni dalla tumulazione. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità; A CARICO DEL FAMIGLIARE.

DEMOLIZIONE MURO PER VERIFICHE O CONTROLLI STRAORDINARI

24. DEMOLIZIONI MURO LOCULI O OSSARI SIA FRONTALE CHE LATERALE PER VERIFICHE O CONTROLLI STRAORDINARI E POSIZIONAMENTO SALME

- Costruzione di eventuali impalcature, ponteggi e/o predisposizione di idonee attrezzature per l'innalzamento dei feretri e/o del personale;
- Predisposizioni di protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali danni i loculi circostanti;
- Apertura del loculo o ossario con rimozione della lastra ornamentale esterna di chiusura o altro tipo di chiusura; (SE LOCULO LUNGO IN CAPPELLA PRIVATA LA RIMOZIONE E' A CARICO DEL FAMIGLIARE);

- Demolizione muro esistente;
- Controllo, accertamenti o verifica dello stato del loculo, eventuali perdite o rotture ecc..;
- Ripristino delle condizioni igieniche dell'ossario o loculo mediante pulizia e disinfezione del tumulo con soluzione disinfettante;
- Chiusura del loculo o ossario con muro di mattoni pieni spessore cm. 12 o con altro materiale compatibile con le norme del DPR 285/90 e della circolare del ministero della Sanità n. 24/93;
- Riposizionamento della lastra;
- Rimozione di eventuali impalcature o attrezzature predisposte;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione del muro); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;
- Ogni danno dovrà essere risarcito dalla ditta al concessionario (botola, foto, vasi, ecc..).

COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DEPOSITI

25. COSTRUZIONE DEPOSITO SINGOLO DIMENSIONI INTERNE 2.40 x 0.80 x 0.70

- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, per realizzazione scavo delle dimensioni idonee prof. ml. 2,50 x 1,00 x 1,00
- Realizzazione pavimento con soletta in cemento spessore cm. 10 con rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm;
- Realizzazione muro in elevazione con mattoni pieni in piano, posa copertura in lastre di cemento spessore cm. 10 contenenti rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm; oppure posa di cassoni prefabbricati in c.a. dim. ml. 2.40 x 0.80 x 0.70;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Pulizia dell'area circostante;
- Spandimento di ghiaio spezzato nell'area circostante;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;

26. COSTRUZIONE DEPOSITO DOPPIO - DIMENSIONI INTERNE DEPOSITO BASSO 2.40 x 0.80 x 0.70 - DIMENSIONI INTERNE DEPOSITO ALTO 2.40 x 0.80 x 0.70

- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, per realizzazione scavo delle dimensioni idonee prof. ml. ml. 2,50 x 1,00 x 1,70
- Realizzazione pavimento con soletta in cemento spessore cm. 10 con rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm;
- Realizzazione deposito doppio dim. 2.40 x 0.80 x 1.50 muro in elevazione con mattoni pieni in piano, posa copertura in lastre di cemento spessore cm. 10 contenenti rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm; oppure posa di cassoni prefabbricati in c.a. dim. ml. 2.40 x 0.80 x 1.40;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Pulizia dell'area circostante;
- Spandimento di ghiaio spezzato nell'area circostante;

- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Pulizia della zona circostante nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero.

27. RICOSTRUZIONE DEPOSITO SINGOLO DIMENSIONI INTERNE 2.40 x 0.80 x 0.70

- Spostamento, accatastamento e smaltimento del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci o altri simboli) dovrà essere depositato e smaltito in modo da non danneggiare le tombe circostanti smaltito in discarica. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino alla quota del basamento del deposito;
- Demolizione completa del deposito e rimozione detriti;
- Realizzazione pavimento con soletta in cemento spessore cm. 10 con rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm;
- Realizzazione muro in elevazione con mattoni pieni in piano, posa copertura in lastre di cemento spessore cm. 10 contenenti rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm; oppure posa di cassoni prefabbricati in c.a. dim. 2.40 x 0.80 x 0.70;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Pulizia dell'area circostante;
- Spandimento di ghiaio spezzato nell'area circostante;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Pulizia della zona circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;

28. RICOSTRUZIONE DEPOSITO DOPPIO - DIMENSIONI INTERNE DEPOSITO BASSO 2.40 x 0.80 x 0.70 - DIMENSIONI INTERNE DEPOSITO ALTO 2.40 x 0.80 x 0.70

- Spostamento, accatastamento e smaltimento del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci o altri simboli) dovrà essere depositato e smaltito in modo da non danneggiare le tombe circostanti smaltito in discarica. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino alla quota del basamento del deposito;
- Demolizione completa del deposito e rimozione detriti;
- Realizzazione pavimento con soletta in cemento spessore cm. 10 con rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm;
- Realizzazione deposito doppio dim. 2.40 x 0.80 x 1.50 muro in elevazione con mattoni pieni in piano, posa copertura in lastre di cemento spessore cm. 10 contenenti rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm; oppure posa di cassoni prefabbricati in c.a. dim. 2.40 x 0.80 x 1.50;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Pulizia dell'area circostante;

- Spandimento di ghiaio spezzato nell'area circostante;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Pulizia delle zone circostanti di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;

29. ALLARGAMENTO DEPOSITO

- Spostamento, accatastamento e smaltimento del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci o altri simboli) dovrà essere depositato e smaltito in modo da non danneggiare le tombe circostanti smaltite in discarica. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino alla quota del basamento del deposito;
- Demolizione parte del deposito e rimozione detriti;
- **Realizzazione pavimento con soletta in cemento spessore cm. 10 con rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm;**
- Realizzazione allargamento deposito come da indicazioni dall'ufficio competente;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Pulizia dell'area circostante;
- Spandimento di ghiaio spezzato nell'area circostante;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Pulizia della zona circostante di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata) (comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero;

30. ALLUNGAMENTO DEPOSITO

- Spostamento, accatastamento e smaltimento del monumento nonché le opere da marmista e/o opere edili necessarie), saranno a completo carico dei Richiedenti o Concessionari. Il manufatto rimosso (basamento, cordolo, alzate, lastra orizzontale ed eventuale stele-croci o altri simboli) dovrà essere depositato e smaltito in modo da non danneggiare le tombe circostanti smaltite in discarica. Eventuali danni derivanti dallo spostamento del manufatto verranno direttamente regolati tra l'Esecutore dei Lavori e i Proprietari o Concessionari che hanno subito i danni, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
- Escavazione di fossa a mano e/o con mezzi meccanici di piccole dimensioni, fino alla quota del basamento del deposito;
- Demolizione parte del deposito e rimozione detriti;
- **Realizzazione pavimento con soletta in cemento spessore cm. 10 con rete metallica elettrosaldata diametro 8 mm;**
- Realizzazione allungamento deposito come da indicazioni dall'ufficio competente;
- Chiusura e riempimento della fossa a mano con terra di risulta dello scavo;
- Pulizia dell'area circostante;
- Spandimento di ghiaio spezzato nell'area circostante;
- Ripristino dei cumuli di terra in caso di successivo avvallamento;
- Pulizia della zona circostante di entrambi i loculi nonché trasporto e smaltimento del materiale di risulta secondo le disposizioni vigenti in materia (in discarica autorizzata)

(comprensivo del materiale derivante dalla demolizione dei muri); Vietato depositare qualsiasi tipo di materiale all'interno e all'esterno del cimitero.

NOTE E PRESCRIZIONI

- ❖ Il trasporto della salma, sogliola o urna da un cimitero a un altro cimitero è esclusivamente a carico del familiare.
- ❖ I prezzi vengono computati a corpo non è possibile scorporare le singole voci.
- ❖ ASSOLUTAMENTE VIETATO DEPOSITARE MATERIALE DI QUALSIASI GENERE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA ZONA CIMITERIALE.
- ❖ Cassette di zinco, Cassoni, urne cinerarie e sogliole sono fornite e a carico dei richiedenti.