

coglianiarch@libero.it

Via M. Contardi n. 1 int. 2 - 83040 CARIFE (AV)
cell. +39 338.8884204



Via Fontananuova snc
83031 Ariano Irpino (AV)

P.IVA 02706910649

**AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1**

**Interventi di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione"
Componente 2 - Sottocomponente 1
"Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale"
Investimento 1.2
Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità
CUP: H94H22000390006**

**Intervento comune
di Grottaminarda e di Vallesaccarda**

Il Progettista:

Arch. Carmine Cogliani

Il R.U.P.:

Vincenzo Solomita

Progettazione:

ESECUTIVA

Tavola:

G03

Sezione:

GENERALE

Layout tavola: Progettazione esecutiva

Nome cartella: Piano Soc. Ambito A1

Data: Febbraio 2026

Elaborato:

- Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi

Visto:

CARMINE COGLIANI

ARCHITETTO

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PNNR - interventi di cui alla missione 5 "inclusione e coesione" - componente 2 - sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" investimento 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Realizzazione percorsi di autonomia per persone con disabilità - intervento comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda"

COMMITTENTE: Piano Sociale Ambito A01

Data, 10/02/2026

IL TECNICO
Arch. Carmine Cogliani

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AP01	Revisione, adeguamento alla CE 64-8 e integrazione impianto elettrico al piano terra e al piano primo. Sono compresi gli oneri per l'apertura e la chiusura delle tracce in qualsiasi tipologia di murature, le cassette ad incasso a 2, 3 e 4 posti, le cassette di derivazione, le tubazioni e/o canaline incassate, i cavi elettrici dal quadro generale e dal quadro di distribuzione, i punti luce a deviatore, ad interruttore, i punti presa 10A e 16A. Sono altresì comprese le modifiche e/o integrazioni alle linee dorsali e montanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (seimilacentonove/00)	a corpo	6'109,00
Nr. 2 AP02	Sostituzione di quadro elettrico generale esistente con nuovo quadro elettrico (centralina ad incasso con portella di chiusura trasparente) preposto all'alimentazione del piano primo e di alimentazione del nuovo quadro di distribuzione preposto all'alimentazione del piano terra ivi ubicato. Sono compresi gli interruttori, i magnetotermici, il gruppo salvavita, i sezionatori portafusibili con fusibili, relè, SPD di tipo 2, sistema domotico con funzione di distacco dei carichi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e a norma CE 64-8 di legge in materia di impianti elettrici negli edifici. Sono compresi, inoltre, gli oneri per l'apertura e chiusura di tracce nella muratura. euro (settecento/00)	a corpo	700,00
Nr. 3 AP03	Quadro elettrico (centralina ad incasso con portella di chiusura trasparente) preposto all'alimentazione del piano terra. Sono compresi gli interruttori, i magnetotermici, il gruppo salvavita, i sezionatori portafusibili con fusibili, relè, SPD di tipo 2, sistema domotico con funzione di distacco dei carichi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte e a norma CE 64-8 di legge in materia di impianti elettrici negli edifici. Sono compresi, inoltre, gli oneri per l'apertura e chiusura di tracce nella muratura. euro (settecento/00)	a corpo	700,00
Nr. 4 AP04	Fornitura e posa in opera di impianto idrico-sanitario e di scarico, in locale da adibire a bagno per disabili. Sono compresi gli oneri per l'apertura e chiusura delle tracce nelle pareti, le tubazioni per l'impianto idrico, le tubazioni per l'impianto di scarico fino al recapito nella fognatura principale, i raccordi, le valvole ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Sono comprese altresì le eventuali perforazioni per il passaggio delle tubazioni nelle murature e per eventuali fori di areazione. Sono esclusi i pezzi igienici. euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
Nr. 5 AP05	Revisione, integrazione e adeguamento impianto di riscaldamento mediante installazione e allaccio al piano terra di n. 4 radiatori (2 radiatori nel locale due letti, 1 radiatore nel nuovo bagno disabili, n. 1 radiatore nel vano letto singolo), di n. 10 valvole termostatiche sui radiatori gestibili da remoto attraverso sistema di domotica (questo compensato a parte). Sono comprese le tubazioni, gli elementi radianti in alluminio e l'eventuale adeguamento della cassetta dei collettori, l'apertura e chiusura delle tracce nella muratura e sulle pavimentazioni, i raccordi, le valvole ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (quattromilatrecentosessanta/00)	a corpo	4'360,00
Nr. 6 AP06	Fornitura e posa in opera di sistema di areazione per locali bagni. Sono comprese le opere murarie, le perforazioni, l'apertura e la chiusura delle tracce nella muratura, i collegamenti elettrici e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (seicento/00)	a corpo	600,00
Nr. 7 AP08	Montascale mobile a cingoli avente le seguenti caratteristiche tecniche: portata massima Kg 130, Classe I, autonomia con carica massima circa 30 piani, autonomia con indicatore di riserva almeno 25 gradini, Potenza del motore minimo 300 w, aggancio carrozzina ruote grandi, altezza scalino superabile almeno 18 cm, accumulatori 2x12V/12Ah. E' altresì compresa la dichiarazione di conformità e quant'altro occorre per dare la fornitura completa a regola d'arte. euro (cinquemilacentotrentaotto/00)	a corpo	5'148,00
Nr. 8 AP09	Fornitura e posa in opera di mobili cucina componibile a parete di lunghezza m 3,35, costituita da: - lavello a due vasche con ripiano in acciaio inox completo di miscelatore monocomando e sottolavello con ante smussate con cornici lavorate, in fibra di legno, verniciate nei colori a scelta dell'Amministrazione; completo di maniglie; è inoltre compresa l'installazione del mobile e il collegamento degli scarichi e del miscelatore; - n. 1 piano cottura 5 fuochi a gas con accensione elettronica della Elettrolux o equivalente completo di installazione, collegamento elettrico e del gas; - mobili base da terra, cassetiera e mobile contenitore del frigorifero con congelatore completi di ante ad apertura laterale e/o cassetti scorrevoli smussati, con cornici lavorate, in fibra di legno, verniciati nei colori a scelta dell'Amministrazione, di lunghezze variabili (30,45, 60 cm) fino al completamento, con il mobile lavello, della parete della lunghezza di m. 3,35; - n. 1 frigorifero e congelatore a incasso della Elettrolux o equivalente, a doppia porta, di capacità almeno 160 litri per il frigorifero e 40 per il congelatore, completo di installazione e collegamento elettrico; - piano di lavoro in laminato completo di listelli e accessori di finitura predisposto dei fori per lavello e piano cottura, completo di installazione; - cappa aspirante da incasso con filtri, di larghezza utile a coprire il piano cottura, da fissare a parete; - mobili pensili alti a parete, di altezza 60 cm, di larghezza variabile, con ante ad apertura laterale o orizzontale, smussati, con cornici lavorate, in fibra di legno, verniciati nei colori a scelta dell'Amministrazione, di lunghezze variabili (30,45, 60 cm) fino al completamento, con il mobile cappa aspirante e del mobile frigorifero, della parete della lunghezza di m. 3,35, completi di installazione a parete; - n. 1 tavolo per 6 posti e n. 10 sedie, completi di installazione e montaggio. euro (seimilacinquecento/00)	a corpo	6'500,00
Nr. 9 AP10	Fornitura e installazione di letto singolo completo di rete ortopedica e materasso, di comodino con cassetiera di larghezza 40-45 cm, armadio a due ante di larghezza 1 m e altezza 2,00 m completo di ripiano interno regolabile in altezza e accessori interni e poltrona con struttura in legno e rivestimento in tessuto sintetico. Completo di installazione e montaggio. euro (millecento/00)	a corpo	1'100,00
Nr. 10 AP11	Fornitura e installazione di n. 2 divani 2 posti, n. 6 poltroncine con struttura in legno e rivestimento in tessuto e n. 2 tavolini bassi in legno di dimensioni almeno 70x50 cm. euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11 AP12	Fornitura e installazione di n. 4 mobili libreria a due ante, di dimensioni minime 120 x 60 cm h=160 cm, n. 2 scrivanie studio dimensioni minime 120x70 cm complete di n. 2 poltrone direzionali con braccioli in tessuto o similpelle, n. 1 sedia da scrivania con/ senza braccioli in tessuto, n. 2 scrivanie dimensioni minime 180x80 cm complete di n. 2 poltrone direzionali in tessuto o simil pelle, n. 2 sedie da scrivania con/senza braccioli in tessuto, il tutto nei colori scelti dall'Amministrazione. euro (settemila/00)	cadauno	7'000,00
Nr. 12 AP13	Fornitura e installazione di Appendiabiti - cappelliera da ingresso con telaio in acciaio satinato. euro (centoottanta/00)	cadauno	180,00
Nr. 13 AP14	Fornitura e installazione di mobile basso con specchio e 4 cassette per camera da letto con cornici lavorate e smussate in fibra di legno, nei colori a scelta dell'Amministrazione, di dimensioni 100 x 60 cm.. euro (ottocento/00)	cadauno	800,00
Nr. 14 AP15	Revisione, adeguamento alla CEI 100-126, CEI 100-6, CEI 100-7 e integrazione, secondo progetto, dell'impianto telefonico e TV satellitare e terrestre. Sono compresi gli oneri per l'apertura e la chiusura delle tracce in qualsiasi tipologia di murature, le prese, le tubazioni e/o canalette incassate e i cavi TV, i cavi per collegamento satellitari e telefonici. Sono altresì comprese le modifiche e/o integrazioni alle linee dorsali e montanti e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecento/00)	a corpo	1'500,00
Nr. 15 AP16	Revisione per la CEI 64-12 dell'intero impianto di terra con specifico riferimento a: dispersore verticale, orizzontale, conduttore di terra, nodo equipotenziale, collegamenti equipotenziali e conduttore di protezione (P.E.). Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (settecento/00)	a corpo	700,00
Nr. 16 AP18	Fornitura e posa in opera di sistema di videosorveglianza con controllo da remoto costituito da: - registratore Network Video Recorder DXVI dotato di 16 canali video con velocità di trasmissione di 128 Mbps, risoluzione di registrazione di 8 Megapixel, risoluzione uscite video HDMI 3840X2160 pixel, VGA 1920x1080 pixel, cvbs 704x576 pixel comprensivo di HDD da 2 TB, monitor almeno 24 pollici. - n. 3 telecamere da interno e 3 telecamere da esterno IP67, ad alta definizione, con risoluzione minima 2 megapixel Starlight, tecnologia H.265, sistema day&night con led a infrarossi integrati per visione notturna fino a 70 m, obiettivo varifocale 2.8~12 mm motorizzato con auto-focus, con doppia alimentazione a 12 V DC e PoE. Sono inoltre compresi i collegamenti wi-fi e il montaggio del sistema di controllo presso i luoghi indicati dall'Amministrazione. euro (quattromila/00)	a corpo	4'000,00
Nr. 17 CAM23_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm euro (quindici/50)	mq	15,50
Nr. 18 CAM23_E08 .020.010.A (CAM)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm euro (ventiotto/47)	mq	28,47
Nr. 19 CAM23_E13 .040.030.N (CAM)	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm euro (sessantadue/58)	mq	62,58
Nr. 20 CAM23_E15 .020.010.A (CAM)	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita euro (quarantaquattro/35)	mq	44,35
Nr. 21 CAM23_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia euro (ventisei/13)	mq	26,13
Nr. 22 CAM23_E16 .040.060.B (CAM)	Intonaco deumidificante Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica ((λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano euro (ottantacinque/24)	mq	85,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 23 CAM23_E21 .010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico euro (quindici/06)	mq	15,06
Nr. 24 CAM23_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche euro (tre/65)	mq	3,65
Nr. 25 CAM23_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche euro (nove/85)	mq	9,85
Nr. 26 CAM23_P03 .010.035.A	Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1° mese o frazione euro (ventisei/65)	mq	26,65
Nr. 27 CAM23_R02 .020.030.A (CAM)	Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm euro (cinque/43)	mq	5,43
Nr. 28 CAM23_R02 .020.080.A (CAM)	Rimozione di blocchi in pietra Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisorie e di sicurezza. Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra euro (duecentododici/48)	cad	212,48
Nr. 29 CAM23_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq euro (dieci/62)	mq	10,62
Nr. 30 CAM23_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq euro (otto/49)	mq	8,49
Nr. 31 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/16)	mq	5,16
Nr. 32 CAM23_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica euro (otto/49)	mq	8,49
Nr. 33 CAM23_R02 .060.052.A (CAM)	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiali quali linoleum, gomma o pvc Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. euro (tre/54)	ml	3,54
Nr. 34 CAM25_AT. E.00.004	Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Autogru da 20000 kg euro (ottantasette/15)	h	87,15
Nr. 35 CAM25_AT. E.01.002	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Autocarro ribaltabile da 11 mc euro (ottantadue/23)	h	82,23
Nr. 36 CAM25_AT. E.01.004	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru euro (novanta/24)	h	90,24
Nr. 37 CAM25_AT. E.01.009B	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW euro (trentatre/93)	h	33,93

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 38 CAM25_AT. E.01.017	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Argano a frizione euro (sessantatre/61)	h	63,61
Nr. 39 CAM25_AT. E.01.027	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Autocarro a cassone fisso con gruetta euro (sessantatre/97)	h	63,97
Nr. 40 CAM25_AT. E.03.017	Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l) euro (settantanove/22)	h	79,22
Nr. 41 CAM25_AT. P.01.002	Attrezzature per recinzioni e ponteggi Per ogni mese o frazione dopo il 1° euro (zero/48)	gnt/30gg	0,48
Nr. 42 CAM25_C01 .040.010.A (CAM)	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm euro (tredici/49)	m	13,49
Nr. 43 CAM25_C08 .010.060.K	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 80 l euro (trecentocinquantauno/83)	cad	351,83
Nr. 44 CAM25_E03 .010.010.B (CAM)	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20 euro (centoquarantacinque/39)	mc	145,39
Nr. 45 CAM25_E07 .010.030.A (CAM)	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm euro (quindici/79)	mq	15,79
Nr. 46 CAM25_E08 .020.010.A (CAM)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm euro (ventiotto/95)	mq	28,95
Nr. 47 CAM25_E08 .040.010.C (CAM)	Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 10 cm euro (trentasette/37)	mq	37,37
Nr. 48 CAM25_E10 .010.010.E (CAM)	Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 10 cm euro (ottantadue/91)	mq	82,91
Nr. 49 CAM25_E13 .000.010.E	Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo euro (quarantadue/77)	mq	42,77
Nr. 50 CAM25_E13 .015.010.B (CAM)	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm euro (sessanta/24)	mq	60,24
Nr. 51 CAM25_E13 .040.030.M (CAM)	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm euro (cinquantasette/44)	mq	57,44
Nr. 52	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM25_E15 .020.010.A (CAM)	monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita euro (quarantaquattro/97)	mq	44,97
Nr. 53 CAM25_E16 .020.030.A (CAM)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia euro (ventisei/57)	mq	26,57
Nr. 54 CAM25_E16 .020.030.F	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne euro (due/91)	mq	2,91
Nr. 55 CAM25_E16 .040.060.C (CAM)	Intonaco deumidificante Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - ≥ 0,3 Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10, conducibilità termica (λ10,dry) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina euro (ottantasei/46)	mq	86,46
Nr. 56 CAM25_E17 .010.020.B (CAM)	Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm euro (quarantaotto/08)	mq	48,08
Nr. 57 CAM25_E18 .010.010.A	Portone esterno di ingresso in legno Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallacciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno euro (settecentonovantasei/75)	mq	796,75
Nr. 58 CAM25_E18 .010.060.A	Porta interna in legno di abete Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopra-luce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti euro (trecentosettantatre/71)	mq	373,71
Nr. 59 CAM25_E18 .075.045.B	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna euro (trecentocinque/78)	cad	305,78
Nr. 60 CAM25_E21 .010.005.B (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico euro (quindici/24)	mq	15,24
Nr. 61 CAM25_E21 .010.010.A (CAM)	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche euro (tre/73)	mq	3,73
Nr. 62 CAM25_E21 .020.030.B (CAM)	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche euro (nove/96)	mq	9,96
Nr. 63 CAM25_I01. 010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili euro (cinquantaquattro/19)	cad	54,19
Nr. 64 CAM25_I01. 010.020.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili euro (cinquanta/26)	cad	50,26
Nr. 65 CAM25_I01. 010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili euro (sessanta/81)	cad	60,81
Nr. 66 CAM25_I01. 020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso euro (duecentosettantatre/96)	cad	273,96
Nr. 67 CAM25_I01. 020.015.D	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con gruppo incasso euro (duecentotrentasei/79)	cad	236,79
Nr. 68 CAM25_I01. 020.025.A	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra claycompleto di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm euro (quattrocentosettantaotto/34)	cad	478,34
Nr. 69 CAM25_I01. 030.060.A	Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensola; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili euro (duemilaseicentosettacinque/23)	cad	2'675,23
Nr. 70 CAM25_I03. 010.010.G (C AM)	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm euro (diciotto/89)	m	18,89
Nr. 71 CAM25_L01 .010.010.F	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq. scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati euro (quarantasette/41)	cad	47,41
Nr. 72 CAM25_L01 .010.020.F	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati euro (settantadue/83)	cad	72,83
Nr. 73 CAM25_L01 .010.080.A	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero euro (quarantasei/98)	cad	46,98
Nr. 74 CAM25_L01 .010.100.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero euro (ventinove/78)	cad	29,78
Nr. 75 CAM25_L01 .010.110.A	Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero euro (quarantauno/14)	cad	41,14
Nr. 76 CAM25_L01 .010.130.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero euro (trentaquattro/11)	cad	34,11
Nr. 77 CAM25_L01 .010.170.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista euro (cinquantaquattro/12)	cad	54,12
Nr. 78 CAM25_L01 .010.170.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista IP5X euro (cinquantanove/44)	cad	59,44
Nr. 79 CAM25_L01 .010.180.A	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero euro (quarantauno/96)	cad	41,96
Nr. 80 CAM25_L01 .010.220.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista. euro (sessantauno/85)	cad	61,85
Nr. 81 CAM25_L01 .010.260.B	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante in vista. euro (sessantadue/05)	cad	62,05
Nr. 82 CAM25_L01 .010.260.F	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista. euro (sessantanove/91)	cad	69,91
Nr. 83 CAM25_L01 .010.270.A	Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero. euro (trentasette/73)	cad	37,73
Nr. 84 CAM25_L01 .010.280.B	Punto presa Tv con impianto passante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Con distribuzione esterna. euro (trentadue/14)	cad	32,14
Nr. 85 CAM25_L01 .010.310.A	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia. euro (ventinove/94)	cad	29,94
Nr. 86 CAM25_L01 .010.310.D	Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista. euro (ventiotto/69)	cad	28,69
Nr. 87 CAM25_L01 .010.330.A	Suonerie da parete Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA euro (settantasei/18)	cad	76,18
Nr. 88 CAM25_L01 .010.330.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V euro (cinquantasette/44)	cad	57,44
Nr. 89 CAM25_L01 .010.340.A	Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformità alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA euro (duecentoottantanove/65)	cad	289,65

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 90 CAM25_L01 .020.010.G	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista euro (quattordici/54)	m	14,54
Nr. 91 CAM25_L01 .020.010.H	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista euro (sedici/71)	m	16,71
Nr. 92 CAM25_L01 .020.010.I	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista euro (diciassette/64)	m	17,64
Nr. 93 CAM25_L01 .030.010.C	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m euro (trentauno/03)	cad	31,03
Nr. 94 CAM25_L01 .030.020.E	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m euro (cinquantaotto/52)	cad	58,52
Nr. 95 CAM25_L01 .030.060.F	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC; euro (cinquantanove/31)	cad	59,31
Nr. 96 CAM25_L01 .030.070.B	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A euro (duecentodiciotto/38)	cad	218,38
Nr. 97 CAM25_L01 .040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare euro (trentatre/23)	cad	33,23
Nr. 98 CAM25_L01 .050.060.D	Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m euro (centoseptantotto/53)	cad	178,53
Nr. 99 CAM25_L01 .060.070.D	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm euro (novantauno/43)	cad	91,43
Nr. 100 CAM25_L01 .060.080.E	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare da parete da 72 moduli 630x680x120 mm euro (quattrocentoottantadue/92)	cad	482,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 101 CAM25_L01 .060.100.A	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 12 moduli 340x340x90 mm euro (centoventitre/14)	cad	123,14
Nr. 102 CAM25_L02 .080.060.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm euro (quattro/93)	m	4,93
Nr. 103 CAM25_L02 .080.060.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm euro (sei/06)	m	6,06
Nr. 104 CAM25_L02 .120.100.D	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti 132x82x55 mm euro (nove/52)	cad	9,52
Nr. 105 CAM25_L03 .100.030.L (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm euro (quarantasei/44)	cad	46,44
Nr. 106 CAM25_L03 .100.030.M (CAM)	Corpi illuminanti a led a soffitto Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm euro (sessantaotto/64)	cad	68,64
Nr. 107 CAM25_L15 .020.010.F	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE euro (duecentosessantanove/85)	cad	269,85
Nr. 108 CAM25_L21 .020.010.A	Montacarrozze tipo rettilineo da 180 kg fino a 6 alzate Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 180 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiaimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiaimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 180 kg fino a 6 alzate euro (diciottomilacinquecentosessanta/89)	cad	18'560,89
Nr. 109 CAM25_L21 .020.020.A	Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiaimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiaimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 6 alzate euro (ventiduemilaottocentouno/75)	cad	22'801,75
Nr. 110 CAM25_L21 .020.020.C	Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoiaimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoiaimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 20 alzate, con piano intermedio euro (ventisettemilacinquecentoottantatre/50)	cad	27'583,50
Nr. 111 CAM25_M0 7.010.030.E	Radiatori in alluminio Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 800 mm euro (ventisei/84)	cad	26,84
Nr. 112 CAM25_M0 7.010.050.F	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensola di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 120 x 75 cm euro (duecentocinquantanove/64)	cad	259,64
Nr. 113	Ventilconvettore in posizione orizzontale Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM25_M0 8.010.015.C	velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650 euro (ottocentoottanta/84)	cad	880,84
Nr. 114 CAM25_M0 8.010.097.A	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete euro (centoquaranta/59)	cad	140,59
Nr. 115 CAM25_MT .E.01.004	Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Sabbia di cava lavata e vagliata euro (quarantaquattro/69)	mc	44,69
Nr. 116 CAM25_MT .E.03.000C	Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Cemento bianco tipo 325 euro (trentaotto/66)	ql	38,66
Nr. 117 CAM25_MT .E.03.040	Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi Calce idrata in sacchi euro (dodici/01)	ql	12,01
Nr. 118 CAM25_MT .E.06.003	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme Tavole in abete spessore 25 mm euro (seicentosedici/27)	mc	616,27
Nr. 119 CAM25_MT .E.06.011B	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme Chiodi in acciaio da 50 mm euro (due/67)	kg	2,67
Nr. 120 CAM25_MT .E.10.001	Malte e collanti Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg euro (centosessanta/36)	mc	160,36
Nr. 121 CAM25_MT .E.10.002A	Malte e collanti Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia euro (centocinquantacinque/81)	mc	155,81
Nr. 122 CAM25_MT .E.10.024	Malte e collanti Collante per piastrelle euro (zero/63)	kg	0,63
Nr. 123 CAM25_MT .E.10.026	Malte e collanti Collante per pavimenti euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 124 CAM25_MT .E.10.036	Malte e collanti 300 kg di cemento per mc di sabbia euro (centododici/12)	mc	112,12
Nr. 125 CAM25_MT .E.12.006	Mattoni e laterizi Mattoni forati di laterizio da 8x25x25 cm euro (zero/42)	cad	0,42
Nr. 126 CAM25_MT .E.15.022	Malte, inerti e materiali vari per intonaci Intonaco deumidificante euro (tre/51)	kg	3,51
Nr. 127 CAM25_MT .E.32.025	Piastrelle Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30 euro (ventisei/23)	mq	26,23
Nr. 128 CAM25_MT .E.32.028	Piastrelle Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 20x20 cm euro (diciotto/32)	mq	18,32
Nr. 129	Porte e portoni in legno Porta interna in legno di abete a uno o due battenti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM25_MT .E.60.017	euro (trecentocinquantadue/18)	mq	352,18
Nr. 130 CAM25_MT .E.69.002	Maniglioni antipanico Maniglione antipanico interno e maniglia esterna euro (duecentoottantadue/65)	cad	282,65
Nr. 131 CAM25_MT .E.80.001	Fondi e materiali vari per opere da pittore Soluzione di acido muriatico o prodotti simili euro (tre/96)	l	3,96
Nr. 132 CAM25_MT .E.80.010	Fondi e materiali vari per opere da pittore Stucco sintetico euro (sei/87)	kg	6,87
Nr. 133 CAM25_MT .E.80.013	Fondi e materiali vari per opere da pittore Fissativo a base di resine acriliche euro (cinque/86)	l	5,86
Nr. 134 CAM25_MT .E.82.004	Pitture Idropittura a base di resine acriliche euro (sei/34)	kg	6,34
Nr. 135 CAM25_MT .I.001.096	Materiali per impianti idricosanitari Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4 euro (ventiuno/95)	cad	21,95
Nr. 136 CAM25_MT .I.001.103	Materiali per impianti idricosanitari Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali euro (settecentosettantaquattro/85)	cad	774,85
Nr. 137 CAM25_MT .I.001.104	Materiali per impianti idricosanitari Lavabo sospeso fisso euro (trecentodieci/50)	cad	310,50
Nr. 138 CAM25_MT .I.001.105	Materiali per impianti idricosanitari Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90 euro (centosettantauno/73)	cad	171,73
Nr. 139 CAM25_MT .I.001.106	Materiali per impianti idricosanitari Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio euro (novantatre/16)	cad	93,16
Nr. 140 CAM25_MT .I.001.107	Materiali per impianti idricosanitari Corrimano orizzontale da 110 cm euro (cinquantasei/26)	cad	56,26
Nr. 141 CAM25_MT .I.001.108	Materiali per impianti idricosanitari Corrimano ad angolo da 100x140 cm euro (centosette/90)	cad	107,90
Nr. 142 CAM25_MT .I.001.109	Materiali per impianti idricosanitari Porta carta euro (venti/16)	cad	20,16
Nr. 143 CAM25_MT .I.001.110	Materiali per impianti idricosanitari Miscelatore termostato anticottura con leva clinica euro (centosessantadue/22)	cad	162,22
Nr. 144 CAM25_MT .I.001.111	Materiali per impianti idricosanitari Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m euro (centotrentanove/22)	cad	139,22
Nr. 145 CAM25_MT .L01.001.001	Cavi Cavo FS17 1.5 mmq euro (zero/35)	ml	0,35
Nr. 146 CAM25_MT .L01.002.020	Apparecchi Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale euro (sei/26)	cad	6,26
Nr. 147 CAM25_MT .L01.002.035	Apparecchi Suoneria da parete 12 V 15 VA euro (quindici/83)	cad	15,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 148 CAM25_MT .L01.002.036	Apparecchi Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA euro (quattordici/30)	cad	14,30
Nr. 149 CAM25_MT .L01.003.039	Canalizzazioni Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16 euro (zero/46)	ml	0,46
Nr. 150 CAM25_MT .L01.004.001	Supporti e placche Placche per supporti ad 1 P euro (uno/79)	cad	1,79
Nr. 151 CAM25_MT .L01.004.002	Supporti e placche Supporti per scatole da incasso a 3 P euro (zero/67)	cad	0,67
Nr. 152 CAM25_MT .L01.005.001	Varie Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq euro (due/03)	cad	2,03
Nr. 153 CAM25_MT .L01.005.002	Varie Tassello tipo Fischer foro mm 6 euro (zero/22)	cad	0,22
Nr. 154 CAM25_MT .L02.003.088	Canalizzazioni Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P euro (zero/45)	cad	0,45
Nr. 155 CAM25_MT .L02.003.139	Canalizzazioni Cassetta porta apaprecchi modulari 6P euro (due/91)	cad	2,91
Nr. 156 CAM25_MT .L02.106.001	Aspiratori Aspiratore portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm euro (centododici/62)	cad	112,62
Nr. 157 CAM25_MT .P.01.009	Materiali per recinzioni e ponteggi Tubi per ponteggio euro (cinque/08)	m	5,08
Nr. 158 CAM25_MT .P.01.010	Materiali per recinzioni e ponteggi Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione) euro (uno/53)	a corpo	1,53
Nr. 159 CAM25_MT .P.01.034	Materiali per recinzioni e ponteggi Basette per ponteggi euro (due/75)	kg	2,75
Nr. 160 CAM25_MT .P.01.035	Materiali per recinzioni e ponteggi Spinotti per ponteggi euro (due/80)	cad	2,80
Nr. 161 CAM25_MT .P.01.036	Materiali per recinzioni e ponteggi Giunti per ponteggi euro (zero/92)	mq	0,92
Nr. 162 CAM25_MT .P.01.037	Materiali per recinzioni e ponteggi Tavole per ponteggi euro (uno/80)	mq	1,80
Nr. 163 CAM25_MT .P.01.040	Materiali per recinzioni e ponteggi Schermatura antipolvere o antisabbia euro (uno/60)	mq	1,60
Nr. 164 CAM25_MT .P.01.046	Materiali per recinzioni e ponteggi Modulo scala per ponteggio euro (dieci/88)	cad	10,88
Nr. 165 CAM25_MT .P.02.002	Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc.. Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm euro (settanta/79)	cad	70,79
Nr. 166 CAM25_MT	Noli per Dispositivi Protezione Individuali Nolo di cartello triangolare lato 60 cm rifrangenza classe I euro (tre/96)	cad/30gg	3,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
.P.03.181			
Nr. 167 CAM25_P01 .050.030.A	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (centoventuno/73)	cad	121,73
Nr. 168 CAM25_P01 .050.040.A	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere euro (settantanove/17)	cad/30gg	79,17
Nr. 169 CAM25_P01 .050.090.B	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (cinquecentoquaranta/17)	cad	540,17
Nr. 170 CAM25_P01 .050.100.B	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (trecentonovantasei/75)	cad/30gg	396,75
Nr. 171 CAM25_P01 .060.010.A	Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (quattro/29)	cad/30gg	4,29
Nr. 172 CAM25_P03 .010.020.A	Trabattello mobile in tubolare Trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione euro (diciassette/58)	m	17,58
Nr. 173 CAM25_P03 .010.035.A	Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione euro (ventisei/95)	mq	26,95
Nr. 174 CAM25_P03 .010.035.B	Ponteggio completo Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese euro (due/13)	mq/30 gg	2,13
Nr. 175 CAM25_P03 .010.040.A	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione euro (sei/62)	cad	6,62
Nr. 176 CAM25_R02 .010.030.A	Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro fino a 80 mm euro (centoquarantasette/07)	ml	147,07
Nr. 177 CAM25_R02 .015.020.A	Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano. Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica euro (otto/00)	mq	8,00
Nr. 178 CAM25_R02 .015.050.A	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco Con acqua euro (nove/64)	mq	9,64
Nr. 179 CAM25_R02 .020.010.B (CAM)	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame euro (centoquarantacinque/41)	mc	145,41
Nr. 180 CAM25_R02 .020.030.B (CAM)	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm euro (otto/85)	mq	8,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 181 CAM25_R02 .020.080.A (CAM)	Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisoriale e di sicurezza. Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra euro (duecentodiciotto/11)	cad	218,11
Nr. 182 CAM25_R02 .025.010.A (CAM)	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq euro (dieci/91)	mq	10,91
Nr. 183 CAM25_R02 .025.030.A (CAM)	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq euro (otto/72)	mq	8,72
Nr. 184 CAM25_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/29)	mq	5,29
Nr. 185 CAM25_R02 .050.010.A (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari euro (sette/27)	cad	7,27
Nr. 186 CAM25_R02 .050.010.B (CAM)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 187 CAM25_R02 .060.032.A (CAM)	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. euro (sei/54)	mq	6,54
Nr. 188 CAM25_R02 .060.040.A (CAM)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica euro (otto/72)	mq	8,72
Nr. 189 CAM25_R02 .060.045.A (CAM)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo euro (uno/45)	ml	1,45
Nr. 190 CAM25_R03 .060.080.A	Finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore ecocompatibile Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,8 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi provvedere ad eseguire la rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino. euro (ventidue/94)	mq	22,94
Nr. 191 CAM25_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune euro (trentatre/05)	h	33,05
Nr. 192 CAM25_RU. E.001.002	Operai edili Operaio qualificato euro (trentasei/83)	h	36,83
Nr. 193 CAM25_RU. E.001.003	Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio euro (trentanove/65)	h	39,65
Nr. 194 CAM25_RU. M.001.003	Manodopera per Opere Marittime Operaio 3^ categoria - D2 euro (trentauno/11)	h	31,11
Nr. 195 CAM25_RU. M.001.005	Manodopera per Opere Marittime Operaio 5^ categoria - C3 euro (trentaquattro/72)	h	34,72
Nr. 196	Costo orario professionisti / maggiorazioni Maggiorazione per materiale di fissaggio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM25_RU. P.001.004	euro (zero/03)	%	0,03
Nr. 197 CAM25_T01 .020.010.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km euro (quarantaquattro/40)	mc	44,40
Nr. 198 CAM25_U05 .060.025.A	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadra dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea euro (sessantaotto/09)	mq	68,09
Nr. 199 NP_01	Montaggio di portale in pietra fornito dall'Amministrazione precedentemente smontato e catalogato. Compreso integrazione dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 200 NP_02	Posa in opera di impianto idrico-sanitario e di scarico, in locale da adibire a bagno per disabili e a cucina. Sono compresi gli oneri per l'apertura e chiusura delle tracce nelle pareti, le tubazioni per l'impianto idrico, le tubazioni per l'impianto di scarico fino al recapito nella fognatura principale, i raccordi, le valvole ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Sono comprese altresì le eventuali perforazioni per il passaggio delle tubazioni nelle murature e per eventuali fori di areazione. i pezzi igienici. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 201 NP_IMP01	Fornitura e posa in opera di punto di chiamata soccorso dal bagno per disabili costituito da pulsante a tirante in scatola sottotraccia, pulsante di annullo, quota parte di display luminoso da installare secondo disposizioni della D.L. Dato in opera collegato e completo di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte, compreso altresì opere murarie per apertura e chiusura tracce. euro (centocinquantesette/78)	cad	157,78
Nr. 202 NP_IMP02	Fornitura e posa in opera di valvola termostatica con funzioni intelligenti, tipo bTicino NAV-PRO o equivalente, con schermatura e-Paper e cilindro in plexiglass trasparente personalizzabile, in grado di regolare la temperatura direttamente sulle testate raggiungendo la temperatura desiderata in ogni stanza, alimentazione a batterie, interfaccia con il Termostato Modulante Intelligente. Dato in opera completo di adattatori per termosifoni inclusi nonché di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. euro (centocinquantacinque/29)	cad	155,29
Nr. 203 NP_IMP03	Fornitura e posa in opera di interruttore/dimmer connesso con funzioni intelligenti, tipo bTicino codice N4411C o equivalente, in grado di controllare le luci localmente o da remoto tramite APP Home+Control, collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Alimentazione 110-230 V.a.c. - 1 modulo Dato in opera completo messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. euro (centosei/24)	cad	106,24
Nr. 204 NP_IMP04	Fornitura e posa in opera di termostato modulante intelligente programmabile con funzionalità smart, tipo bTicino codice OTH-PRO o equivalente, costituito da cubo traslucido in plexiglass con schermo e-Paper, personalizzabile in 4 colori, in grado di regolare la temperatura direttamente dal termostato e tramite l'App Home + Control. Compatibile con caldaie modulanti OpenTherm o sistemi compatibili OpenTherm. Il termostato modulante intelligente può gestire una caldaia standard con contatto ON-OFF. Principali caratteristiche: Classe energetica VI; Corrente di commutazione: 0,5 A; Tensione di commutazione: max 250 VAC; Potenza di commutazione: max 120 VA; Fattore di potenza: cos phi > 0.8. Alimentazione: 3 batterie AAA (2 anni di autonomia) + Relè: 220/240 V. Dato in opera completo messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. euro (trecentotrentaotto/12)	cad	338,12
Nr. 205 NP_IMP05	Fornitura e posa in opera di HOMETOUCH - Touch screen 7" per la gestione di tutte le funzioni integrato con l'impianto videocitofonico per impiego come posto interno connesso, tipo bTicino codice 3488 o equivalente, che permette di visualizzare lo stato del sistema MyHOME e di controllare le funzioni integrate come luci, automazioni, gestione temperatura, e gestire le funzioni videocitofoniche di un impianto 2 fili sia dal Display capacitivo 7" che da Smartphone, grazie all'applicazione "DOOR ENTRY for HOMETOUCH" disponibile per Android e iOS. Installazione a parete grazie alla staffa metallica a corredo. Dato in opera completo messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 206 NP_IMP06	<p>euro (millesecientotrentauno/54)</p> <p>Fornitura e posa in opera di campanello intelligente con videocamera, tipo bTicino codice NDB Pro o equivalente, con videocamera, con videochiamate e rilevamento di persona su smartphone tramite l'App Home + Security fornito con 1 memoria microSD inclusa (già inserita nel prodotto) nonché campanello e suoneria cablati.</p> <p>Principali caratteristiche:</p> <p>Videocamera: sensore 2 megapixel, zoom digitale x5;</p> <p>Video: Full HD 1080p, formato verticale 9:16, HDR;</p> <p>Angolo di visione: diagonale di 140°;</p> <p>Audio: altoparlante e microfono di alta qualità;</p> <p>Visione notturna: LED infrarossi;</p> <p>Temperatura di esercizio: da -10° a 40°C;</p> <p>Resistenza alle intemperie: protezione HZO e certificazione IP44. Compatibilità con gli smart speaker di Amazon, Apple e Google.</p> <p>Dato in opera completo messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (centotrentaotto/79)</p>	cad	1'631,54
Nr. 207 NP_IMP07	<p>Fornitura e posa in opera di server per l'associazione dei dispositivi durante la messa in funzione dell'impianto mediante app HOME + PROJECT e per la gestione locale e remota delle funzioni da parte dell'utente mediante specifico applicativo HOME+CONTROL per smartphone o tablet Android e iOS, tipo bTicino MYHOMESERVER o equivalente, da installare all'interno del quadro elettrico generale</p> <p>Dato in opera completo cablaggio, messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (millesecientotrentauno/54)</p>	cad	138,79
Nr. 208 NP_IMP08	<p>Fornitura e posa in opera di Access Point per realizzare la comunicazione tra l'impianto MyHOME, a cui viene collegato, ed uno smartphone o tablet dove è installato l'applicativo HOME+CONTROL, tipo bTicino MYHOMESERVERKIT o equivalente, da installare nei pressi del quadro elettrico generale</p> <p>Dato in opera completo cablaggio, messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (millequattrocentotrentaquattro/82)</p>	cad	1'631,54
Nr. 209 NP_IMP09	<p>Fornitura e posa in opera di Rele DIN connesso per comando luci con assorbimento massimo In=16 A con di contatti per il controllo con pulsanti remoti (max 10 pulsanti), in grado di controllare localmente e da remoto le luci attraverso comandi radio, pulsanti cablati, smartphone con l'App "Home+Control" o tramite un assistente vocale. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 V.a.c. 50/60 Hz, tipo bTicino codice FC80RC o equivalente, da installare all'interno del quadro elettrico generale</p> <p>Dato in opera completo cablaggio, messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (duecentoquattro/38)</p>	cad	1'484,82
Nr. 210 NP_IMP10	<p>Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore statico a flussi incrociati a parete modello Quantum HR o equivalente, costituito da ventilatori di immissione ed espulsione aria a basso consumo alimentazione monofase, scambiatore di calore in controcorrente, da asservire al sistema di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio, inclusi i filtri EU3, lo scarico condensa, gli staffaggio a parete o a soffitto, i collegamenti elettrici e di segnali, i cablaggi, le configurazioni e la messa in esercizio, nonché le opere murarie per apertura e chiusura tracce, realizzazione di fori e quant'altro necessario per rendere il lavoro eseguito a perfetta regola dell'arte. Portata 60 m³/h</p> <p>euro (seicentoventicinque/97)</p>	cad	204,38
	<p>Data, 10/02/2026</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Arch. Carmine Cogliani</p>		625,97

**PNNR - interventi di cui alla missione 5 "inclusione e coesione" - componente 2 -
sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Realizzazione percorsi di autonomia per
persone con disabilità
intervento comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda"**

ANALISI DEL PREZZO

NP_01

Montaggio di portale in pietra fornito dall'Amministrazione precedentemente smontato e catalogato. Compreso integrazione dei pezzi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE PARZIALE
Pezzi di pietra per integrazione portale	corpo	1,00	€ 475,00	€ 475,00
TOTALE COMPLESSIVO MATERIALI OCCORRENTI				€ 475,00

B) MANODOPERA

(Costo della manodopera edile in vigore da gennaio 2026)

QUALIFICA DELL'OPERAIO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	TARIFFA ORARIA	TOTALE PARZIALE
Operaio specializzato 3° liv	Ore	5,00	32,83	€ 164,15
Operaio comune 1° Liv	Ore	5,00	27,26	€ 136,30
TOTALE COMPLESSIVO OPERAI OCCORSI				€ 300,45

C) TRASPORTO E NOLI

QUALIFICA DELL'OPERAIO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	TARIFFA ORARIA	TOTALE PARZIALE
Trasporti	%	3,50	475,00	€ 16,63
TOTALE COMPLESSIVO OPERAI OCCORSI				€ 16,63

D) Totale costi (A + B + C)	€ 792,08
E) Spese generali (15% di D)	€ 118,81
F) Utile d'impresa (10% di D + E)	€ 91,09

SOMMANO IN TOTALE € 1.001,97

in c.t. € 1,000,00 a corpo

**PNNR - interventi di cui alla missione 5 "inclusione e coesione" - componente 2 -
sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" investimento 1.2
Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Realizzazione percorsi di autonomia per
persone con disabilità
intervento comuni di Grottaminarda e Vallesaccarda"**

ANALISI DEL PREZZO

NP_02

Posa in opera di impianto idrico-sanitario e di scarico, in locale da adibire a bagno per disabili e a cucina. Sono compresi gli oneri per l'apertura e chiusura delle tracce nelle pareti, le tubazioni per l'impianto idrico, le tubazioni per l'impianto di scarico fino al recapito nella fognatura principale, i raccordi, le valvole ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Sono comprese altresì le eventuali perforazioni per il passaggio delle tubazioni nelle murature e per eventuali fori di areazione.

A) MATERIALI

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE PARZIALE
Materiale vari	cad	1,00	€ 350,00	€ 350,00
TOTALE COMPLESSIVO MATERIALI OCCORRENTI				€ 350,00

B) MANODOPERA

(Costo della manodopera considerato in vigore da luglio 2018)

QUALIFICA DELL'OPERAIO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	TARIFFA ORARIA	TOTALE PARZIALE
Operaio specializzato 3° liv	Ore	20,00	32,83	€ 656,60
Operaio comune 1° Liv	Ore	20,00	27,26	€ 545,20
TOTALE COMPLESSIVO OPERAI OCCORSI				€ 1.201,80

C) TRASPORTO E NOLI

QUALIFICA DELL'OPERAIO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	TARIFFA ORARIA	TOTALE PARZIALE
Trasporti	ora	0,50	65,00	€ 32,50
TOTALE COMPLESSIVO OPERAI OCCORSI				€ 32,50

D) Totale costi (A + B + C)	€ 1.584,30
E) Spese generali (15% di D)	€ 237,65
F) Utile d'impresa (10% di D + E)	€ 182,19

SOMMANO IN TOTALE € 2.004,14

in c.t. € 2.000,00 a corpo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 7 NP_IMP07	rilevamento di persona su smartphone tramite l'App Home + Security fornito con 1 memoria microSD inclusa (già inserita nel prodotto) nonchè campanello e suoneria cablati. Principali caratteristiche: Videocamera: sensore 2 megapixel, zoom digitale x5; Video: Full HD 1080p, formato verticale 9:16, HDR; Angolo di visione: diagonale di 140°; Audio: altoparlante e microfono di alta qualità; Visione notturna: LED infrarossi; Temperatura di esercizio: da -10° a 40°C; Resistenza alle intemperie: protezione HZO e certificazione IP44. Compatibilità con gli smart speaker di Amazon, Apple e Google. Dato in opera completo messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI: (E) [CAM25_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,500	31,11	15,56	MDO/RU
	(E) [CAM25_RU.M.001.002] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 2^ categoria - D ... h	0,500	28,08	14,04	MDO/RU
	(L) Campanello cadauno	1,000	74,24	74,24	
	(L) Trasporto, minuteria e accessori a corpo	1,000	4,00	4,00	
	Sommano euro			107,84	
	Spese Generali 17.00% * (107.84) euro			18,33	
	Sommano euro			126,17	
	Utili Impresa 10% * (126.17) euro			12,62	
	TOTALE euro / cad			138,79	
Nr. 8 NP_IMP08	Fornitura e posa in opera di server per l'associazione dei dispositivi durante la messa in funzione dell'impianto mediante app HOME + PROJECT e per la gestione locale e remota delle funzioni da parte dell'utente mediante specifico applicativo HOME+CONTROL per smartphone o tablet Android e iOS, tipo bTicino MYHOMESERVER o equivalente, da installare all'interno del quadro elettrico generale Dato in opera completo cablaggio, messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI: (E) [CAM25_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	1,000	31,11	31,11	MDO/RU
	(E) [CAM25_RU.M.001.002] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 2^ categoria - D ... h	1,000	28,08	28,08	MDO/RU
	(L) Myhomserver cadauno	1,000	1'105,52	1'105,52	
	(L) Cablaggio cadauno	1,000	85,00	85,00	
	(L) Trasporto, minuteria e accesso a corpo	1,000	18,00	18,00	
	Sommano euro			1'267,71	
	Spese Generali 17.00% * (1 267.71) euro			215,51	
	Sommano euro			1'483,22	
	Utili Impresa 10% * (1 483.22) euro			148,32	
	TOTALE euro / cad			1'631,54	
Nr. 8 NP_IMP08	Fornitura e posa in opera di Access Point per realizzare la comunicazione tra l'impianto MyHOME, a cui viene collegato, ed uno smartphone o tablet dove è installato l'applicativo HOME+CONTROL, tipo bTicino MYHOMESERVERKIT o equivalente, da installare nei pressi del quadro elettrico generale Dato in opera completo cablaggio, messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.				
	ELEMENTI: (E) [CAM25_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	1,000	31,11	31,11	MDO/RU
	(E) [CAM25_RU.M.001.002] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 2^ categoria - D ... h	1,000	28,08	28,08	MDO/RU
	(L) MyhomserverKit cadauno	1,000	1'051,52	1'051,52	
	(L) Cablaggio cadauno	1,000	25,00	25,00	
	(L) Trasporto, minuteria e accesso a corpo	1,000	18,00	18,00	
	Sommano euro			1'112,69	
	Spese Generali 17.00% * (1 112.69) euro			189,16	
	Sommano euro			1'301,85	
	Utili Impresa 10% * (1 301.85) euro			130,19	
	TOTALE euro / cad			1'432,04	
	A R I P O R T A R E			1'153,71	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1'153,71	
Nr. 9 NP_IMP09	Sommano euro			1'153,71	
	Spese Generali 17.00% * (1 153.71) euro			196,13	
	Sommano euro			1'349,84	
	Utili Impresa 10% * (1 349.84) euro			134,98	
	T O T A L E euro / cad			1'484,82	
	Fornitura e posa in opera di Rele DIN connesso per comando luci con assorbimento massimo In=16 A con di contatti per il controllo con pulsanti remoti (max 10 pulsanti), in grado di controllare localmente e da remoto le luci attraverso comandi radio, pulsanti cablati, smartphone con l'App "Home+Control" o tramite un assistente vocale. Dimensioni 1 modulo DIN. Alimentazione 100-240 Va.c. 50/60 Hz, tipo bTicino codice FC80RC o equivalente, da installare all'interno del quadro elettrico generale				
	Dato in opera completo cablaggio, messa in esercizio e di accessori necessari a dare il tutto perfettamente funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte.				
	E L E M E N T I:				
	(E) [CAM25_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	0,500	31,11	15,56	MDO/RU
	(E) [CAM25_RU.M.001.002] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 2^ categoria - D ... h	0,500	28,08	14,04	MDO/RU
Nr. 10 NP_IMP10	(L) Relè cadauno	1,000	115,20	115,20	
	(L) Cablaggio cadauno	1,000	8,00	8,00	
	(L) Trasporto, minuteria e accesso a corpo	1,000	6,00	6,00	
	Sommano euro			158,80	
	Spese Generali 17.00% * (158.80) euro			27,00	
	Sommano euro			185,80	
	Utili Impresa 10% * (185.80) euro			18,58	
	T O T A L E euro / cad			204,38	
	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore statico a flussi incrociati a parete modello Quantum HR o equivalente, costituito da ventilatori di immissione ed espulsione aria a basso consumo alimentazione monofase, scambiatore di calore in controcorrente, da asservire al sistema di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio, inclusi i filtri EU3, lo scarico condensa, gli staffaggio a parete o a soffitto, i collegamenti elettrici e di segnali, i cablaggi, le configurazioni e la messa in esercizio, nonché le opere murarie per apertura e chiusura tracce, realizzazione di fori e quant'altro necessario per rendere il lavoro eseguito a perfetta regola dell'arte. Portata 60 m³/h				
	E L E M E N T I:				
Nr. 10 NP_IMP10	(E) [CAM25_RU.M.001.003] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D ... h	2,000	31,11	62,22	MDO/RU
	(E) [CAM25_RU.M.001.002] Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 2^ categoria - D ... h	2,000	28,08	56,16	MDO/RU
	(L) Recuperatori cadauno	1,000	315,00	315,00	
	(L) Materiale di rifinitura a corpo	1,000	35,00	35,00	
	(L) Trasporto, minuteria e accesso a corpo	1,000	18,00	18,00	
	Sommano euro			486,38	
	Spese Generali 17.00% * (486.38) euro			82,68	
	Sommano euro			569,06	
	Utili Impresa 10% * (569.06) euro			56,91	
	T O T A L E euro / cad			625,97	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 11 CAM25_RU. M.001.002	Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 2^ categoria - D1 euro / h			28,08	MDO/RU
Nr. 12 CAM25_RU. M.001.003	Installatore/Operaio metalmeccanico Operaio 3^ categoria - D2 euro / h			31,11	MDO/RU
	Data, _____				
	A R I P O R T A R E				