



AGZ
Architetto
Gianluca
Zambotti
lab

Via Franchetti, 2 - 20124 Milano - Italy
U. + 39 02.84713.019 M +39 347.6072.102
progetto@agzlab.it - gzambotti@agzlab.it



Via Sant'Anna 16, Osnago (LC) - Italy
+39 039 596 9780 - info@optimoiot.it



TITOLO

AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, PER OPERA "NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA PASCOLI" - FINANZIATO CON PNRR -M4-C1-1.1

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

CIG:

CUP: D48H24000720001

RUP. Arch. Flavia Gusberti

P.za Paolo VI, 1 Concesio (BS)

Firma _____

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE
STIMA ONERI SICUREZZA
Via Pascoli 10, Concesio (BS)

Cartella

2406

Fase

S

Cat.

VR

N°

D73

R

00


Formato

/

Scala

A4

N



PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Gianluca Zambotti

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva

Firma _____

PROGETTO STRUTTURALE

Arch. Gianluca Zambotti
Geol. Francesco Serra

Progetto e D.L.
Prog. Geologico-Geotecnico

PROGETTO IMPIANTI

Ing. Carlo Pennati
Ing. Mauro Pozzi

Progetto Energetico e Meccanico
Progetto Elettrico

DIREZIONE LAVORI

Arch. Gianluca Zambotti

Firma _____

C.S.P.

Arch. Gianluca Zambotti

ESECUTORE OPERE

Firma _____

PROGETTO VVF

Ing. Carlo Pennati

Firma _____

Note

Compilato

Data: 23/07/2025

Firma: AP

Verificato

Data: 23/07/2025

Firma: GZ

Approvato

Data: 23/07/2025

Firma: GZ

Revisione Descrizione

Rev: Descr:

Rev: Descr:

Rev: Descr:

Storico compilazione

Data: Firma:

Data: Firma:

Data: Firma:

Verificato

Firma: Firma:

Firma: Firma:

Firma: Firma:

ALLEGATO "C"

Comune di Concesio
Provincia di BS

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo asilo in c.a. con annessa area giochi all'aperto

COMMITTENTE: Comune di Concesio.

CANTIERE: Via Pascoli, 10, Concesio (BS)

Concesio, 30/07/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Zambotti Gianluca)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico Procedimento Gusberti Flavia arch.)



AGZ
lab
Architetto
Gianluca
Zambotti

Architetto Zambotti Gianluca

Via R. Franchetti 2
20124 Milano (MI)
Tel.: 347.6072.102 - Fax: //
E-Mail: gzambotti@agzlab.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	1 ALLESTIMENTO CANTIERE E AREE DI LAVORO							
1 / 1 NP 28.A05.E 10	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	41,00	9,00			369,00		
	SOMMANO ml					369,00	3,60	1'328,40
2 / 2 02.09.040.00 1a	Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Conduttori		40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	26,02	1'040,80
3 / 3 02.09.100.00 1a	Dispersore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Dispersori 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Dispersori					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	18,11	72,44
4 / 4 02.09.080.00 2	Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere-Collegamenti					4,00		
	SOMMANO cad.					4,00	8,72	34,88
5 / 5 02.10.060.00 1a	Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 9]	1,00	9,00			9,00		
	SOMMANO cad.*mesi					9,00	26,45	238,05
6 / 6 01.06.140.00 1	Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 450x240x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Baraccamenti Ufficio-spogliatoio-mensa-servizi igienici - Basamento	1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO m3					3,00	255,65	766,95
7 / 7 01.06.001.00	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e							
	A R I P O R T A R E							3'481,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'481,52
1a	copertura in pannelli sandwich autoportant ... io, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. Baraccamenti Ufficio-spogliatoio-mensa SOMMANO cad./mese	1,00	9,00			9,00 9,00	243,26	2'189,34
8 / 8 01.06.100.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich a ... io, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. Baraccamenti Servizi igienici SOMMANO cad./mese	1,00	9,00			9,00 9,00	87,23	785,07
	Parziale 1 ALLESTIMENTO CANTIERE E AREE DI LAVORO euro							6'455,93
	2 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA							
9 / 9 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9] 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 9] 2 - Demolizioni e scavi-Segnali [mesi: 9] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9] 3 - Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali [mesi: 9] SOMMANO cad.*sem.					5,00 5,00	2,66	13,30
10 / 10 04.13.040.00 2a	Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9] 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 9] 2 - Demolizioni e scavi-Segnali [mesi: 9] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9] 3 - Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali [mesi: 9] SOMMANO cad.*sem.					5,00 5,00	3,06	15,30
11 / 11 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9] 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 9] 2 - Demolizioni e scavi-Segnali [mesi: 9] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9]					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		6'484,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		6'484,53
	3 - Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali [mesi: 9] SOMMANO cad.*sem.					5,00	1,29	6,45
12 / 12 04.13.080.00 1a	Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9] 1 - Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 9] 2 - Demolizioni e scavi-Segnali [mesi: 9] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9] 3 - Smobilizzo del cantiere-Smobilizzo del cantiere-Segnali [mesi: 9] SOMMANO cad.*sem.					5,00		
13 / 13 04.13.070.00 1a	Segnaletica cantieristica antincendio in alluminio, da parete, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4.00 metri; costo semestrale. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9] 2 - Demolizioni e scavi -Segnali [mesi:9] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 9] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili-Segnali [mesi: 9] SOMMANO cad.*sem.	1,00	5,00			5,00	1,37	6,85
14 / 14 04.13.100.00 1a	Cartello di informazione in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 9] 2 - Demolizioni e scavi -Cartelli [mesi:1] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 9] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili-Cartelli [mesi: 9] SOMMANO cad.*sem.	1,00	5,00			5,00	1,44	7,20
15 / 15 04.13.120.00 1b	Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 333x470, spessore mm 0,7; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 9] 2 - Demolizioni e scavi -Cartelli [mesi:1] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 9] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili-Cartelli [mesi: 9] SOMMANO cad.*sem.	1,00	5,00			5,00	1,87	9,35
	A R I P O R T A R E					5,00		6'514,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		6'514,38
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	7,16	35,80
16 / 16 04.13.160.00 1b	Cartello generico in alluminio, da parete, di forma rettangolare, spessore mm 0,5 ; dimensione mm 160x210;costo semestrale. PER FASI LAVORO 1 - Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 9] 2 - Demolizioni e scavi -Cartelli [mesi:1] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Cartelli [mesi: 9] 2 - Demolizioni-Cartelli [mesi:1] 3 - Smontaggio degli apprestamenti del cantiere-Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili-Cartelli [mesi: 9]	1,00	5,00			5,00		
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	1,63	8,15
	Parziale 2 CARTELLONISTICA E SEGNALETICA euro							102,40
	3 NOLEGGI							
17 / 19 01.02.14.b	Nolo di GRU A TORRE ad azionamento elettrico, in condizioni di piena efficienza, già installata in cantiere data a NOLO FERMA (durata minima del nolo 1 mese): con h. fino a 16 m e sbraccio da m 10 Noleggio gru a torre Maggiorazione numeri di mesi di nolo gru a torre					1,00 4,00		
	SOMMANO mese					5,00	800,00	4'000,00
18 / 20 NP 01.02.05. a	Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio ... di presidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico) per il primo mese (o frazione) Ponteggio perimetrale lato corto con falda h. 4,86 m Ponteggio perimetrale fabbricato con falda h. 4,86 m e h. 4,44 m per il primo mese Ponteggio perimetrale fabbricato con copertura piana h. 3,57 m per il primo mese	1,00 1,00 1,00	10,20 53,80 38,16		5,400 3,600 3,600	55,08 193,68 137,38		
	Parziale m2					386,14		
	Maggiorazione del 6% per montaggio e smontaggio parapetti terminali	429,04			0,060	25,74		
	Parziale m2					25,74		
	SOMMANO m2					411,88	14,23	5'861,05
19 / 21 NP 01.02.05. b	Nolo di PONTEGGIO TUBOLARE A TELAI PREFABBRICATI, COMPLETO IN OPERA (per facciate rettilinee), fino a una altezza di m 20, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio ... sidio, la tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (plateatico) per ogni mese successivo (o frazione) Ponteggio perimetrale lato corto con falda h. 4,86 m Ponteggio perimetrale fabbricato con falda h. 4,86 m e h. 4,44 m per il primo mese Ponteggio perimetrale fabbricato con copertura piana h. 3,57 m per il primo mese	7,00 7,00 7,00	10,20 53,80 38,16		5,400 3,600 3,600	385,56 1'355,76 961,63		
	Parziale m2					2'702,95		
	Maggiorazione del 6% per montaggio e smontaggio parapetti terminali	3432,32			0,060	205,94		
	A R I P O R T A R E					2'908,89		16'419,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2'908,89		16'419,38
	Parziale m2					205,94		
	SOMMANO m2					2'908,89	2,72	7'912,18
20 / 22 NP 01.02.06. a	Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale fino a 30 giorni Piani di lavoro *(lung.=10,2+53,8+38,16)	2,00	102,16			204,32		
	SOMMANO m2					204,32	4,33	884,71
21 / 23 01.02.06.b	Nolo di PIANO DI LAVORO o di sottoponte, fino ad una altezza di m 20 corredato di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo, misurato in proiezione orizzontale per ogni 15 giorni (o frazione) oltre i 30 giorni Piani di lavoro mesi successivi	2,00	102,16	8,000		1'634,56		
	SOMMANO m2					1'634,56	0,60	980,74
	Parziale 3 NOLEGGI euro							19'638,68
	4 PONTEGGIO							
22 / 24 LOM241.LP. EEA.a29.A1 045.Sb001.1 250.-	OPERA STRUMENTALE: Ponteggio; ponteggio tubo-giunto di lega ferrosa acciaio generico. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - O ... i o frazione LVI LAVORO: Montaggio. Incluso: montaggio; smontaggio; controlli in corso d'opera. SPECIFICHE TECNICHE: - Ponteggio: Piani di carico (2.2 giunti/mq) - primo mese *(H/peso=(1,5+1,5+1,8)*2)	2,20			9,600	21,12		
	SOMMANO 1 m²					21,12	11,83	249,85
23 / 25 LOM241.RT. 00.00.00.003 0.b	Ponteggio tubo-giunto; incluso: tutti gli elementi strutturali necessari (tubi, giunti, ancoraggi), i parapetti completi necessari, gli elementi fermapiede, ogni accessorio per dar ... ; criterio di misurazione: misurato cadauno giunto-tubo; per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Ponteggio: Piani di carico (5 piani - 2.2 giunti/mq) - mesi successivi Vedi voce n° 24 [1 m² 21.12]	8,00				168,96		
	SOMMANO 1 cad					168,96	3,18	537,29
	Parziale 4 PONTEGGIO euro							787,14
	5 DPI							
24 / 26 07.30.001.00 1	Elmetto economico in polietilene alta densità con calotta prodotta con materiale HD MP94, ganci interni , fascia interna, parasudore, conforme alle norme vigenti ; peso g 300; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Testa - Elmetto [mesi: 1]	9,00	10,00			90,00		
	SOMMANO cad.*mesi					90,00	0,85	76,50
25 / 27	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso							
	A R I P O R T A R E							27'060,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							27'060,65
07.31.001.00 1	areato,conforme alla normativa vigente, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Mani e Braccia - Guanti [mesi: 1]	9,00	8,00			72,00		
	SOMMANO n.*mesi					72,00	3,30	237,60
26 / 28 07.28.080.00 1	Occhiali protettivi monolente in policarbonato trasparente, resistenti agli urti e con ripari laterali, utii per operatori o visitatori ed adatti come sovraocchiale, conformi alla normativa vigente; costo mensile al paio. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Occhi e viso - Occhiali [mesi: 1]	9,00	10,00			90,00		
	SOMMANO n.*mesi					90,00	0,41	36,90
27 / 29 07.32.040.00 1	Mascherina per polveri a bassa nocività. Efficienza filtrante superiore all' 80% per particelle con granulometria media di 0,6 micron , conforme alla normativa vigente, classe FFP1. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Vie respiratorie - Maschera					50,00		
	SOMMANO cad.					50,00	1,25	62,50
28 / 30 07.34.031.00 1	Gilet in poliestere con bande retroriflettenti ; classe 2. per visibilità e a distanza di personale impegnato in lavori su strada, colore arancio; conforme alle normative vigenti ; costo mensile. DPI per lavorazioni interferenti-DPI - Indumenti da lavoro - Gilet [mesi: 6]	9,00	10,00			90,00		
	SOMMANO cad.*mesi					90,00	0,31	27,90
	Parziale 5 DPI euro							441,40
	6 GESTIONE EMERGENZE E PROTOCOLLO COVID							
29 / 17 01.07.001.00 1	Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	14,30	28,60
30 / 18 01.07.020.00 2	Armadietto in metallo, verniciato con due ante,dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzio ... per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m. Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	217,15	217,15
	Parziale 6 GESTIONE EMERGENZE E PROTOCOLLO COVID euro							245,75
	Parziale LAVORI A MISURA euro							27'671,30
	T O T A L E euro							27'671,30
	A R I P O R T A R E							27'671,30

