

SINADOC 4621/2026

Vs. rif. 506 del 20/01/2026 (Comune)

Ns. rif. 10746 del 21/01/2026

Al Sindaco
del Comune di Gragnano Trebbiense
protocollo@pec.comune.gragnanotrebbiense.pc.it

e p.c. : Alla Provincia di Piacenza
Servizio Pianificazione
provpc@cert.provincia.pc.it

Al Dipartimento di Sanità Pubblica
AUSL di Piacenza
U.O. Igiene Pubblica
protocollounico@pec.ausl.pc.it

Alla Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni - SAC
dell'ARPAE di Piacenza

Oggetto: Convocazione 1ª seduta Conferenza dei Servizi, Conferenza in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 - Avvio procedimento. Procedimento unico (art. 53 L.R. 24/2017) per la realizzazione del piazzale sud per baie di carico insediamento produttivo Steriltom S.r.l. Ubicazione: Loc. Casaliggio in Comune di Gragnano T.se (PC) Proponente: Steriltom S.r.l. Richiesta integrazioni.

In riferimento alla nota a margine richiamata, pervenuta dal Comune di Gragnano Trebbiense relativamente a quanto in oggetto,

esaminata la documentazione resa disponibile al link riportato nella nota succitata dalla quale si evince, in particolare, che:

- il progetto presentato risulta rientrante nell'ambito dell'Art. 53 della L.R. 24/2017;
- si prevede un intervento di ampliamento, che consiste nella costruzione di nuova pavimentazione e quindi la realizzazione di un nuovo piazzale di accesso alle baie di carico presenti in un capannone



deposito, in fase di realizzazione, di cui al Permesso di Costruire n° 5/2025 rilasciato dal Comune di Gragnano Trebbiense;

- la superficie territoriale totale dell'area oggetto di intervento è pari a 2.000 mq circa;
- in merito alla variante PSC e RUE si prevede il cambio di classificazione da "Tessuti prevalentemente residenziali a bassa densità dei centri frazionali" ad "Tessuti prevalentemente produttivi";
- per le acque meteoriche ricadenti sul piazzale verrà realizzata una linea di raccolta delle acque piovane interrata che recapiterà nella pubblica fognatura. In previsione di eventuali sversamenti verrà posto in opera un disoleatore a coalescenza del tipo prefabbricato in polietilene ad alta resistenza dotato di filtro in poliuretano espanso specifico per la separazione di oli, grassi e carburanti di capacità di circa 1.500 litri;
- nella documentazione prodotta non risulta presente alcuna dichiarazione o documentazione relativa alle operazioni di scavo ed alla conseguente gestione delle terre e rocce di scavo così generate.

Alla luce di quanto sopra, il Servizio scrivente ritiene di esprimere, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni:

- è necessario predisporre un documento di Valutazione di Impatto Acustico come definito dal L. 447/1995 art.8, comma 2, nel caso si rendesse necessario esprimere il parere di competenza in merito alla matrice "Rumore" dovrà essere presentata la relativa impegnativa al pagamento per detta prestazione;
- si reputa utile acquisire gli elaborati progettuali riguardanti la realizzazione del capannone di cui al Permesso di Costruire n° 5/2025;

Si anticipa, ad ogni buon fine, che:

- ➔ poichè le acque piovane ricadenti sul piazzale in progetto genereranno esclusivamente acque meteoriche, l'area in argomento non dovrà essere in alcun modo interessata né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
- ➔ in merito alle operazioni di scavo, la gestione delle terre e rocce generate dovrà essere condotta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal DPR 120/2017 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164;
- ➔ i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione, nonché tutti i rifiuti prodotti, dovranno essere gestiti, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod int. - Parte Quarta, da Ditte debitamente

autorizzate che provvederanno alla movimentazione dei rifiuti ed al loro trasporto verso siti autorizzati al recupero/smaltimento.

Si rammenta, infine, che la Ditta è tenuta ad aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente in relazione alle variazioni previste (capannone di cui al PdC n. 5/2025 compreso) prima dell'inizio delle opere di realizzazione.

Poiché questo Servizio non parteciperà alla Conferenza dei Servizi succitata, si chiede di voler acquisire agli Atti il presente contributo.

Distinti saluti

ARPAE - Servizio Territoriale di Piacenza

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Lorella Etteri

I Tecnici

Elena Bozzini

Arch. Matteo Sverzellati

firme in formato digitale