Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. Intervento finanziato con l'avviso n 48038 del 02/12/2021 del PNRR Missione 4: "Istruzione e ricerca" - Componente 1 - Investimento 1.1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alla università- Intervento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mensa".

I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per esse.

COMUNE DI ORNAGO
Provincia di Monza e Brianza

COSTRUZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA

PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALESSANDRO MANZONI" - ORNAGO - PLESSO BURAGO - SEDE DI ORNAGO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: " Piano di estensione del tempo pieno e mensa"

Progetto Esecutivo

Luglio 2025	Tav. n. 27/B_78 AEP-2	ELABORATO: Tav.A-sezb 15,30-14,00 (sala 1-78)
SCALA: 1:100		
ELABORATO DALL'UFFICIO:	COMUNE DI: Comune di Ornago (MB)	

DIRIGENTE DELLA PROPRIETÀ DEL PROGETTISTA:
ARCH. MARCO CORBANESE
Direttore Area Tecnica - Dirigente
Società di Ingegneria
Via Cesare Battisti, 53 - Quarrata (PISTOIA)
Ordine Ingegneri di Pavia N° 1270

RESPONSABILI:
Ing. Giuseppe Angel
Via Alba Nova, 13
20035 Nova (MI)
Ordine Ingegneri Milano N° 23587
Collaboratore di fiducia

Ing. Luigi Corsiano
Via Alba Nova, 13
20035 Nova (MI)
PEC: luigi.corsiano@ingpec.eu
Ordine Ingegneri Milano N° 17512

Geologo:
Dott. Giovanni Gentile
Via Rovereto Mezzolo, 80
23900 Lecco (LC)
PEC: giovanni.gentile@epap.sicurezzapostale.it
Ordine Geologi Napoli N° 1368

MERONI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.
Via Rovereto Mezzolo, 80
23900 Bernareggio (LC)
Responsabile:
Ing. Giuseppe Meroni
ANPIA:
Associazione Consorziata Servizio Idrico,
Via Lario Minore, 1/B
22100 Como (CO)
PEC: anpia@anpiaservizi.it

CUP: B85E24001360006

SPECIFICHE TECNICHE

1 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA' ESECUTIVE

DEVONO ESSERE CONFORMI AL D.M. 14/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni"

2 CALCESTRUZZI

2.1 CALCESTRUZZO PER TUTTI LE OPERE DI ELEVAZIONE
- Resistenza caratteristica a 28gg: C25/30 (Rck 300)
- Classe di esposizione XC2 - Classe di Fluidità S4

2.2 CALCESTRUZZO PER TUTTI LE OPERE DI FONDAZIONE
- Resistenza caratteristica a 28gg: C25/30 (Rck 300)
- Classe di esposizione XC2 - Classe di Fluidità S4

3 ACCIAIO

3.1 TIPO BASE: B450c# CONTROLLATO IN STABILIMENTO

3.2 LE BARRE DEVONO ESSERE COLLOCATE TRA DI LORO ALMENO DA UN INTERFERRO PARI AL DIAMETRO DEL FERO STESSO, IL LORO SPICCHIAMENTO DURANTE IL GETTO DEVE ESSERE GARANTITO DA SPAZZETTI DI PROGETTO.


Ø
Ø
Ø