

Comune di POMEZIA
Provincia di ROMA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RECUPERO PISCINA COMUNALE SELVA DEI PINI POMEZIA

COMMITTENTE:

Data, 25/11/2024

IL TECNICO

Firmato digitalmente da
roberto de gasperi

O = Collegio dei Geometri di Roma
T = Geometra
SerialNumber =
TINIT-DGSRRT61T18G811P
C = IT

E

COMUNE DI POMEZIA

Copia semplice all'originale digitale
Protocollo N.0121733/2024 del 26/11/2024
Firmatario: roberto de gasperi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 1 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès PISCINA PAVIMENTAZIONE ESTERNA copertura locali copertura locali		85,00 19,00 12,00	1,500 5,300 12,000		127,50 100,70 144,00		
	SOMMANO mq					372,20	15,21	5'661,16
2 / 2 A03.01.017.b	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... uso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato PISCINA PAVIMENTAZIONE ESTERNA copertura locali copertura locali SPOGLIATOIO DISABILI COPERTURA LOCALE TECNICO IMPIANTO PISCINE		85,00 19,00 12,00 5,00 7,60	1,500 5,300 12,000 3,700 7,600		127,50 100,70 144,00 18,50 57,76		
	SOMMANO mq					448,46	4,00	1'793,84
3 / 3 NP01	Rimozione telo piscina di strato impermeabilizzante calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile PISCINA GRANDE fondo pareti di fondo *(lung.=1,50+4) pareti *(larg.=(1,50+4)/2) PISCINA PICCOLA PARETI *(lung.=11,50+5+11,50+5)	2,00	13,00 5,50 26,00 11,50 33,00	26,000 13,000 2,750 5,000 1,200		338,00 71,50 143,00 57,50 39,60		
	SOMMANO mq					649,60	4,00	2'598,40
4 / 4 A03.01.002.a	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni Recinzione tratto di muro lesionato Recinzione tratto di muro lesionato fino alla base di fondazione		22,00 22,00	0,400 0,400	1,500 2,000	13,20 17,60		
	SOMMANO mc					30,80	157,23	4'842,68
5 / 5 A03.01.003.a	Taglio a forza di muratura per limitate quantità, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a ... razione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in mattoni pieni apertura di cancello pedonale		1,30	0,400	1,500	0,78		
	SOMMANO mc					0,78	315,39	246,00
6 / 6 A03.03.005.e	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere							
	A R I P O R T A R E							15'142,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'142,08
	Vedi voce n° 1 [mq 372.20] Vedi voce n° 4 [mc 30.80] Vedi voce n° 5 [mc 0.78] SOMMANO ton	1,80 1,80 1,80			0,100	67,00 55,44 1,40 123,84	1,10	136,22
7 / 7 A03.03.007.e	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... 06 (EER 17 01 07) non recuperabile a discarica di inerti entro i limiti dell'allegato 4 del D.lgs 36/2003 tab. 2, 3 e 4 Vedi voce n° 6 [ton 123.84] SOMMANO ton					123,84 123,84	32,62	4'039,66
8 / 8 A03.03.007.x	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... nti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17 06 03 (EER 17 06 04) a recupero - guaina bituminosa Vedi voce n° 1 [mq 372.20] Vedi voce n° 3 [mq 649.60] SOMMANO kg	2,00			4,500 5,000	3'349,80 3'248,00 6'597,80	1,29	8'511,16
9 / 9 A03.02.007	Rimozione di controsoffitti in metallo compresi la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso LOCALE TECNICO PISCINE SOMMANO mq		7,05	7,050		49,70 49,70	7,04	349,89
10 / 10 A10.01.002.a	Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/mq Vedi voce n° 2 [mq 448.46] SOMMANO mq					448,46 448,46	3,11	1'394,71
11 / 11 A10.01.008.b	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "feltro di vetr ... ollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo dello spessore di 4 mm Vedi voce n° 10 [mq 448.46] SOMMANO mq					448,46 448,46	17,81	7'987,07
12 / 12 A10.01.008.c	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "feltro di vetr ... eriore di almeno 0,20 m il livello massimo sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti (Percentuale del 80%) Vedi voce n° 10 [mq 448.46] SOMMANO mq	0,80				358,77 358,77	12,25	4'394,93
13 / 13 A07.03.003	Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per mc di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm							
	A R I P O R T A R E							41'955,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'955,72
	Vedi voce n° 1 [mq 372.20]					372,20		
	SOMMANO mq					372,20	29,19	10'864,52
14 / 14 A14.01.018.c .02	Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 40 x 40 cm: granigliato naturale Vedi voce n° 13 [mq 372.20]					372,20		
	SOMMANO mq					372,20	59,92	22'302,22
15 / 15 A20.01.009.0 1.b	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la ... superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: pareti e soffitti vecchi SOFFITTI BAR E LOCALE ACCOGLIENZA SPOGLIATOI LOCALE TECNICO SPOGLIATOTIO DISABILI PARETI wc spogliatoio locale tecnico bar reception dispiegno infermeria ingresso spogliatoio 1 wc spogliatoio 1 wc spogliatoio 2 spogliatoio 2 locale tecnico piscine locale disabili					187,00 42,00 12,40 13,00 11,60 19,80 18,40 32,80 9,85 8,00 30,20 8,00 13,32 38,58 26,10 18,26		
	SOMMANO mq					918,59	16,25	14'927,09
16 / 16 A20.01.013.a .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo Vedi voce n° 15 [mq 918.59]					918,59		
	SOMMANO mq					918,59	10,35	9'507,41
17 / 17 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato PARETI ESTERNA parete esterna piano basso locale tecnico piscine spogliatoio disabili muri perimetrali					31,00 30,40 8,54 1,500		
	SOMMANO mq	2,00	127,00			602,50	10,83	6'525,08
18 / 18 A20.01.015	Tinteggiatura con pittura minerale a base di silicati di potassio a due mani a coprire, compresa una mano di fondo (imprimitura), esclusi ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura e stuccatura Vedi voce n° 17 [mq 602.50]					602,50		
	A R I P O R T A R E					602,50		106'082,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					602,50		106'082,04
19 / 19 A20.03.001.b	parapetto terrazzo	2,00	30,00		1,000	60,00		
	SOMMANO mq					662,50	16,25	10'765,63
	Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione delle superfici lisce, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante ripetuti passaggi di: smerigliatrice meccanica	7,00	1,00	2,000	2,200	30,80		
	porte	1,00	3,50	2,500	2,200	19,25		
	cancello ingresso	2,00	127,00		2,000	508,00		
	SOMMANO mq					558,05	16,21	9'045,99
20 / 20 A20.03.005	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio					558,05		
	Vedi voce n° 19 [mq 558.05]							
	SOMMANO mq					558,05	8,84	4'933,16
21 / 21 A20.03.007.a	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco					558,05		
	Vedi voce n° 20 [mq 558.05]							
	SOMMANO mq					558,05	18,34	10'234,64
22 / 22 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	17,00	0,90		2,200	33,66		
	porte							
	SOMMANO mq					33,66	17,61	592,75
23 / 23 A16.01.008.a .01	Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopralluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da part ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta					33,66		
	Vedi voce n° 22 [mq 33.66]							
	SOMMANO mq					33,66	219,85	7'400,15
24 / 24 NP02	Fornitura e posa in opera telo piscina in Pvc trevirato e rinforzato blu strato impermeabilizzante					338,00		
	PISCINA GRANDE fondo		13,00	26,000		71,50		
	pareti di fondo *(lung.=1,50+4)		5,50	13,000		143,00		
	pareti *(larg.=(1,50+4)/2)	2,00	26,00	2,750		57,50		
	PISCINA PICCOLA		11,50	5,000		39,60		
	PARETI *(lung.=11,50+5+11,50+5)		33,00	1,200				
	SOMMANO mq					649,60	35,00	22'736,00
25 / 25 A09.03.006.f	Muratura di blocchi forati in conglomerato di cemento tipo 42.5 R e 300 kg per mc di pomice o lapillo, a superficie piana, eseguita a giunti ben serrati con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire spessore 30 cm					44,00		
	ricostruzione muro		22,00		2,000			
	SOMMANO mq					44,00	93,42	4'110,48
	A R I P O R T A R E							175'900,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'900,84
26 / 26 A12.01.002.c	Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predispo ... attello. Esclusi i ponteggi con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia muro recinzione	2,00	22,00		1,500	66,00		
	SOMMANO mq					66,00	58,38	3'853,08
27 / 27 A15.01.003.b	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino		22,00	0,400		8,80		
	SOMMANO mq					8,80	139,15	1'224,52
28 / 28 NP03	MESSA IN OPERA RECINZIONE PRECEDENTEMENTE RIMOSSA CON LA DEMOLIZIONE DEL MURO DI RECINZIONE		22,00			22,00		
	SOMMANO ml					22,00	15,00	330,00
29 / 29 A17.02.001.b	Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murari ... e di eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in cancelli cancello pedonale per accesso disabili direttamente dalla via principale				70,000	70,00		
	SOMMANO kg					70,00	9,98	698,60
30 / 30 NP04	FORNITURA E POSA IN OPERA rampa disabili in ferro per collegare il dislivello tra il piano di calpestio delle piscina piccola e il piano della piscina grande				100,000	100,00		
	SOMMANO kg					100,00	13,00	1'300,00
31 / 31 NP05	Revisione adeguamento e implementazione con messa a norma impianto elettrico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	40'000,00	40'000,00
32 / 32 NP06	Revisione adeguamento, sostituzione rubinetterie con messa a norma impianto idraulico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	25'000,00	25'000,00
33 / 33 C01.01.003	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato area a verde lato locali disabili					680,00 15,00		
	A R I P O R T A R E					695,00		248'307,04

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

[illegible]