



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comunità di Montagna del Gemonese

**SVILUPPO DI UN MODELLO DI AZIENDA AGRICOLA
SOSTENIBILE CHE SIA ANCHE
ENERGICAMENTE INDIPENDENTE ATTRAVERSO LA
PRODUZIONE E L'USO DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI NEI SETTORI ELETTRICO,
TERMICO E DEI TRASPORTI.
INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON
ACCUMULO.
(PNRR: M2C1 - Intervento 3.2 - Next Generation EU)
CUP: G23D22000960002**

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO ONERI SICUREZZA

IL TECNICO



Elaborato

COS

N°	DATA	EMISSIONE
01	AGO. 2024	PROGETTO ESECUTIVO
02		
03		

COSTI DELLA SICUREZZA CONTRATTUALI

N.R.	ART.	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		OS ONERI PER LA SICUREZZA				
10	99.1.MH4.02	CARTELLO IN ALLUMINIO CON SEGNALE DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di cartello con segnale di sicurezza in alluminio di spessore minimo 0,5 mm conforme al D.Lgs. 81/2008 Titolo V e UNI 7543, completo di fissaggi.				
	99.1.MH4.02.B	Formato "W" (visibile fino a 6 m) 2x2		4,00		
			cad.mese	4,00	€ 1,55	€ 6,20
11	99.1.MH4.02.C	Formato "X" (visibile fino a 10 m) 3x1		3,00		
			cad.mese	3,00	€ 1,96	€ 5,88
12	99.3.JH2.02	LINEA DI ANCORAGGIO SU STRUTTURE DI DIFFICILE ACCESSO Esecuzione di linea di ancoraggio per imbracature di sicurezza realizzata, su strutture di difficile accesso, mediante autopiattaforma con aste in acciaio zincate a caldo ancorate alla copertura con piastra e tasselli, poste a una distanza reciproca di 4 metri, cavo metallico di diametro 8 mm teso tra le aste e tenditore (secondo norma UNI EN 795). Compreso il montaggio, lo smontaggio e il noleggio a caldo dell'autopiattaforma. 10x2x1,75		35,00		
			m.mese	35,00	€ 35,22	€ 1.232,70
13	99.3.JN6.01	RETE DI SICUREZZA Fornitura e posa in opera di rete di sicurezza per lavori di prefabbricazione di dimensioni 10x10 m, in maglia di nylon da 3 cm di lato e treccia da 3 mm, completa di fune perimetrale da 18 mm, ancorata ai pilastri con cavi metallici e con cravatte metalliche. Compreso il montaggio e lo smontaggio.				
	99.3.JN6.01.A	Prezzo primo mese		16,70		
			m2	16,70	€ 4,04	€ 67,47
14	99.3.JN6.01.B	Prezzo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo		16,70		
			m².mese	16,70	€ 2,38	€ 39,75
		Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA				€ 1.352,00
	TA	TOTALE LAVORI (Somme A)				€ 1.352,00