

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA
COMUNE DI VENZONE

Lavoro:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA COMUNALE
CARNIA-TUGLIEZZO - 2° LOTTO**

(FRANA PAI N. 0301310200)

CUP: I47H23001570002

Coordinatore della Sicurezza in Progettazione:

P.I. Giovanni Battista De Prato

(copia cartacea conforme all'originale firmata digitalmente)

Committente:



Comunità di MONTAGNA del GEMONESE

Via C. Caneva n. 25 - 33013 - Gemona del Friuli (UD)
C.F. 94140650303 - P.IVA 02878510300
PEC: comunita.gemonese@certgov.fvg.it
Tel. 0432 971160 | Fax. 0432 971358

Responsabile dei Lavori:

dott. Fabio Zoz

Progetto Esecutivo

N°	Elaborato:	Scala/e:	Tavola/elaborato:
17	COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA		SU.02.01

SU_0200000_r00_d00_20250107_computo_sicurezza

0	07/01/2025	emissione	DPGB	DPGB	DPGB
revisione	data	descrizione	redatto	approvato	autorizzato

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO
				Euro	Euro
1	COSTI SPECIALI				
1.1 99.1.AH2.03.A	RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTRISALDATAE TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della reti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese				
	(1)x(10+10+10)	30	00		
	mq	30	00	6,30	189, 00
1.2 99.1.AH2.03.B	RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTRISALDATAE TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della reti ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo				
	(2)x(10+10+10)	60	00		
	mq	60	00	1,99	119, 40
1.3 99.1.AN6.01.A	RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Per il primo mese				
	(1)x(10+10+10)	30	00		
	<i>raccordi</i>				
	3,47	3	47		
	mq	33	47	2,79	93, 38
1.4 99.1.AN6.01.B	RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo				
	(2)x(10+10+10)	60	00		
	<i>raccordi</i>				
	3,47	3	47		
	mq	63	47	0,91	57, 76
1.5 99.1.AH2.05.A	ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTRISALDATAE RETE DI PLASTICA Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Prezzo primo mese				
	<i>accesso cantiere</i>				
	(1)x(4,00)x(2,00)	8	00		
	mq	8	00	9,03	72, 24
1.6 99.1.AH2.05.B	ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTRISALDATAE RETE DI PLASTICA Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete				
				<i>a riportare Euro</i>	531, 78

Computo Costi della Sicurezza

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			531,78
	metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo <i>accesso cantiere</i> (2)x(4,00)x(2,00)	16,00		
	mq	16,00	3,10	49,60
1.7 99.1.MH2.01.A	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Formato normale Formato piccolo (3)	3,000		
	cad	3,000	3,68	11,04
1.8 99.1.MH2.01.B	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Formato normale Formato medio (3)	3,000		
	cad	3,000	4,38	13,14
1.9 99.1.XB1.02.A	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m Box prefabbricato di dimensioni standard, adibito a spogliatoio/ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, eventuale impianto elettrico e termico. Compreso la fornitura, la posa, il montaggio, lo smontaggio e la preparazione del piano di appoggio. Prezzo primo mese (1)	1,000		
	cad	1,000	630,55	630,55
1.10 99.1.XB1.02.B	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m Box prefabbricato di dimensioni standard, adibito a spogliatoio/ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, eventuale impianto elettrico e termico. Compreso la fornitura, la posa, il montaggio, lo smontaggio e la preparazione del piano di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo (2)	2,00		
	cad/mese	2,00	240,74	481,48
1.11 99.6.CV1.02.A	Bagno chimico portatile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, inclusa manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e			
			<i>a riportare Euro</i>	1.717,59

Computo Costi della Sicurezza

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			1.717, 59
	smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese.			
	(1)	1,000		
	cad	1,000	326,65	326, 65
1.12 99.6.CV1.02.B	Bagno chimico portatile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, inclusa manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo.			
	(2)	2,00		
	cad.mese	2,00	183,52	367, 04
1.13 99.2.QZ1.01	LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione o gialla su appositi supporti di fissaggio e batterie cariche comprese.			
	(3x4)	12,00		
	cad/mese	12,00	1,79	21, 48
1.14 99.1.AH2.08	TRANSENNA IN SCATOLARE METALLICO Applicazione di transenna in metallico complete di segnaletica di divieto e avvertimento fissate sulla parte centrale.			
	(3x6)	18,00		
	cad/mese	18,00	4,44	79, 92
1.15 99.1.AN6.03.A	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO Applicazione di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene colore bianco e rosso, con fori per riempimento e svuotamento e connettori per la disposizione in serie, di dimensioni 100 x 40 x 60 cm compreso il riempimento con acqua. Prima posa, rimozione finale, nolo e trasporto			
	(2x3)	6,00		
	m.mese	6,00	11,99	71, 94
1.16 99.1.AN6.03.B	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO Applicazione di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene colore bianco e rosso, con fori per riempimento e svuotamento e connettori per la disposizione in serie, di dimensioni 100 x 40 x 60 cm compreso il riempimento con acqua. Spostamento delle barriere previo svuotamento e ricollocazione nel cantiere			
	(2x3)	6,00		
	ml	6,00	1,63	9, 78
1.17 C.02.UD	Operaio II livello ambito prov. Udine			
	<i>Manodopera per controllo apprestamenti di sicurezza all'inizio e alla fine della giornata lavorativa (un quarto d'ora al mattino e un quarto d'ora la sera per 60 giorni lavorativi)</i>			
			<i>a riportare Euro</i>	2.594, 40

Completamento dell'intervento di messa in sicurezza da crolli della frana PAI n. 0300940700 in località Ricciol

Computo Costi della Sicurezza

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.		PREZZO UN.	IMPORTO
				Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>				2.594,40
	(64x(1/4+1/4))	32	000		
	<i>Per le attività di coordinamento durante le operazioni di carico e scarico materiale dalla viabilità pubblica</i>				
	(8)	8	000		
	ora	40	000	37,14	1.485,60
TOTALE COSTI SPECIALI				Euro	4.080,00
TOTALE COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA				Euro	4.080,00