



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
NORMA UNI-EN-ISO 9001:2008
CERT. SGS ITALIA s.r.l. N.TT03/0043

localizzazione

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI VENZONE

tavola

D.01



committente

COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL GEMONESE

lavoro

ESTENSIONE TRATTI CICLABILI NEL COMPRESORIO DEL GEMONESE,
TRATTO DI COLLEGAMENTO TRA GEMONA E PORTIS DELLA CICLOVIA FVG 1
- LOTTI 1 E 2 DI COLLEGAMENTO TRA PORTIS VECCHIA (LOC. S. LUCIA) E
VIA TAGLIAMENTO IN COMUNE DI VENZONE
FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

oggetto

scala

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EXTRA CONTRATTUALI

S.c.r.l.
- ingegneria
- urbanistica
- ambiente
- architettura
- ricerca

Sede
Via Montereale n. 10/C
33170 Pordenone
Telefono 0434-21085
Telefax 0434-520336
E-mail info@coprogetti.it

responsabile di progetto

RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

arch. Massimo Fadel

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di Udine
Massimo Fadel
fidel massimo
albo sez. A/a - numero 1067
architetto

gruppo di progettazione

PROGETTO INFRASTRUTTURE
ing. Giuseppe Ligammari

PROGETTO STRUTTURE
ing. Tiberio Altinier

PROGETTO IMPIANTI
ing. Maurizio Casoni

GEOLOGIA
geol. Paola Parente

SICUREZZA
p.i. Luigi Cacitti

ambito progettuale

collaborazione e aspetti specialistici
arch. Vera Novello

data progetto

rev.	data	motivo

Marzo 2026

riferimenti

redatto	BRT
controll.	FLC
archivio	2033P_DR01_R0.doc

C.C.I.A. PN 19501
P.IVA 00170010938

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

stampa del 06/03/2026 - EXTRA

OGGETTO: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA
PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO
PORTIS VECCHIO - VENZONE SULL'EX SEDIME FERROVIARIO

COMMITTENTE: COMUNITA' DI MONTAGNA DEL GEMONESE

Il Tecnico

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		8 Opere extra contrattuale				
		8.81 Chiesetta Portis di Venzone fraz. Portis Vecchio / incrocio Pontebbana				
		8.81.1 Opere propedeutiche				
1	PA.AN.09	Prezzi AGGIUNTI 2025 APERTURA e PULIZIA di SCARICHI su ELEMENTI di MARGINE Realizzazione di aperture e pulizia di scarichi su elementi di margine costituiti da arginelli, fasce di raccordo e cigli erbosi per lo Ripristini scoli banchina laterale 450,00	cad.	450,000		
		SOMMANO	cad.	450,000	€ 1,91	€ 859,50
		8.81.1 Opere propedeutiche			TOTALE	€ 859,50
		8.81.3 Pista ciclabile				
2	71.2.VV4.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale orizzontale VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 15 cm Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro linee di bordo 2x 800,00 linea centrale 800,00	m m SOMMANO m	1 600,000 800,000 2 400,000	€ 0,69	€ 1 656,00
3	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsferi di vetro su superficie linea di separazione "Gialla" 0,25x 800,00 arrotondamento tecnico 50	m2 m2 SOMMANO m2	200,000 50,000 250,000	€ 7,10	€ 1 775,00
4	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsferi di vetro su superficie stradale, simboli Pittogramma pista ciclabile incidenza 1/50 m Andata / Ritorno 1,00x 2,00x (16+ 16)	m2 SOMMANO m2	64,000 64,000	€ 7,06	€ 451,84
		8.81.3 Pista ciclabile			TOTALE	€ 3 882,84
		<u>Riepilogo</u>				
		8.81.1 Opere propedeutiche				€ 859,50
		8.81.3 Pista ciclabile				€ 3 882,84
		8.81 Chiesetta Portis di Venzone fraz. Portis Vecchio / incrocio Pontebbana			TOTALE	€ 4 742,34
		8.82 Ciclovia Via del Cantiere - Piazzale Stazione				
		8.82.1 Opere propedeutiche				
5	PA.EM.01	Prezzi AGGIUNTI 2025 PREPARAZIONE PIANO di POSA in RILEVATI Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione				

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		su tracciato - larghezza media standard 10.00 6,00x 150,00	m2	900,000		
		SOMMANO	m2	900,000	€ 3,80	€ 3 420,00
		8.82.1 Opere propedeutiche			TOTALE	€ 3 420,00
		8.82.2 Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali				
6	PA.TN.02	RIGENERAZIONE DEL FONDO STRADALE "KIRPATURA" Macinatura del piano stradale con fresa martellante trainata da trattrice con idonea potenza, minimo due passate, compresa la frantumazione, la KIRPATURA				
		da passerella verso sud 3,40x 160,00	mq	544,000		
		Arrotondamento tecnico 36,0	mq	36,000		
		SOMMANO	mq	580,000	€ 4,10	€ 2 378,00
7	12.7.CP1.01	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pavimentazioni diverse PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO Fornitura e posa in op ... stesa, compattazione, sagomatura e formazione di pendenze.				
		sviluppo pista 3,50x 160,00	m2	560,000		
		arrotondamento tecnico 100	m2	100,000		
		SOMMANO	m2	660,000	€ 11,52	€ 7 603,20
		8.82.2 Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali			TOTALE	€ 9 981,20
		8.82.3 Pista ciclabile				
8	12.3.YS5.11.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Strati di base e di collegamento STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per				
		3,40x 160,00	m2	544,000		
		arrotondamento tecnico 21	m2	21,000		
		SOMMANO	m2	565,000	€ 20,92	€ 11 819,80
9	71.2.VV4.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale orizzontale VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 15 cm Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro				
		linee di bordo 2x 160,00	m	320,000		
		linea centrale 160,00	m	160,000		
		SOMMANO	m	480,000	€ 0,69	€ 331,20
10	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale, simboli				
		Pittogramma pista ciclabile incidenza 1/50 m Andata / Ritorno 1,00x 2,00x (3+ 3)	m2	12,000		
		SOMMANO	m2	12,000	€ 7,06	€ 84,72
		A RIPORTARE				€ 12 235,72

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 12 235,72
11	71.1.MH2.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale verticale CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, 2	cad	2,000		
		SOMMANO	cad	2,000	€ 206,36	€ 412,72
12	71.1.MH2.03.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale verticale CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo rivestito con pellicola rifrangente con 4	cad	4,000		
		SOMMANO	cad	4,000	€ 82,73	€ 330,92
	8.82.3	Pista ciclabile				
	8.82.5	Sottoservizi				
		TOTALE				€ 12 979,36
13	11.7.CP1.01.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Scavi di fondazione SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore Linea illuminazione pubblica 0,60x 0,80x 160,00 arrotondamento tecnico 13,2	m3	76,800		
			m3	13,200		
		SOMMANO	m3	90,000	€ 20,19	€ 1 817,10
14	62.2.IN6.01.F	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Sistemi di canalizzazioni interrato CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Tubo d. est. 110 mm Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti Linea illuminazione pubblica 2x 160,00 arrotondamento tecnico 30	m	320,000		
			m	30,000		
		SOMMANO	m	350,000	€ 16,29	€ 5 701,50
15	PA.EM.03	Prezzi AGGIUNTI 2025 VAGLIATURA MATERIALE di SCAVO Vagliatura materiale derivante da attività di scavo. Il processo di vagliatura consiste nel trattare il materiale giacente depurandolo dai corpi litoidi presenti Vedi scavo di fondazione 90	m3	90,000		
		SOMMANO	m3	90,000	€ 5,05	€ 454,50
16	11.8.CP1.15	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Rinterri e riporti				
		A R I P O R T A R E				€ 7 973,10

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 7 973,10
17	50.3.GQ4.02.d	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compresa Ritombamento scavo linea illuminazione pubblica 90	m3	90,000		
		SOMMANO	m3	90,000	€ 7,39	€ 665,10
18	50.3.GQ4.02.f	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pozzetti prefabbricati PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 40x40x40 cm Predisposizione illuminazione Pubblica 3	cad	3,000		
		SOMMANO	cad	3,000	€ 58,61	€ 175,83
19	50.3.GQ4.02.c	Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 50x50x50 cm Predisposizione illuminazione Pubblica pozzetti di derivazione 2	cad	2,000		
		SOMMANO	cad	2,000	€ 69,88	€ 139,76
20	50.3.GQ4.02.f	Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 40x40x20 cm vedi pozzetti 40x40 3	cad	3,000		
		SOMMANO	cad	3,000	€ 48,30	€ 144,90
21	50.3.GQ4.02.f	Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 50x50x50 cm vedi pozzetti 50x50 2	cad	2,000		
		SOMMANO	cad	2,000	€ 69,88	€ 139,76
22	50.5.GQ4.01.c	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Chiusini CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla Chiusini prefabbricati in cls - Dimensioni esterne 50x50 cm Vedi pozzetti 40x40 3	cad	3,000		
		SOMMANO	cad	3,000	€ 49,49	€ 148,47
22	50.5.GH1.01.a	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Chiusini CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato Chiusini in ghisa a grafite sferoidale, classe B125 Vedi pozzetti 50x50 = C250 32 kg/cad 30,00x 2 arrotondamento tecnico 10	Kg	60,000		
			Kg	10,000		
		SOMMANO	Kg	70,000	€ 3,29	€ 230,30
	8.82.5	Sottoservizi			TOTALE	€ 9 617,22

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		8.82.6 Parapetti, recinzioni				
23	50.3.GQ4.02.f	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pozzetti prefabbricati PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 50x50x50 cm Basamenti pali di recinzione interasse 2,00 m 100	cad	100,000		
		SOMMANO	cad	100,000	€ 69,88	€ 6 988,00
24	16.5.EQ4.01.d	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Fondazioni dirette FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi Fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. - C32/40 Rck40-XC4-XF1, XF2-S4 Basamenti pali di recinzione interasse 2.00 m, riempimento pozzetti 0,50x 0,50x 0,50x 100 Cancello carraio area ferroviaria 0,50x 0,30x 4,25 Arrotondamento tecnico 6.862	m3	12,500		
			m3	0,638		
			m3	6,862		
		SOMMANO	m3	20,000	€ 333,63	€ 6 672,60
25	20.3.DH2.01.a	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Armature per cemento armato ACCIAIO ad ADERENZA MIGLIORATA tipo B450C (ex Fe B 44k) Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi Acciaio ad aderenza migliorata, in barre Basamenti pali di recinzione 2500 Cancello carraio area ferroviaria 150	Kg	2 500,000		
			Kg	150,000		
		SOMMANO	Kg	2 650,000	€ 2,00	€ 5 300,00
26	PA.TN.01	Prezzi AGGIUNTI 2025 RECINZIONE IN RETE METALLICA Chiusura verso ferrovia 200,00x 3,00	mq	600,000		
		SOMMANO	mq	600,000	€ 35,97	€ 21 582,00
27	20.6.HH2.09	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Carpenteria metallica MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO PER CARPENTERIA LEGGERA PER ... senza muraria; ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Cancello carraio area ferroviaria Colonne tubolare 150x150x6 = 26.80 kg/m 26,80x 2x 3,00 Telaio tubolare 80x80x5 = 11.60 kg/m 11,60x 2x (1,75x 3+ 2,85x 2) Grigliato pressato 44x132, piatti 25x3 collegamenti 10x2 = 18.30 kg/mq 18,30x 2x 1,75x 2,85 incidenza per piastre, tirafondi, ecc. 52,617	kg	160,800		
			kg	254,040		
			kg	182,543		
			kg	52,617		
		SOMMANO	kg	650,000	€ 14,67	€ 9 535,50
		A RIPORTARE				€ 50 078,10

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 50 078,10
		8.82.6 Parapetti, recinzioni			TOTALE	€ 50 078,10
		<u>Riepilogo</u>				
		8.82.1 Opere propedeutiche				€ 3 420,00
		8.82.2 Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali				€ 9 981,20
		8.82.3 Pista ciclabile				€ 12 979,36
		8.82.5 Sottoservizi				€ 9 617,22
		8.82.6 Parapetti, recinzioni				€ 50 078,10
		8.82 Ciclovía Via del Cantiere - Piazzale Stazione			TOTALE	€ 86 075,88
		8.83 Ciclovía Piazzale della Stazione, sistemazione piazzale				
		8.83.2 Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali				
28	PA.TN.02	Prezzi AGGIUNTI 2025 RIGENERAZIONE DEL FONDO STRADALE "KIRPATURA" Macinatura del piano stradale con fresa martellante trainata da trattrice con idonea potenza, minimo due passate, compresa la frantumazione, la KIRPATURA Ciclovía piazzale della stazione 3,40x 170,00 Piazzale 12,60x 140,00+ 10,50x 50,00 Arrotondamento tecnico 33,00	mq mq mq mq	578,000 2 289,000 33,000 2 900,000	€ 4,10	€ 11 890,00
29	12.7.CP1.01	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pavimentazioni diverse PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO Fornitura e posa in op ... stesa, compattazione, sagomatura e formazione di pendenze. Ciclovía piazzale della stazione 3,40x 170,00 Piazzale 12,60x 140,00+ 10,50x 50,00 arrotondamento tecnico 133	m2 m2 m2 SOMMANO m2	578,000 2 289,000 133,000 3 000,000	€ 11,52	€ 34 560,00
30	11.7.CP1.01.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Scavi di fondazione SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore BACINI di RACCOLTA ACQUE PIOVANE Fossato lungo massciata ferroviaria (0,40+ 1,20)/ 2x 0,50x (30,00+ 90,00) Bacino di raccolta ingresso Via dei Platani (11,00x 14,00+ 13,40+ 16,40)/ 2x 1,20 Arrotondamento tecnico 11,72	m3 m3 m3 SOMMANO m3	48,000 110,280 11,720 170,000	€ 20,19	€ 3 432,30
31	11.8.CP1.15	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Rinterri e riporti FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compresa Formazione arginature e giochi Area verde				
		A R I P O R T A R E				€ 49 882,30

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 49 882,30
		limitrofa				
		Volume di scavo 170	m3	170,000		
		SOMMANO	m3	170,000	€ 7,39	€ 1 256,30
		8.83.2 Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali			TOTALE	€ 51 138,60
		8.83.3 Pista ciclabile				
32	12.3.YS5.11.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Strati di base e di collegamento STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per 3,40x 170,00	m2	578,000		
		SOMMANO	m2	578,000	€ 20,92	€ 12 091,76
33	71.2.VV4.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale orizzontale VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 15 cm Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro linee di bordo 2x 170,00 linea centrale 170,00	m	340,000		
			m	170,000		
		SOMMANO	m	510,000	€ 0,69	€ 351,90
34	71.2.VV4.02	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie linea di separazione "Gialla" 0,25x 170,00 arrotondamento tecnico 42,50	m2	42,500		
			m2	42,500		
		SOMMANO	m2	85,000	€ 7,10	€ 603,50
35	71.2.VV4.03	SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale, simboli Pittogramma pista ciclabile incidenza 1/50 m Andata / Ritorno 1,00x 2,00x (3+ 3)	m2	12,000		
		SOMMANO	m2	12,000	€ 7,06	€ 84,72
36	71.1.MH2.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale verticale CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, 4	cad	4,000		
		SOMMANO	cad	4,000	€ 206,36	€ 825,44
37	71.1.MH2.03.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale verticale CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE Formato normale				
		A R I P O R T A R E				€ 13 957,32

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 13 957,32
		Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO Formato normale				
		Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo rivestito con pellicola rifrangente con				
		4	cad	4,000		
		SOMMANO	cad	4,000	€ 82,73	€ 330,92
		8.83.3 Pista ciclabile				
		8.83.5 Sottoservizi				
		T O T A L E				€ 14 288,24
38	11.7.CP1.01.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Scavi di fondazione SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore				
		Illuminazione pubblica 0,60x 0,80x 170,00	m3	81,600		
		predisposizione fibra ottica 0,60x 0,80x 170,00	m3	81,600		
		arrotondamento tecnico 16,8	m3	16,800		
		SOMMANO	m3	180,000	€ 20,19	€ 3 634,20
39	PA.EM.03	Prezzi AGGIUNTI 2025 VAGLIATURA MATERIALE di SCAVO Vagliatura materiale derivante da attività di scavo. Il processo di vagliatura consiste nel trattare il materiale giacente depurandolo dai corpi litoidi presenti				
		vedi scavo 180	m3	180,000		
		SOMMANO	m3	180,000	€ 5,05	€ 909,00
40	11.8.CP1.15	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Rinterri e riporti FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compresa				
		Reinterro sottoservizi 180	m3	180,000		
		SOMMANO	m3	180,000	€ 7,39	€ 1 330,20
41	62.2.IN6.01.F	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Sistemi di canalizzazioni interrato CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Tubo d. est. 110 mm Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti				
		Illuminazione pubblica 2x 170,00	m	340,000		
		predisposizione fibra ottica 170,00	m	170,000		
		arrotondamento tecnico 40,00	m	40,000		
		SOMMANO	m	550,000	€ 16,29	€ 8 959,50
42	16.8.GQ4.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Fondazioni per opere minori PLINTO PREFABBRICATO a SOSTEGNO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Per palo di altezza fino				
		A R I P O R T A R E				€ 14 832,90

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 14 832,90
43	11.7.CP1.01.A	a 8,0 m fuori terra Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di fondazione per posa di sostegni zona sud 5+ 2 zona sud palo spostato 1 SOMMANO	cad cad cad	7,000 1,000 8,000	€ 371,54	€ 2 972,32
44	50.1.IN6.02.C	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Scavi di fondazione SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE Caditoie 0,60x 0,80x (15,00x 6+ 25,00x 2) arrotondamento tecnico 7,8 SOMMANO	m3 m3 m3	67,200 7,800 75,000	€ 20,19	€ 1 514,25
45	50.3.GQ4.01.d	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Tubazioni TUBAZIONI IN POLICLORURO DI VINILE (PVC-U) COMPATTO UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE Caditoie 15,00x 6+ 25,00x 2 arrotondamento tecnico 60 SOMMANO	m m m	140,000 60,000 200,000	€ 37,15	€ 7 430,00
46	50.3.GQ4.02.e	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pozzetti prefabbricati POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti Pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 50x50x50 cm SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE Caditoie 2x 6 arrotondamento tecnico 8 SOMMANO	cad cad cad	12,000 8,000 20,000	€ 102,66	€ 2 053,20
47	50.4.GH1.01.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pozzetti prefabbricati PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 50x50x20 cm SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE Caditoie 2x 6 arrotondamento tecnico 8 SOMMANO	cad cad cad	12,000 8,000 20,000	€ 60,80	€ 1 216,00
		A R I P O R T A R E				€ 30 018,67

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 30 018,67
48	50.7.GQ4.01.A	Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la Norma UNI SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE Caditoie "Pluvia Concava 600" kg/cad 32 2x 6x 32 arrotondamento tecnico 66	kg kg SOMMANO kg	384,000 66,000 450,000	€ 3,47	€ 1 561,50
49	50.5.GH1.01.b	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pozzi perdenti POZZO PERDENTE IN CALCESTRUZZO Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabbricato in calcestruzzo vibrato leggermente armato, avente Classe C25/30, costituito da elementi anulari forati, Scarico acque piovane 5	cad SOMMANO cad	5,000 5,000	€ 1 934,36	€ 9 671,80
50	50.3.GQ4.02.h	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Chiusini CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato Chiusini in ghisa a grafite sferoidale, classe C250 Ispezione pozzi perdenti Urbe 700 = 40 kg/cad 5x 40 Arrotondamento tecnico 150	Kg Kg SOMMANO Kg	200,000 150,000 350,000	€ 3,56	€ 1 246,00
51	13.1.EQ4.01	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pozzetti prefabbricati PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 60x60x70 cm Ispezione pozzi perdenti 5	cad SOMMANO cad	5,000 5,000	€ 93,15	€ 465,75
		Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Vespai, massicciate, magroni MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15 non armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni, confezionato Calottature 10	m3 SOMMANO m3	10,000 10,000	€ 158,11	€ 1 581,10
		8.83.5 Sottoservizi			TOTALE	€ 44 544,82
		8.83.9 Piazzale, viabilità				
52	12.3.YS5.11.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Strati di base e di collegamento STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq (CAM)				

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per				
		Viabilità 6,50x (100,00+ 50,00)	m2	975,000		
		(6,50+ 10,50)/ 2x 12,00+ 10,50x 27,00	m2	385,500		
		Arrotondamento tecnico 39,5	m2	39,500		
		SOMMANO	m2	1 400,000	€ 20,92	€ 29 288,00
53	12.4.YS5.08.F	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Tappeti di usura CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA (CAM) Superficie oltre 1500 e fino a 5000 mq Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito Binder 1400	m2	1 400,000		
		SOMMANO	m2	1 400,000	€ 13,98	€ 19 572,00
54	40.4.SQ4.01.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pavimentazioni PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO Esecuzione di pavimentazione in moduli autobloccanti di calcestruzzo, naturale o integralmente colorato, per sedi stradali dello spessore				
		Betonelle drenanti				
		Stalli vs stazione 25,00x 2,50+ 2x 2,50x 2,50/ 2	m2	68,750		
		Stalli vs abitato 46,00x 2,50+ 2x 2,50x 2,50/ 2	m2	121,250		
		Arrotondamento tecnico 10	m2	10,000		
		SOMMANO	m2	200,000	€ 66,84	€ 13 368,00
55	40.1.GQ4.01.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Cordonate, cunette ciglio strada CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi dritti o curvi con o senza				
		Delimitazione viabilità 200,50+ 175,00	m	375,500		
		Separazione stalli parcheggi 33,00+ 55,00	m	88,000		
		Arrotondamento tecnico 36,5	m	36,500		
		SOMMANO	m	500,000	€ 42,40	€ 21 200,00
56	71.2.VV4.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale orizzontale VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 15 cm Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro				
		linee di bordo 2x 200	m	400,000		
		linea centrale 200	m	200,000		
		SOMMANO	m	600,000	€ 0,69	€ 414,00
57	71.1.MH2.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale verticale CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera				
		A RIPO RTARE				€ 83 842,00

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 83 842,00
58	71.1.MH2.03.B	d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, Aree di sosta 4 SOMMANO	cad cad	4,000 4,000	€ 206,36	€ 825,44
59	71.2.VV4.03	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale verticale CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo rivestito con pellicola rifrangente con Aree di sosta 4 SOMMANO	cad cad	4,000 4,000	€ 82,73	€ 330,92
60	71.2.VV4.02	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale orizzontale SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsferi di vetro su superficie stradale, simboli Pittogramma posto riservato disabili 6 SOMMANO	m2 m2	6,000 6,000	€ 7,06	€ 42,36
61	8.83.9 8.83.10 68.3.QZ1.02.B	VERNICIATURA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE Esecuzione di strisce segnaletiche mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsferi di vetro su superficie Goccia inversione di marcia 8 SOMMANO Piazzale, viabilità Illuminazione pubblica	m2 m2	8,000 8,000	€ 7,10	€ 56,80
					TOTALE	€ 85 097,52
62	60.1.QH2.03.C	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pali e sbracci PALI LAMINATI A CALDO IN ACCIAIO ZINCATO TRONCOCONICI Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato troncoconici laminati dritti a sezione circolare, spessore inferiore a 4 mm, con Illuminazione piazzale 7 SOMMANO	cad cad	7,000 7,000	€ 43,71	€ 305,97
		A R I P O R T A R E				€ 5 456,36

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 5 456,36
63	60.1.QH2.81.B	SBRACCI SINGOLI RICURVI Fornitura e posa in opera di sbraccio singolo adatto ad essere installato su palo, realizzato in acciaio zincato S 235JR EN 10025, raggio di curvatura 500 mm, inclinazione Illuminazione piazzale 7	cad	7,000		
		SOMMANO	cad	7,000	€ 101,59	€ 711,13
64	60.1.QH2.92.A	FASCIA TERMORESTRINGENTE PER PROTEZIONE BASE PALO Fornitura e posa in opera fascia termorestringente di protezione dalle corrosioni della base del palo, realizzata in polietilene lunghezza Illuminazione piazzale 7	cad	7,000		
		SOMMANO	cad	7,000	€ 76,11	€ 532,77
65	60.1.QH2.93.A	PORTELLI DA PALO IN LEGA DI ALLUMINIO Fornitura e posa in opera di portelli da palo per chiusura della feritoia di alloggiamento morsettiere realizzati in lega di alluminio presso-colata completi Illuminazione piazzale 7	cad	7,000		
		SOMMANO	cad	7,000	€ 15,87	€ 111,09
66	60.1.QH2.94.A	MORSETTIERE DA INCASSO PER PALI Fornitura e posa in opera di morsettiere da incasso a palo in esecuzione a doppio isolamento, costituite da contenitore in resina poliammidica autoestinguenta Illuminazione piazzale 7	cad	7,000		
		SOMMANO	cad	7,000	€ 32,36	€ 226,52
67	62.1.OH5.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Cavi LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina Illuminazione piazzale 900	m	900,000		
		SOMMANO	m	900,000	€ 2,24	€ 2 016,00
68	62.1.OH5.01.F	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16R16 0,6/1 kV isolati in gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina 900	m	900,000		
		SOMMANO	m	900,000	€ 5,92	€ 5 328,00
69	62.1.OH5.51.B	LINEE IN CAVO UNIPOLARE TIPO FS17 450/750 V - PVC Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FS17 450/750 V isolati in PVC, conformi alle norme CEI 20-20, CEI 20- 35, CEI 20-22 Illuminazione piazzale 7x 8,50 scorte 15,5	m	59,500		
			m	15,500		
		SOMMANO	m	75,000	€ 2,37	€ 177,75
		A R I P O R T A R E				€ 14 559,62

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 14 559,62
70	60.2.QZ2.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Armature ARMATURA STRADALE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO A LED Armatura stradale con corpo in alluminio pressofuso con sezione a bassissima superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento Illuminazione piazzale 7	cad	7,000		
		SOMMANO	cad	7,000	€ 744,12	€ 5 208,84
71	PA.04	Prezzi AGGIUNTI 2025 RECUPERO PALI ILLUMINAZIONE Recupero/rimozione e ricollocamento di pali di illuminazione stradale, mediante smontaggio delle parti rimovibili, loro trasporto ed accatastamento a deposito indicato zona sud 1	cad	1,000		
		SOMMANO	cad	1,000	€ 1 900,00	€ 1 900,00
72	65.2.QZ3.01.I	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Interruttori magnetici, magnetotermici e blocchi differenziali modulari BLOCCHI DIFFERENZIALI MODULARI PER INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI CON MODULO RIDOTTO 1+N taglia 25 A - Id = 0,03 A Classe A zona sud 2	cad	2,000		
		SOMMANO	cad	2,000	€ 122,63	€ 245,26
73	65.8.QH2.10.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Involucri per quadri elettrici QUADRI ELETTRICI A PAVIMENTO DI TIPO METALLICO GRADO DI P ... 0 mm A 250 mm Altezza utile per le apparecchiature 1600 mm zona sud 1	cad	1,000		
		SOMMANO	cad	1,000	€ 2 081,04	€ 2 081,04
	8.83.10	Illuminazione pubblica			TOTALE	€ 23 994,76
		<u>Riepilogo</u>				
	8.83.2	Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali				€ 51 138,60
	8.83.3	Pista ciclabile				€ 14 288,24
	8.83.5	Sottoservizi				€ 44 544,82
	8.83.9	Piazzale, viabilità				€ 85 097,52
	8.83.10	Illuminazione pubblica				€ 23 994,76
	8.83	Ciclovía Piazzale della Stazione, sistemazione piazzale			TOTALE	€ 219 063,94
	8.84	Ciclovía Piazzale Stazione / Imbocco su via Tagliamento				
	8.84.1	Opere propedeutiche				
74	PA.EM.01	Prezzi AGGIUNTI 2025 PREPARAZIONE PIANO di POSA in RILEVATI Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione su tracciato -larghezza media standard 10.00 (3,00+ 4,00+ 3,00)x 240,00	m2	2 400,000		
		SOMMANO	m2	2 400,000	€ 3,80	€ 9 120,00
		A R I P O R T A R E				€ 9 120,00

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 9 120,00
75	30.1.BH2.01.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Recinzioni e staccionate RIMOZIONI DI RECINZIONI In rete metallica 15,00	m2	15,000		
		SOMMANO	m2	15,000	€ 6,51	€ 97,65
76	20.1.BQ4.01.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Travi, pilastri, solette, setti, cordoli in CA DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, Demolizione di strutture in calcestruzzo - andante non armato DISCESA su Via Tagliamento demolizione recinzione tipo FFSS 32,00x 1,50x 0,06x 0,50 Arrotondamento tecnico 3,56	m3	1,440		
		SOMMANO	m3	3,560		
			m3	5,000	€ 274,77	€ 1 373,85
77	20.1.BQ4.01.d	Demolizione di strutture in calcestruzzo - Calcestruzzo in breccia armato DISCESA su Via Tagliamento demolizione recinzione tipo FFSS (0,60x 0,40+ 0,20x 0,70)x 32,00 Arrotondamento tecnico 2,84	m3	12,160		
			m3	2,840		
		SOMMANO	m3	15,000	€ 602,86	€ 9 042,90
78	40.1.BQ4.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Cordonate, cunette ciglio strada RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI sbocco su via Tagliamento 20,00	m	20,000		
		SOMMANO	m	20,000	€ 6,01	€ 120,20
79	40.4.BQ4.01	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pavimentazioni RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN MODULI AUTOBLOCCANTI Esecuzione della rimozione e successivo ricollocamento in opera di pavimentazioni in moduli autobloccanti in calcestruzzo sbocco su via Tagliamento 1,50x 1,50x 2	m2	4,500		
		SOMMANO	m2	4,500	€ 56,48	€ 254,16
80	40.3.BQ4.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Marciapiedi, accessi carrai DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido, sbocco su via Tagliamento 7,00x 1,50	m2	10,500		
		SOMMANO	m2	10,500	€ 18,28	€ 191,94
		8.84.1 Opere propedeutiche				
		8.84.2 Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali				
81	PA.TN.02	Prezzi AGGIUNTI 2025 RIGENERAZIONE DEL FONDO STRADALE				
					TOTALE	€ 20 200,70

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		"KIRPATURA" Macinatura del piano stradale con fresa martellante trainata da trattore con idonea potenza, minimo due passate, compresa la frantumazione, la KIRPATURA da piazzale della stazione a Via Tagliamento 3,40x 240,00 Arrotondamento tecnico 24 SOMMANO	mq mq mq	816,000 24,000 840,000	€ 4,10	€ 3 444,00
82	11.6.CP1.01.A	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Scavi di sbancamento SCAVO DI SBANCAMENTO Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di volume, per realizzazione rampa su sbocco in via Tagliamento (50,00x 3,00)x 0,50x 5,00 arrotondamento tecnico 125 SOMMANO	m3 m3 m3	375,000 125,000 500,000	€ 10,17	€ 5 085,00
83	11.8.CP1.15	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Rinterri e riporti FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compresa RICARICHE a BONIFICA TRATTI AMMALORATI Ricariche a bonifica tratti ammalorati 75 SOMMANO	m3 m3	75,000 75,000	€ 7,39	€ 554,25
84	12.7.CP1.01	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pavimentazioni diverse PAVIMENTAZIONE STRADALE IN GHIAINO Fornitura e posa in op ... stesa, compattazione, sagomatura e formazione di pendenze. sviluppo pista 3,50x 400,00 arrotondamento tecnico 100 SOMMANO	m2 m2 m2	1 400,000 100,000 1 500,000	€ 11,52	€ 17 280,00
		8.84.2 Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali			TOTALE	€ 26 363,25
		8.84.3 Pista ciclabile				
85	12.3.YS5.11.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Strati di base e di collegamento STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - Superficie oltre 1500 mq e fino a 5000 mq (CAM) Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto per 3,40x 240,00 SOMMANO	m2 m2	816,000 816,000	€ 20,92	€ 17 070,72
86	71.2.VV4.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale orizzontale VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI Larghezza 15 cm Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti				
		A RIPORTARE				€ 17 070,72

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 17 070,72
87	71.2.VV4.03	<p>mediante applicazione di vernice rifrangente contenente micro</p> <p>linee di bordo 2x 240,00</p> <p>linea centrale 240,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p> <p>SIMBOLI STRADALI VERNICIATI SU SEDE STRADALE Esecuzione di simboli stradali vari mediante applicazione di vernice rifrangente contenente microsfere di vetro su superficie stradale, simboli Pittogramma pista ciclabile incidenza 1/50 m Andata / Ritorno 1,00x 2,00x (5+ 5)</p>	m m m	480,000 240,000 <u>720,000</u>	€ 0,69	€ 496,80
88	71.1.MH2.01.B	<p>Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale verticale CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo,</p> <p>6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	cad cad	6,000 <u>6,000</u>	€ 206,36	€ 1 238,16
89	71.1.MH2.03.B	<p>Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Segnaletica stradale verticale CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale stradale di divieto, d'obbligo o di pericolo, CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO Formato normale Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera d'acciaio zincata con segnale integrativo rivestito con pellicola rifrangente con</p> <p>6</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	cad cad	6,000 <u>6,000</u>	€ 82,73	€ 496,38
90	40.1.GQ4.01.A	<p>Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Cordonate, cunette ciglio strada CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS. VIBROCOMPRESSO Fornitura e posa in opera di cordonate stradali prefabbricate in cls vibrocompressso, costituite da elementi dritti o curvi con o senza sbocco su via Tagliamento 5,00+ 5,00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO</p>	m m	10,000 <u>10,000</u>	€ 42,40	€ 424,00
		<p>8.84.3 Pista ciclabile 8.84.5 Sottoservizi</p>			TOTALE	€ 19 867,26
91	11.7.CP1.01.A	<p>Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Scavi di fondazione SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore</p>				

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Linea illuminazione pubblica 0,60x 0,80x 400,00	m3	192,000		
		arrotondamento tecnico 58	m3	58,000		
		SOMMANO	m3	250,000	€ 20,19	€ 5 047,50
92	62.2.IN6.01.F	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Sistemi di canalizzazioni interrato CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI Tubo d. est. 110 mm Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti				
		Linea illuminazione pubblica 2x 400,00	m	800,000		
		predisposizione fibra ottica 70,00	m	70,000		
		arrotondamento tecnico 30	m	30,000		
		SOMMANO	m	900,000	€ 16,29	€ 14 661,00
93	PA.EM.03	Prezzi AGGIUNTI 2025 VAGLIATURA MATERIALE di SCAVO Vagliatura materiale derivante da attività di scavo. Il processo di vagliatura consiste nel trattare il materiale giacente depurandolo dai corpi litoidi presenti				
		Volume di scavo 250	m3	250,000		
		SOMMANO	m3	250,000	€ 5,05	€ 1 262,50
94	11.8.CP1.15	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Rinterri e riporti FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compresa				
		Ritombamento volume di scavo 250	m3	250,000		
		SOMMANO	m3	250,000	€ 7,39	€ 1 847,50
95	50.3.GQ4.01.c	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pozzetti prefabbricati POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti Pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 40x40x40 cm				
		Predisposizione illuminazione Pubblica interasse 1/40 m 10	cad	10,000		
		arrotondamento tecnico 5	cad	5,000		
		SOMMANO	cad	15,000	€ 84,57	€ 1 268,55
96	50.3.GQ4.01.D	Pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 50x50x50 cm				
		Predisposizione illuminazione Pubblica pozzetti di derivazione 3	cad	3,000		
		SOMMANO	cad	3,000	€ 102,66	€ 307,98
97	50.3.GQ4.02.c	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pozzetti prefabbricati PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed				
A RIPO RTARE						€ 24 395,03

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O				€ 24 395,03
98	50.3.GQ4.02.f	armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 40x40x20 cm vedi pozzetti 40x40 15	cad	15,000		
		SOMMANO	cad	15,000	€ 48,30	€ 724,50
99	50.5.GQ4.01.c	Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 50x50x50 cm vedi pozzetti 50x50 3	cad	3,000		
		SOMMANO	cad	3,000	€ 69,88	€ 209,64
99	50.5.GQ4.01.c	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Chiusini CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI Fornitura e posa in opera di chiusini prefabbricati in cls per pozzetti, compreso il telaio in cls, la sistemazione a quota finita rispetto alla Chiusini prefabbricati in cls - Dimensioni esterne 50x50 cm Vedi pozzetti 40x40 15	cad	15,000		
		SOMMANO	cad	15,000	€ 49,49	€ 742,35
100	50.5.GH1.01.a	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Chiusini CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato Chiusini in ghisa a grafite sferoidale, classe B125 Vedi pozzetti 50x50 = C250 32 kg/cad 30,00x 3 arrotondamento tecnico 30	Kg	90,000		
		SOMMANO	Kg	30,000		
			Kg	120,000	€ 3,29	€ 394,80
		8.84.5 Sottoservizi				
		8.84.6 Parapetti, recinzioni				
101	50.3.GQ4.02.f	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Pozzetti prefabbricati PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare Prolunghe per pozzetti prefabbricati in cls - Dimensioni interne 50x50x50 cm Basamenti pali di recinzione interasse 2.00 m 120 arrotondamento tecnico 30	cad	120,000		
		SOMMANO	cad	30,000		
			cad	150,000	€ 69,88	€ 10 482,00
102	16.5.EQ4.01.d	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Fondazioni dirette FONDAZIONI DIRETTE IN GETTO DI CALCESTRUZZO ARMATO Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per strutture di fondazione quali travi Fondazione quali travi rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. - C32/40 Rck40-XC4-XF1, XF2-S4 Basamenti pali di recinzione interasse 2.00 m, riempimento pozzetti 0,50x 0,50x 0,50x 150 arrotondamento tecnico 1,25	m3	18,750		
			m3	1,250		
		A R I P O R T A R E		20,000		€ 10 482,00

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		R I P O R T O		20,000		€ 10 482,00
103	20.3.DH2.01.a	SOMMANO Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Armature per cemento armato ACCIAIO ad ADERENZA MIGLIORATA tipo B450C (ex Fe B 44k) Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi Acciaio ad aderenza migliorata, in barre Basamenti pali di recinzione 3750	m3	20,000	€ 333,63	€ 6 672,60
104	PA.TN.01	SOMMANO Prezzi AGGIUNTI 2025 RECINZIONE IN RETE METALLICA Chiusura verso ferrovia 250,00x 3,00	Kg	3 750,000	€ 2,00	€ 7 500,00
105	PA.05.a	SOMMANO Prezzi AGGIUNTI 2025 ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ACCIAIO CORTEN Fornitura e posa in opera di elementi metallici in acciaio Corten per l'esecuzione di piccoli manufatti realizzati con profilati e laminati a caldo, Elementi metallici in acciaio Corten con unioni bullonate Innesti su manufatti incidenza 35 kg/mq Innesto rampa di raccordo su Via Tagliamento 35x 105,00x 1,20 arrotondamento tecnico 490	mq	750,000	€ 35,97	€ 26 977,50
		SOMMANO	Kg	4 410,000		
			Kg	490,000		
		SOMMANO	Kg	4 900,000	€ 11,09	€ 54 341,00
		8.84.6 Parapetti, recinzioni			TOTALE	€ 105 973,10
		8.84.7 Opere a verde e arredo urbano				
106	10.5.CD1.01.B	Prezzario FRIULI VENEZIA-GIULIA 2025 Sistemazioni agrarie e forestali STESA TERRA DI COLTIVO Operazione meccanica Esecuzione di stesa e modellazione di terra di coltivo, esclusa la fornitura. Operazione meccanica (3,00+ 3,00)x 0,15x 600,00	m3	540,000		
		SOMMANO	m3	540,000	€ 10,40	€ 5 616,00
107	10.5.WK1.10	INERBIMENTO CON SEMINA A SPAGLIO Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee (3,00+ 3,00)x 600,00	m2	3 600,000		
		SOMMANO	m2	3 600,000	€ 0,99	€ 3 564,00
		8.84.7 Opere a verde e arredo urbano			TOTALE	€ 9 180,00
		<u>Riepilogo</u>				
		8.84.1 Opere propedeutiche				€ 20 200,70
		8.84.2 Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali				€ 26 363,25
		8.84.3 Pista ciclabile				€ 19 867,26
		8.84.5 Sottoservizi				€ 26 466,32
		8.84.6 Parapetti, recinzioni				€ 105 973,10
		8.84.7 Opere a verde e arredo urbano				€ 9 180,00

NR.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	8.84	Ciclovía Piazzale Stazione / Imbocco su via Tagliamento			TOTALE	€ 208 050,63
		<u>Riepilogo</u>				
	8.81	Chiesetta Portis di Venzone fraz. Portis Vecchio / incrocio Pontebbana				€ 4 742,34
	8.82	Ciclovía Via del Cantiere - Piazzale Stazione				€ 86 075,88
	8.83	Ciclovía Piazzale della Stazione, sistemazione piazzale				€ 219 063,94
	8.84	Ciclovía Piazzale Stazione / Imbocco su via Tagliamento				€ 208 050,63
	8	Opere extra contrattuale			TOTALE	€ 517 932,79
		COMPLESSIVAMENTE				€ 517 932,79

TOTALI CATEGORIE

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO	Inc. %
	RIPORTO		
8.81.1	Opere propedeutiche	€ 859,50	0,17
8.81.3	Pista ciclabile	€ 3 882,84	0,75
8.81	Chiesetta Portis di Venzone fraz. Portis Vecchio / incrocio Pontebbana	€ 4 742,34	0,92
8.82.1	Opere propedeutiche	€ 3 420,00	0,66
8.82.2	Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali	€ 9 981,20	1,93
8.82.3	Pista ciclabile	€ 12 979,36	2,51
8.82.5	Sottoservizi	€ 9 617,22	1,86
8.82.6	Parapetti, recinzioni	€ 50 078,10	9,67
8.82	Ciclovia Via del Cantiere - Piazzale Stazione	€ 86 075,88	16,62
8.83.2	Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali	€ 51 138,60	9,87
8.83.3	Pista ciclabile	€ 14 288,24	2,76
8.83.5	Sottoservizi	€ 44 544,82	8,60
8.83.9	Piazzale, viabilità	€ 85 097,52	16,43
8.83.10	Illuminazione pubblica	€ 23 994,76	4,63
8.83	Ciclovia Piazzale della Stazione, sistemazione piazzale	€ 219 063,94	42,30
8.84.1	Opere propedeutiche	€ 20 200,70	3,90
8.84.2	Scavi, movimenti terra, sottofondi stradali	€ 26 363,25	5,09
8.84.3	Pista ciclabile	€ 19 867,26	3,84
8.84.5	Sottoservizi	€ 26 466,32	5,11
8.84.6	Parapetti, recinzioni	€ 105 973,10	20,46
8.84.7	Opere a verde e arredo urbano	€ 9 180,00	1,77
8.84	Ciclovia Piazzale Stazione / Imbocco su via Tagliamento	€ 208 050,63	40,17
8	Opere extra contrattuale	€ 517 932,79	100,00
	Lavori A MISURA	€ 517 932,79	100,00
	A RIPORTARE		