

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA

COMUNE DI VENZONE

Lavoro:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "STAZIONE DI CARNIA - TUGLIEZZO" PRESSO IL COMUNE DI VENZONE, INTERVENTO INTEGRATIVO (FRANA PAI N. 0301310200)

CUP: I47H23001570002

Coordinatore della Sicurezza in Progettazione:

P.I. Giovanni Battista De Prato

Committente:



Comunità di MONTAGNA del GEMONESE

Via C. Caneva n. 25 - 33013 - Gemona del Friuli (UD)
C.F. 94140650303 - P.IVA 02878510300
PEC: comunita.gemonese@certgov.fvg.it
Tel. 0432 971160 | Fax. 0432 971358

Responsabile dei Lavori:

dott. Fabio Zoz

(copia cartacea conforme all'originale firmata digitalmente)

N°	Elaborato:	Scala/e:	Tavola/elaborato:
24	COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA		SU.02.00

SU_0200000_r00_d00_20260126_computo_sicurezza

revisione	data	descrizione	redatto	approvato	autorizzato
0	26/01/2026	emissione	DPGB	DPGB	DPGB

Progetto Esecutivo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
1	COSTI SPECIALI			
1.1 99.1.AH2.03.A	RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTRORISALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo primo mese			
	(1)x(10+10+10)	30,00		
	mq	30,00	6,46	193,80
1.2 99.1.AH2.03.B	RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE METALLICA ELETTRORISALDATA E TUBI SU PLINTI PREFABBRICATI Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti di calcestruzzo prefabbricati e rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo			
	(1)x(10+10+10)	30,00		
	mq	30,00	2,06	61,80
1.3 99.1.AN6.01.A	RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Per il primo mese			
	(1)x(10+10+10)	30,00		
	mq	30,00	2,89	86,70
1.4 99.1.AN6.01.B	RETE DI PLASTICA STAMPATA Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzioni di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo			
	(1)x(10+10+10)	30,00		
	mq	30,00	0,95	28,50
1.5 99.1.AH2.05.A	ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTRORISALDATA E RETE DI PLASTICA Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura in rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Prezzo primo mese			
	<i>accesso cantiere</i>			
	(1)x(4,00)x(2,00)	8,00		
	mq	8,00	9,25	74,00
1.6 99.1.AH2.05.B	ACCESSO DI CANTIERE A 1 O 2 BATTENTI CON RETE METALLICA ELETTRORISALDATA E RETE DI PLASTICA Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle reti al telaio e lo smontaggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo			
	<i>accesso cantiere</i>			
	(1)x(4,00)x(2,00)	8,00		
			<i>a riportare Euro</i>	444,80

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "STAZIONE DI CARNIA - TUGLIEZZO" - INTERVENTO INTEGRATIVO

Computo di •

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			444, 80
	mq	8,00	3,21	25, 68
1.7 99.1.MH2.01.A	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Formato normale Formato piccolo (3)	3,000		
	cad	3,000	3,55	10, 65
1.8 99.1.MH2.01.B	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE STRADALE Fornitura e posa in opera di cartello con segnale stradale in lamiera d'acciaio di spessore 1 mm con dimensioni, figure e caratteristiche tecniche conformi al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/93n. 285) e al regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro e struttura di sostegno. Formato normale Formato medio (3)	3,000		
	cad	3,000	4,19	12, 57
1.9 99.1.XB1.02.A	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m Box prefabbricato di dimensioni standard, adibito a spogliatoio/ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, eventuale impianto elettrico e termico. Compreso la fornitura, la posa, il montaggio, il smontaggio e la preparazione del piano di appoggio. Prezzo primo mese (1)	1,000		
	cad	1,000	646,98	646, 98
1.10 99.1.XB1.02.B	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m Box prefabbricato di dimensioni standard, adibito a spogliatoio/ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, eventuale impianto elettrico e termico. Compreso la fornitura, la posa, il montaggio, il smontaggio e la preparazione del piano di appoggio. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo (1)	1,00		
	cad/mese	1,00	248,01	248, 01
1.11 99.6.CV1.02.A	Bagno chimico portatile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, inclusa manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese. (1)	1,000		
			<i>a riportare Euro</i>	1.388, 69

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "STAZIONE DI CARNIA - TUGLIEZZO" - INTERVENTO INTEGRATIVO

Computo di •

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN.	IMPORTO
			Euro	Euro
	<i>riporto Euro</i>			1.388,69
	cad	1,000	336,09	336,09
1.12 99.6.CV1.02.B	<p>Bagno chimico portatile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, inclusa manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo.</p>			
	(1)	1,00		
	cad.mese	1,00	188,27	188,27
1.13 99.2.QZ1.01	<p>LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE Applicazione di lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione o gialla su appositi supporti di fissaggio e batterie cariche comprese.</p>			
	(2x4)	8,00		
	cad/mese	8,00	1,84	14,72
1.14 99.1.AH2.08	<p>TRANSENNA IN SCATOLARE METALLICO Applicazione di transenna in metallico complete di segnaletica di divieto e avvertimento fissate sulla parte centrale.</p>			
	(2x6)	12,00		
	cad/mese	12,00	4,58	54,96
1.15 99.1.AN6.03.A	<p>BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO Applicazione di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene colore bianco e rosso, con fori per riempimento e svuotamento e connettori per la disposizione in serie, di dimensioni 100 x 40 x 60 cm compreso il riempimento con acqua. Prima posa, rimozione finale, nolo e trasporto</p>			
	(2x3)	6,00		
	m.mese	6,00	12,32	73,92
1.16 99.1.AN6.03.B	<p>BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA AD ELEMENTI IN MATERIALE PLASTICO Applicazione di elementi per formazione di barriera stradale di sicurezza tipo New Jersey in polietilene colore bianco e rosso, con fori per riempimento e svuotamento e connettori per la disposizione in serie, di dimensioni 100 x 40 x 60 cm compreso il riempimento con acqua. Spostamento delle barriere previo svuotamento e ricollocazione nel cantiere</p>			
	(2x3)	6,00		
	ml	6,00	1,70	10,20
TOTALE COSTI SPECIALI			Euro	2.066,85
TOTALE COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA			Euro	2.066,85