



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comunità di Montagna del Gemonese

**PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI LOCALI
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
SU EDIFICI COMUNALI DEL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL GEMONESE
PNRR: M2C1 - Intervento 3.2 – Next Generation EU
CUP: G23D22000950008**

PROGETTO ESECUTIVO

ANALISI PREZZI

Elaborato **APR**



IL TECNICO

N°	DATA	EMISSIONE
01	DIC. 2024	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
02	FEB. 2025	PROGETTO ESECUTIVO
03		

FV.001 - Formazione di scavo su asfalto sezione minima 0,30x1,20m...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,200	26,37	5,27
op. specializzato	ora	0,200	31,62	6,32
materiali a piè d'opera				
Fondazione stradale misto cementato	mc	0,080	42,25	3,38
Strato di collegamento binder	mc	0,100	118,80	11,88
Tappeto di usura	mc	0,030	130,40	3,91
Materiale vegetale - inerte	mc	0,240	28,48	6,84
sabbia di fiume lavata e vagliata	mc	0,120	24,04	2,88
Nastro segnalatore	ml	1,000	0,02	0,02
Oneri scarica	mc	0,600	16,25	9,75
noli a caldo				
Fresa per asfalti	ora	0,010	226,79	2,27
Autocarri ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	0,040	53,78	2,15
Escavatore semovente 100-140kW	ora	0,050	69,01	3,45
Vibrofinitrice	ora	0,010	115,80	1,16
Rullo compressore 1-5t o vibrante	ora	0,020	85,34	1,71
Sommano				59,29
Spese Generali 15%				8,89
Sommano				68,18
Utile d'impresa 10%				6,82
TOTALE			€/m	75,00

FV.002.A - Guaina metalloplastica spiralata ... D. 25mm				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,180	26,37	4,75
op. specializzato	ora	0,000	31,62	0,00
materiali a piè d'opera				
Guaina metalloplastica spiralata d. 25mm	m	1,000	7,80	7,80
Accessori	cad	1,000	0,58	0,58
noli				
Sommano				13,12
Spese Generali 15%				1,97
Sommano				15,09
Utile d'impresa 10%				1,51
TOTALE			€/m	16,60

FV.002.B - Guaina metalloplastica spiralata ... D. 35mm				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,200	26,37	5,27
op. specializzato	ora	0,000	31,62	0,00
materiali a piè d'opera				
Guaina metalloplastica spiralata d. 35mm	m	1,000	9,20	9,20
Accessori	cad	1,000	0,63	0,63
noli				
Sommano				15,10
Spese Generali 15%				2,26
Sommano				17,36
Utile d'impresa 10%				1,74
TOTALE			€/m	19,10

FV.002.D - Guaina metalloplastica spirata ... D. 51mm				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,240	26,37	6,33
op. specializzato	ora	0,000	31,62	0,00
materiali a piè d'opera				
Guaina metalloplastica spirata d. 51mm	m	1,000	15,80	15,80
Accessori	cad	1,000	0,88	0,88
noli				
Sommano				23,00
Spese Generali 15%				3,45
Sommano				26,45
Utile d'impresa 10%				2,65
TOTALE			€/m	29,10

FV.003.A - Cavi fotovoltaici H1Z2Z2-K 1x6mmq				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,020	26,37	0,53
op. specializzato	ora	0,020	31,62	0,63
materiali a piè d'opera				
Cavo fotovoltaico H1Z2Z2-K 6mmq	m	1,000	1,71	1,71
Accessori	cad	1,000	0,05	0,05
noli				
Sommano				2,92
Spese Generali 15%				0,44
Sommano				3,36
Utile d'impresa 10%				0,34
TOTALE			€/m	3,69

FV.004.A - Integrazione Quadro Q.E.G. Esistente... Artegna Magazzino Comunale				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	5,000	31,62	158,10
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	317,20	317,20
Accessori	cad	1,000	15,49	15,49
noli				
Sommano				517,16
Spese Generali 15%				77,57
Sommano				594,73
Utile d'impresa 10%				59,47
TOTALE			€/corpo	654,20

FV.004.B - Integrazione Quadro Q.C.R. esistente... Artegna Magazzino Comunale				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,500	26,37	13,19
op. specializzato	ora	2,500	31,62	79,05
materiali a piè d'opera				
Bobina lancio corrente	cad	1,000	71,90	71,90
Sezionatore portafusibili 1Nx32A	cad	1,000	23,45	23,45
Accessori	cad	1,000	4,19	4,19
noli				
Sommano				191,78
Spese Generali 15%				28,77
Sommano				220,54
Utile d'impresa 10%				22,05
TOTALE			€/corpo	242,60

FV.004.C - Integrazione Quadro Q.C.R. esistente... Sede Comunità Gemonese				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	4,500	31,62	142,29
materiali a piè d'opera				
Energy Meter 3F completo di TA 100/5	cad	1,000	602,60	602,60
Sezionatore portafusibili 3Nx32A	cad	1,000	32,85	32,85
Accessori	cad	1,000	12,57	12,57
noli				
Sommano				816,68
Spese Generali 15%				122,50
Sommano				939,18
Utile d'impresa 10%				93,92
TOTALE			€/corpo	1.033,10

FV.005.A - Quadro Q.C.R. Gemona del Friuli Centro Raccolta ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	2,000	26,37	52,74
op. specializzato	ora	10,000	31,62	316,20
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	1.267,40	1.267,40
Accessori	cad	1,000	126,70	126,70
noli				
Sommano				1.763,04
Spese Generali 15%				264,46
Sommano				2.027,50
Utile d'impresa 10%				202,75
TOTALE			€/corpo	2.230,25

FV.005.B - Quadro Q.C.R. Gemona del Friuli Ex CATA...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	2,000	26,37	52,74
op. specializzato	ora	16,000	31,62	505,92
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	1.683,20	1.683,20
Accessori	cad	1,000	168,34	168,34
noli				
Sommano				2.410,20
Spese Generali 15%				361,53
Sommano				2.771,73
Utile d'impresa 10%				277,17
TOTALE			€/corpo	3.048,90

FV.005.C - Quadro Q.C.R. Gemona del Friuli Palestra IPSIA...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	22,000	31,62	695,64
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	4.560,20	4.560,20
Accessori	cad	1,000	322,55	322,55
noli				
Sommano				5.683,87
Spese Generali 15%				852,58
Sommano				6.536,45
Utile d'impresa 10%				653,65
TOTALE			€/corpo	7.190,10

FV.005.D - Quadro Q.C.R. Gemona del Friuli Scuola Infanzia...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	2,000	26,37	52,74
op. specializzato	ora	10,000	31,62	316,20
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	1.244,60	1.244,60
Accessori	cad	1,000	124,56	124,56
noli				
Sommano				1.738,10
Spese Generali 15%				260,72
Sommano				1.998,82
Utile d'impresa 10%				199,88
TOTALE			€/corpo	2.198,70

FV.005.F - Quadro Q.C.R. Artegna Scuola Infanzia...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	2,000	26,37	52,74
op. specializzato	ora	16,000	31,62	505,92
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	3.248,70	3.248,70
Accessori	cad	1,000	295,80	295,80
noli				
Sommano				4.103,16
Spese Generali 15%				615,47
Sommano				4.718,63
Utile d'impresa 10%				471,86
TOTALE			€/corpo	5.190,50

FV.005.G - Quadro Q.C.R. Trasaghis Mensa Alesso...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	2,000	26,37	52,74
op. specializzato	ora	16,000	31,62	505,92
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	3.248,70	3.248,70
Accessori	cad	1,000	295,80	295,80
noli				
Sommano				4.103,16
Spese Generali 15%				615,47
Sommano				4.718,63
Utile d'impresa 10%				471,86
TOTALE			€/corpo	5.190,50

FV.005.H - Quadro Q.C.R. Venzone Palestra...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	2,000	26,37	52,74
op. specializzato	ora	16,000	31,62	505,92
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	2.873,26	2.873,26
Accessori	cad	1,000	276,14	276,14
noli				
Sommano				3.708,06
Spese Generali 15%				556,21
Sommano				4.264,27
Utile d'impresa 10%				426,43
TOTALE			€/corpo	4.690,70

FV.006.A - Quadro Interfaccia Rete (Q.I.R.) Gemona del Friuli Centro Raccolta ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	15,000	31,62	474,30
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	3.872,85	3.872,85
Accessori	cad	1,000	387,22	387,22
noli				
Prova protezione interfaccia	cad	1,000	400,00	400,00
Sommano				5.239,85
Spese Generali 15%				785,98
Sommano				6.025,82
Utile d'impresa 10%				602,58
TOTALE			€/corpo	6.628,40

FV.006.B - Quadro Interfaccia Rete (Q.I.R.) Gemona del Friuli Ex CATA ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	15,000	31,62	474,30
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	3.872,85	3.872,85
Accessori	cad	1,000	387,22	387,22
noli				
Prova protezione interfaccia	cad	1,000	400,00	400,00
Sommano				5.239,85
Spese Generali 15%				785,98
Sommano				6.025,82
Utile d'impresa 10%				602,58
TOTALE			€/corpo	6.628,40

FV.006.C - Quadro Interfaccia Rete (Q.I.R.) Gemona del Friuli Palestra IPSIA...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	18,000	31,62	569,16
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	4.729,95	4.729,95
Accessori	cad	1,000	412,25	412,25
noli				
Prova protezione interfaccia	cad	1,000	400,00	400,00
Sommano				6.216,84
Spese Generali 15%				932,53
Sommano				7.149,37
Utile d'impresa 10%				714,94
TOTALE			€/corpo	7.864,30

FV.006.D - Quadro Interfaccia Rete (Q.I.R.) Gemona del Friuli Scuola Infanzia...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	16,000	31,62	505,92
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	4.323,40	4.323,40
Accessori	cad	1,000	408,60	408,60
noli				
Prova protezione interfaccia	cad	1,000	400,00	400,00
Sommano				5.743,40
Spese Generali 15%				861,51
Sommano				6.604,91
Utile d'impresa 10%				660,49
TOTALE			€/corpo	7.265,40

FV.006.E - Quadro Interfaccia Rete (Q.I.R.) Artegna Magazzino Comunale ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	14,000	31,62	442,68
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	3.443,29	3.443,29
Accessori	cad	1,000	405,55	405,55
noli				
Prova protezione interfaccia	cad	1,000	400,00	400,00
Sommano				4.797,00
Spese Generali 15%				719,55
Sommano				5.516,54
Utile d'impresa 10%				551,65
TOTALE			€/corpo	6.068,20

FV.006.F - Quadro Interfaccia Rete (Q.I.R.) Artegna Scuola Infanzia...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	14,000	31,62	442,68
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	4.219,65	4.219,65
Accessori	cad	1,000	405,55	405,55
noli				
Prova protezione interfaccia	cad	1,000	400,00	400,00
Sommano				5.573,36
Spese Generali 15%				836,00
Sommano				6.409,36
Utile d'impresa 10%				640,94
TOTALE			€/corpo	7.050,30

FV.006.G - Quadro Interfaccia Rete (Q.I.R.) Trasaghis Mensa Alesso...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	14,000	31,62	442,68
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	4.219,65	4.219,65
Accessori	cad	1,000	405,55	405,55
noli				
Prova protezione interfaccia	cad	1,000	400,00	400,00
Sommano				5.573,36
Spese Generali 15%				836,00
Sommano				6.409,36
Utile d'impresa 10%				640,94
TOTALE			€/corpo	7.050,30

FV.006.H - Quadro Interfaccia Rete (Q.I.R.) Venzone Palestra...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	14,000	31,62	442,68
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	3.691,14	3.691,14
Accessori	cad	1,000	328,61	328,61
noli				
Prova protezione interfaccia	cad	1,000	400,00	400,00
Sommano				4.967,91
Spese Generali 15%				745,19
Sommano				5.713,09
Utile d'impresa 10%				571,31
TOTALE			€/corpo	6.284,40

FV.006.I - Quadro Interfaccia Rete (Q.I.R.2) Sede Comunità Gemonese...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	4,000	31,62	126,48
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	364,50	364,50
Accessori	cad	1,000	5,61	5,61
noli				
Sommano				522,96
Spese Generali 15%				78,44
Sommano				601,40
Utile d'impresa 10%				60,14
TOTALE			€/corpo	661,54

FV.007.A - Quadro Q.C.M. Gemona del Friuli Centro Raccolta ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	5,000	31,62	158,10
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	2.357,70	2.357,70
Accessori	cad	1,000	235,70	235,70
noli				
Sommano				2.777,87
Spese Generali 15%				416,68
Sommano				3.194,54
Utile d'impresa 10%				319,45
TOTALE			€/corpo	3.514,00

FV.007.B - Quadro Q.C.M. Gemona del Friuli Ex CATA ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	5,000	31,62	158,10
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	1.367,82	1.367,82
Accessori	cad	1,000	136,80	136,80
noli				
Sommano				1.689,09
Spese Generali 15%				253,36
Sommano				1.942,45
Utile d'impresa 10%				194,25
TOTALE			€/corpo	2.136,70

FV.007.C - Quadro Q.C.M. Gemona del Friuli Palestra IPSIA...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	2,000	26,37	52,74
op. specializzato	ora	8,000	31,62	252,96
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	3.557,75	3.557,75
Accessori	cad	1,000	355,68	355,68
noli				
Sommano				4.219,13
Spese Generali 15%				632,87
Sommano				4.852,00
Utile d'impresa 10%				485,20
TOTALE			€/corpo	5.337,20

FV.007.D - Quadro Q.C.M. Gemona del Friuli Scuola Infanzia...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	5,000	31,62	158,10
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	2.357,70	2.357,70
Accessori	cad	1,000	235,70	235,70
noli				
Sommano				2.777,87
Spese Generali 15%				416,68
Sommano				3.194,54
Utile d'impresa 10%				319,45
TOTALE			€/corpo	3.514,00

FV.007.E - Quadro Q.C.M. Artegna Magazzino Comunale ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	5,000	31,62	158,10
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	1.343,74	1.343,74
Accessori	cad	1,000	134,32	134,32
noli				
Sommano				1.662,53
Spese Generali 15%				249,38
Sommano				1.911,91
Utile d'impresa 10%				191,19
TOTALE			€/corpo	2.103,10

FV.007.F - Quadro Q.C.M. Artegna Scuola Infanzia...

	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	5,000	31,62	158,10
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	2.357,70	2.357,70
Accessori	cad	1,000	235,70	235,70
noli				
Sommano				2.777,87
Spese Generali 15%				416,68
Sommano				3.194,54
Utile d'impresa 10%				319,45
TOTALE			€/corpo	3.514,00

FV.007.G - Quadro Q.C.M. Trasaghis Mensa Alesso...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	5,000	31,62	158,10
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	2.357,70	2.357,70
Accessori	cad	1,000	235,70	235,70
noli				
Sommano				2.777,87
Spese Generali 15%				416,68
Sommano				3.194,54
Utile d'impresa 10%				319,45
TOTALE			€/corpo	3.514,00

FV.007.H - Quadro Q.C.M. Venzone Palestra...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	5,000	31,62	158,10
materiali a piè d'opera				
Offerta BTICINO SPA del 09/01/2025 netto	cad	1,000	1.391,85	1.391,85
Accessori	cad	1,000	139,81	139,81
noli				
Sommano				1.716,13
Spese Generali 15%				257,42
Sommano				1.973,54
Utile d'impresa 10%				197,35
TOTALE			€/corpo	2.170,90

FV.008.A - Box contenimento/segregazione componenti Gemona del Friuli Centro Raccolta ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	8,000	26,37	210,96
op. specializzato	ora	8,000	31,62	252,96
materiali a piè d'opera				
Armadio Edilceem ARM BT 1800.1700	cad	2,000	1.610,00	3.220,00
Accessori	cad	1,000	256,35	256,35
noli				
Autocarro ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	2,000	53,78	107,56
Autogrù semovente carrata portata fino a 30t	ora	4,000	91,86	367,44
Sommano				4.047,83
Spese Generali 15%				607,17
Sommano				4.655,00
Utile d'impresa 10%				465,50
TOTALE			€/corpo	5.120,50

FV.008.B - Box contenimento/segregazione componenti Gemona del Friuli Ex CATA ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	6,000	26,37	158,22
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Armadio metallico in alluminio 1,70x4,00m	a corpo	1,000	3.060,00	3.060,00
Accessori	cad	1,000	151,30	151,30
noli				
Autocarro ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	2,000	53,78	107,56
Sommario				3.666,80
Spese Generali 15%				550,02
Sommario				4.216,82
Utile d'impresa 10%				421,68
TOTALE			€/corpo	4.638,50

FV.008.C - Box contenimento/segregazione componenti Gemona del Friuli Palestra IPSIA...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	12,000	26,37	316,44
op. specializzato	ora	12,000	31,62	379,44
materiali a piè d'opera				
Armadio Edilceem ARM BT 1800.1700	cad	2,000	1.610,00	3.220,00
Armadio Edilceem ARM BT 2400.1700	cad	1,000	2.280,00	2.280,00
Accessori	cad	1,000	358,28	358,28
noli				
Autocarro ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	3,000	53,78	161,34
Autogrù semovente carrata portata fino a 30t	ora	6,000	91,86	551,16
Sommario				6.715,50
Spese Generali 15%				1.007,32
Sommario				7.722,82
Utile d'impresa 10%				772,28
TOTALE			€/corpo	8.495,10

FV.008.D - Box contenimento/segregazione componenti Gemona del Friuli Scuola Infanzia...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	6,000	26,37	158,22
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Armadio metallico in alluminio 1,70x4,00m	a corpo	1,000	3.060,00	3.060,00
Accessori	cad	1,000	151,30	151,30
noli				
Autocarro ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	2,000	53,78	107,56
Sommario				3.666,80
Spese Generali 15%				550,02
Sommario				4.216,82
Utile d'impresa 10%				421,68
TOTALE			€/corpo	4.638,50

FV.008.E - Box contenimento/segregazione componenti Arteгна Magazzino Comunale ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	6,000	26,37	158,22
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Armadio metallico in alluminio 2,30x2,80m	a corpo	1,000	3.000,00	3.000,00
Accessori	cad	1,000	149,40	149,40
noli				
Autocarro ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	2,000	53,78	107,56
Sommano				3.604,90
Spese Generali 15%				540,74
Sommano				4.145,64
Utile d'impresa 10%				414,56
TOTALE			€/corpo	4.560,20

FV.008.F - Box contenimento/segregazione componenti Arteгна Scuola Infanzia...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	6,000	26,37	158,22
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Armadio metallico in alluminio 2,30x2,80m	a corpo	1,000	3.000,00	3.000,00
Accessori	cad	1,000	149,40	149,40
noli				
Autocarro ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	2,000	53,78	107,56
Sommario				3.604,90
Spese Generali 15%				540,74
Sommario				4.145,64
Utile d'impresa 10%				414,56
TOTALE			€/corpo	4.560,20

FV.008.G - Box contenimento/segregazione componenti Trasaghis Mensa Alesso...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	8,000	26,37	210,96
op. specializzato	ora	8,000	31,62	252,96
materiali a piè d'opera				
Armadio Edilceem ARM BT 1800.1700	cad	2,000	1.610,00	3.220,00
Accessori	cad	1,000	256,35	256,35
noli				
Autocarro ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	2,000	53,78	107,56
Autogrù semovente carrata portata fino a 30t	ora	4,000	91,86	367,44
Sommano				4.047,83
Spese Generali 15%				607,17
Sommano				4.655,00
Utile d'impresa 10%				465,50
TOTALE			€/corpo	5.120,50

FV.008.H - Box contenimento/segregazione componenti Venzone Palestra...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	8,000	26,37	210,96
op. specializzato	ora	8,000	31,62	252,96
materiali a piè d'opera				
Armadio Edilceem ARM BT 1800.1700	cad	2,000	1.610,00	3.220,00
Accessori	cad	1,000	256,35	256,35
noli				
Autocarro ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	2,000	53,78	107,56
Autogrù semovente carrata portata fino a 30t	ora	4,000	91,86	367,44
Sommario				4.047,83
Spese Generali 15%				607,17
Sommario				4.655,00
Utile d'impresa 10%				465,50
TOTALE			€/corpo	5.120,50

FV.008.I - Box contenimento/segregazione componenti Sede C.M....				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	6,000	26,37	158,22
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Armadio metallico in alluminio 2,30x2,80m	a corpo	1,000	3.000,00	3.000,00
Accessori	cad	1,000	149,40	149,40
noli				
Autocarro ribaltabile fino 7,6t-11t	ora	2,000	53,78	107,56
Sommario				3.604,90
Spese Generali 15%				540,74
Sommario				4.145,64
Utile d'impresa 10%				414,56
TOTALE			€/corpo	4.560,20

FV.009 - Pannello unificato per contatore M2...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,500	26,37	13,19
op. specializzato	ora	2,000	31,62	63,24
materiali a piè d'opera				
Pannello unificato per contatore M2 400V	cad	1,000	190,00	190,00
Accessori	cad	1,000	9,62	9,62
noli				
Sommano				276,05
Spese Generali 15%				41,41
Sommano				317,45
Utile d'impresa 10%				31,75
TOTALE			€/ cad	349,20

FV.010 - Gruppo condizionamento potenza 5.000W SYMO 5.0-3-M				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	5,000	31,62	158,10
materiali a piè d'opera				
Inverter Fronius SYMO 5.0-3-M	cad	1,000	1.280,00	1.280,00
Accessori	cad	1,000	64,78	64,78
noli				
Sommano				1.529,25
Spese Generali 15%				229,39
Sommano				1.758,64
Utile d'impresa 10%				175,86
TOTALE			€/ cad	1.934,50

FV.011 - Gruppo condizionamento potenza 15.000W SYMO ADVANCED 15.0-3-M				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Inverter Fronius SYMO ADVANCED 15.0-3-M	cad	1,000	1.938,30	1.938,30
Accessori	cad	1,000	96,84	96,84
noli				
Sommano				2.251,23
Spese Generali 15%				337,68
Sommano				2.588,91
Utile d'impresa 10%				258,89
TOTALE			€/ cad	2.847,80

FV.012 - Gruppo condizionamento potenza 17.500W SYMO advanced 17.5-3-M				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Inverter Fronius SYMO advanced 17.5-3-M	cad	1,000	2.069,20	2.069,20
Accessori	cad	1,000	96,92	96,92
noli				
Sommano				2.382,21
Spese Generali 15%				357,33
Sommano				2.739,54
Utile d'impresa 10%				273,95
TOTALE			€/ cad	3.013,50

FV.013 - Gruppo condizionamento potenza 20.000W SYMO advanced 20.0-3-M				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Inverter Fronius SYMO advanced 20.0-3-M	cad	1,000	2.161,60	2.161,60
Accessori	cad	1,000	97,33	97,33
noli				
Sommano				2.475,02
Spese Generali 15%				371,25
Sommano				2.846,27
Utile d'impresa 10%				284,63
TOTALE			€/ cad	3.130,90

FV.014 - Gruppo condizionamento potenza 25.000W VERTO 25.0				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,500	26,37	39,56
op. specializzato	ora	7,000	31,62	221,34
materiali a piè d'opera				
Inverter Fronius VERTO 25.0	cad	1,000	2.443,00	2.443,00
Accessori	cad	1,000	104,64	104,64
noli				
Sommario				2.808,54
Spese Generali 15%				421,28
Sommario				3.229,82
Utile d'impresa 10%				322,98
TOTALE			€/ cad	3.552,80

FV.015 - Gruppo condizionamento potenza 29.990W VERTO 30.0				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,500	26,37	39,56
op. specializzato	ora	7,000	31,62	221,34
materiali a piè d'opera				
Inverter Fronius VERTO 30.0	cad	1,000	2.660,00	2.660,00
Accessori	cad	1,000	104,64	104,64
noli				
Sommano				3.025,54
Spese Generali 15%				453,83
Sommano				3.479,37
Utile d'impresa 10%				347,94
TOTALE			€/ cad	3.827,30

FV.016 - Gruppo condizionamento potenza 33.300W VERTO 33.3

	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,500	26,37	39,56
op. specializzato	ora	7,000	31,62	221,34
materiali a piè d'opera				
Inverter Fronius VERTO 33.3	cad	1,000	2.856,00	2.856,00
Accessori	cad	1,000	107,53	107,53
noli				
Sommano				3.224,43
Spese Generali 15%				483,66
Sommano				3.708,09
Utile d'impresa 10%				370,81
TOTALE			€/ cad	4.078,90

FV.017 - Gruppo condizionamento potenza ibrido SYMO GEN24 10.0

	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Inverter Fronius SYMO GEN24 10.0	cad	1,000	2.372,30	2.372,30
Accessori	cad	1,000	96,83	96,83
noli				
Sommano				2.685,22
Spese Generali 15%				402,78
Sommano				3.088,00
Utile d'impresa 10%				308,80
TOTALE			€/ cad	3.396,80

FV.018 - Sistema accumulo energia BYD mod. Premium HVM 19,3				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	4,000	26,37	105,48
op. specializzato	ora	6,000	31,62	189,72
materiali a piè d'opera				
Storage BYD mod. Premium HVM 19,3	cad	1,000	7.480,00	7.480,00
Accessori	cad	1,000	82,75	82,75
noli				
Sommano				7.857,95
Spese Generali 15%				1.178,69
Sommano				9.036,64
Utile d'impresa 10%				903,66
TOTALE			€/ cad	9.940,30

FV.019 - Router 5G con antenna e alimentatore ...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,500	26,37	13,19
op. specializzato	ora	2,000	31,62	63,24
materiali a piè d'opera				
Router 8porte 5G completo	cad	1,000	210,70	210,70
Accessori	cad	1,000	2,52	2,52
noli				
Sommano				289,65
Spese Generali 15%				43,45
Sommano				333,09
Utile d'impresa 10%				33,31
TOTALE			€/ cad	366,40

FV.020 - Modulo fotovoltaico 440W Classe reazione al fuoco 1				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,400	26,37	10,55
op. specializzato	ora	0,400	31,62	12,65
materiali a piè d'opera				
Modulo PV BISOL Duplex Premium BDO	W	440,000	0,33	145,20
Omega/zeta alluminio	cad	4,000	2,37	9,48
Accessori	cad	1,000	1,81	1,81
noli				
Sommano				179,69
Spese Generali 15%				26,95
Sommano				206,64
Utile d'impresa 10%				20,66
TOTALE			€/ cad	227,30

FV.021 - Struttura fissaggio retrofit per lamiera aggraffata/grecata				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,250	26,37	6,59
op. specializzato	ora	0,250	31,62	7,91
materiali a piè d'opera				
Binari in alluminio	m	1,000	8,18	8,18
Accessori	cad	1,000	1,51	1,51
noli				
Sommano				24,19
Spese Generali 15%				3,63
Sommano				27,82
Utile d'impresa 10%				2,78
TOTALE			€/ m	30,60

FV.022 - Struttura fissaggio concatenata/zavorrata CONTACT ITALIA mod. FEETNET LIGHT				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	1,000	26,37	26,37
op. specializzato	ora	1,000	31,62	31,62
materiali a piè d'opera				
Offerta Marchiol Spa ZFS/21843604 d. 24/01/2025	cad	1,000	75,93	75,93
Accessori	cad	1,000	10,11	10,11
noli				
Sommano				144,03
Spese Generali 15%				21,60
Sommano				165,63
Utile d'impresa 10%				16,56
TOTALE			€/ cad	182,20

FV.023 -Pratiche amministrative per allacciamento alla rete...				
	unità misura	Quantità	prezzo unitario	Costo lavorazione
mano d'opera				
op. comune	ora	0,000	26,37	0,00
op. specializzato	ora	0,000	31,62	0,00
materiali a piè d'opera				
Prestazioni tecniche professionali	corpo	1,000	950,00	950,00
noli				
Sommano				950,00
Spese Generali 15%				142,50
Sommano				1.092,50
Utile d'impresa 10%				109,25
TOTALE			€/corpo	1.201,75