



bGRID
ENERGY Srl

Via Mantica 7, 33100 Udine (UD)
Telefono : +39 329 7506212
Mail : giovanni.vuerli@bgrid.it
C.F. / P.I. : 03037530304

<i>Regione FRIULI VENEZIA GIULIA</i>	<i>Provincia di Udine</i>	<i>Comune di Venzone</i>	
<i>COMMITTENTE:</i>	Comune di Venzone		
<i>OGGETTO:</i>	Rifacimento del manto di copertura del plesso scolastico di Venzone <i>CUP: I42B25000820002</i>		
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA			
<i>ELABORATO:</i>	<i>TAVOLA:</i>	<i>DATA:</i>	
ANALISI PREZZI	AP	26 / 05 / 2026	

<i>PROGETTISTA:</i> <i>COLLABORATORE:</i> <i>COLLABORATORE:</i> <i>COLLABORATORE:</i>	dott. ing. GIOVANNI VUERLI dott. arch. PIETRO VUERLI dott. arch. LISA GATTERI dott. arch. JACOPO VILLANOVA
<i>Firma committente</i>	<i>Firma progettista</i>

Opera protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941 n. 633 - Tutti i diritti riservati. Qualsiasi utilizzazione e riproduzione in toto o parziale non autorizzate per iscritto saranno perseguibili a norma di legge. This document is a bGrid Energy Srl company's property: it's forbidden to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties without a specific written authorization.

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	AN01	Rimozione cupola in policarbonato esistente, realizzazione nuova struttura contenitiva, posa nuova cupola in plexiglas e posa converse in lamiera di alluminio antracite					
		D.03.U Operaio III livello ambito prov. Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	8,00	€ 33,86	€ 270,88	22,52%
		D.02.U Operaio II livello ambito prov. Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	8,00	€ 33,86	€ 270,88	22,52%
		37.1.XN LUCERNARI FISSI A BASE 6.08 QUADRATA, FORMA A VELA, PARETE SEMPLICE, CLASSE 1 Fornitura e posa in opera di lucernari per coperture piane o inclinate, in policarbonato Classe 1 di reazione al fuoco, colore bianco opale o trasparenti a base quadrata, forma a vela, parete semplice, fissi, compreso guarnizioni di tenuta, coprigiunti, sigillature, attrezzature, materiali di consumo, con la sola esclusione del basamento che verrà compensato a parte.					
		37.1.XN Luce netta 80x80 cm 6.08.D	Cad	1,00	€ 241,77	€ 241,77	20,10%
		B.30.10. RACCORDI INTEGRATI PER 0065 VOLUMI EMERGENTI Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura ed a fissaggio aggraffato continuo e solidale con il manto di copertura, di collarini o converse in lamiera sagomata per volumi emergenti dalla copertura in genere. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, le sigillature, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte soddisfacendo i requisiti definiti nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).					
		B.30.10. laminato di alluminio 0065.02 preverniciato 0	cad.	1,00		€ 184,11 € 967,64	15,31%

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
						€ 967,64	
		Prezzo per analisi				€ 967,64	
		Spese generali		13,00%		€ 125,79	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 109,34	9,09%
		Sommano				€ 1.202,77	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.202,77	
	AN02	Posa prodotto siliconico in prossimità delle fughe tra i pannelli di rivestimento in cemento					
		D.03.U Operaio III livello ambito prov. Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	15,00	€ 33,86	€ 507,90	40,23%
		D.02.U Operaio II livello ambito prov. Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	15,00	€ 33,86	€ 507,90	40,23%
		Prezzo per analisi				€ 1.015,80	
		Spese generali		13,00%		€ 132,05	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 114,79	9,09%
		Sommano				€ 1.262,64	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.262,64	
	AN03	Smontaggio impianto fotovoltaico esistente per posa nuovo manto di copertura. Riposizionamento impianto con nuova sottostruttura adeguata al nuovo manto in lamiera aggraffata.					
		D.03.U Operaio III livello ambito prov. Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	15,00	€ 33,86	€ 507,90	40,23%
		D.02.U Operaio II livello ambito prov. Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	15,00	€ 33,86	€ 507,90	40,23%
		Prezzo per analisi				€ 1.015,80	
		Spese generali		13,00%		€ 132,05	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 114,79	9,09%
		Sommano				€ 1.262,64	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.262,64	
	AN04	Rimozione quadrotti in cemento e pulizia piano di calpestio terrazze, posa nuova guaina ardesiata e riposizionamento quadrotti in cemento					
		D.03.U Operaio III livello ambito prov. Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	16,00	€ 33,86	€ 541,76	40,23%
		D.02.U Operaio II livello ambito prov.				€ 541,76	

ANALISI PREZZI

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		D Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	16,00	€ 33,86	€ 541,76	40,23%
		Prezzo per analisi				€ 1.083,52	
		Spese generali		13,00%		€ 140,86	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 122,44	9,09%
		Sommano				€ 1.346,82	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.346,82	
	AN05	Rimozione e ricollocamento in opera di sistema parafulmine					
		D.03.U Operaio III livello ambito prov.					
		D Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	15,00	€ 33,86	€ 507,90	40,23%
		D.02.U Operaio II livello ambito prov.					
		D Udine - comprese spese generali e utile d'impresa	h	15,00	€ 33,86	€ 507,90	40,23%
		Prezzo per analisi				€ 1.015,80	
		Spese generali		13,00%		€ 132,05	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 114,79	9,09%
		Sommano				€ 1.262,64	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.262,64	