



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI VENZONE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI VENZONE – LOTTO 3 CUP I44H21000020001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Venzone
Piazza Municipio, 1
33010 – Venzone (UD)

PROGETTISTA
dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere
arch. Davide Maria Picco

TITOLO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA	INC	REL	GEN-R04	REV
12/09/2025	RA810	PE		0

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	12/09/2025	Prima emissione	F. Panzacchi

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

2.0 Generale

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
27	68.3.QZ1.02	2 Impianto elettrico 2.0 Generale DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO					
	68.3.QZ1.02.B	Lunghezza 1,50 m - dimensioni 50x50x5 mm		1,00			
		Sommano 68.3.QZ1.02.B	cad	1,00	€ 43,71		€ 43,71
28	PA.E.701	INDAGINI RILIEVO		1,00			
		Sommano PA.E.701	a corpo	1,00	€ 297,08		€ 297,08
29	PA.E.702	OPERE PROVVISORIALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI P.I.		1,00			
		Sommano PA.E.702	a corpo	1,00	€ 307,08		€ 307,08
		Sommano 2.0 Generale					€ 647,87

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

2.1 Illuminazione municipio

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
1	11.7.CP1.01	2.1 Illuminazione municipio SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA					
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) 85 x 0,5 x 0,7		29,75			
		Sommano 11.7.CP1.01.A	m3	29,75	€ 20,19		€ 600,65
3	11.8.CP1.02	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA 85 x 0,4 x 0,6		20,40			
		Sommano 11.8.CP1.02	m3	20,40	€ 41,45		€ 845,58
5	12.1.CP1.02	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 85 x 0,5 x 0,1		4,25			
		Sommano 12.1.CP1.02	m3	4,25	€ 62,85		€ 267,11
6	40.3.BQ4.01	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI					
	40.3.BQ4.01.C	In lastre di pietra rimozione pietre piazza per scavo per corrugato 85 x 0,5		42,50			
		Sommano 40.3.BQ4.01.C	m2	42,50	€ 23,24		€ 987,70
7	40.4.SE3.01	PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN LASTRE DI PIETRA					
	40.4.SE3.01.B	Lastre in porfido a correre 85 x 0,5		42,50			
		Sommano 40.4.SE3.01.B	m2	42,50	€ 115,07		€ 4.890,48
10	49.2.VV5.01	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO					
	49.2.VV5.01.A	Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico 3,14x0,04x60		7,54			
		3,14x0,032x40		4,02			
		3,14x0,025x20		1,57			
		Sommano 49.2.VV5.01.A	m2	13,13	€ 23,34		€ 306,45
12	62.1.OH5.01	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV					
	62.1.OH5.01.B	Cavo 2,5 mm²					
		A Riportare:					€ 7.897,97

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

2.1 Illuminazione municipio

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 7.897,97
		Alimentazione illuminazione Fontana 3 x 50		150,00			
		Sommano 62.1.OH5.01.B	m	<u>150,00</u>	€ 2,24		€ 336,00
16	62.1.OH5.03	LINEE IN CAVO TRIPOLARE FG16OR16 0,6/1 kV					
	62.1.OH5.03.B	Cavo 3x2,5 mm ² Alimentazione Data Enabler 1 Alimentazione Data Enabler 2		60,00 170,00			
		Sommano 62.1.OH5.03.B	m	<u>230,00</u>	€ 5,36		€ 1.232,80
17	62.1.OH5.04	LINEE IN CAVO QUADRIPOLE FG16OR16 0,6/1 kV					
	62.1.OH5.04.B	Cavo 4x2,5 mm ² Alimentazione RGB da Data Enabler 1 Alimentazione RGB da Data Enabler 2		50,00 15,00			
		Sommano 62.1.OH5.04.B	m	<u>65,00</u>	€ 6,64		€ 431,60
19	62.2.IN6.01	CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI					
	62.2.IN6.01.F	Tubo d. est. 110 mm ((2)) x 85		170,00			
		Sommano 62.2.IN6.01.F	m	<u>170,00</u>	€ 16,29		€ 2.769,30
20	62.3.IH2.01	SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO					
	62.3.IH2.01.C	Tubo d. est. 25 mm Alimentazione fontana		20,00			
		Sommano 62.3.IH2.01.C	m	<u>20,00</u>	€ 26,83		€ 536,60
24	62.3.IH2.01.D	Tubo d. est. 32 mm Alimentazione proiettori 35+5+10		50,00			
		Sommano 62.3.IH2.01.D	m	<u>50,00</u>	€ 28,08		€ 1.404,00
25	62.3.IH2.01.E	Tubo d. est. 40 mm Alimentazione Data Enabler 1 Alimentazione Data Enabler 2		20,00 40,00			
		Sommano 62.3.IH2.01.E	m	<u>60,00</u>	€ 31,80		€ 1.908,00
26	64.6.OH5.25	CAVI LAN FTP SCHERMATI CATEGORIA 6					
		A Riportare:					€ 16.516,27

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

2.1 Illuminazione municipio

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 16.516,27
	64.6.OH5.25.A	Cavo FTP guaina PVC cat. 6					
		Alimentazione Data Enabler 1		60,00			
		Alimentazione Data Enabler 2		170,00			
		Sommano 64.6.OH5.25.A	m	230,00	€ 7,18		€ 1.651,40
31	PA.E.706	DERIVAZIONE DI DORSALI ESISTENTI		4,00			
		Sommano PA.E.706	cad.	4,00	€ 30,93		€ 123,72
34	PA.E.712.A	F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE EWBURST COMPACT BCP463 G3 19xLED 4000k O EQUIVALENTE		1,00			
		Fontana, solo white 4000k		1,00			
		Sommano PA.E.712.A	cad	1,00	€ 1.109,48		€ 1.109,48
39	PA.E.712.D	F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE BLAST BCP483 LED RGB O EQUIVALENTE		5,00			
		Sommano PA.E.712.D	cad	5,00	€ 2.330,21		€ 11.651,05
40	PA.E.712.E	F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE BURST BCP462 LED RGB		2,00			
		Sommano PA.E.712.E	cad	2,00	€ 1.305,56		€ 2.611,12
41	PA.E.712.F	F.P.O. CONFIGURAZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROIETTORI		1,00			
		Sommano PA.E.712.F	cad	1,00	€ 8.721,26		€ 8.721,26
43	PA.E.714	ONERE PER LA MODIFICA AL QUADRO ELETTRICO ESISTENTE		1,00			
		Sommano PA.E.714	a corpo	1,00	€ 778,73		€ 778,73
44	PA.E.715	RIMOZIONE ARMATURE, IMPIANTI E LINEE ESISTENTI		1,00			
		A Riportare:		1,00			€ 43.163,03

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

2.1 Illuminazione municipio

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		1,00			€ 43.163,03
		Sommano PA.E.715	a				
			corpo	1,00	€ 653,95		€ 653,95
46	PA.E.717	ONERE PER LA PULIZIA DI POZZETTI E CAVIDOTTI		1,00			
		Sommano PA.E.717	a				
			corpo	1,00	€ 731,17		€ 731,17
47	PA.E.718	ONERE PER L'ESECUZIONE DEL RICABLAGGIO LINEE DELLA PIAZZA		1,00			
		Sommano PA.E.718	a				
			corpo	1,00	€ 597,59		€ 597,59
		Sommano 2.1 Illuminazione municipio					€ 45.145,74

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

2.2 Illuminazione p.zza municipio

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
9	49.2.VV5.01	2.2 Illuminazione p.zza municipio VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO					
	49.2.VV5.01.A	Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico 3,14x0,032x110		11,05			
		Sommano 49.2.VV5.01.A	m2	11,05	€ 23,34		€ 257,91
15	62.1.OH5.01	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV					
	62.1.OH5.01.C	Cavo 4 mm ² Alimentazione armature 3 x (120+40+40+30+(15))		735,00			
		Sommano 62.1.OH5.01.C	m	735,00	€ 3,14		€ 2.307,90
23	62.3.IH2.01	SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO					
	62.3.IH2.01.D	Tubo d. est. 32 mm Alimentazione armature 35+30+40+(10)		115,00			
		Sommano 62.3.IH2.01.D	m	115,00	€ 28,08		€ 3.229,20
30	PA.E.706	DERIVAZIONE DI DORSALI ESISTENTI		1,00			
		Sommano PA.E.706	cad.	1,00	€ 30,93		€ 30,93
42	PA.E.712.G	F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE URBAN FLEX BGP730LED O EQUIVALENTE 6+2		8,00			
		Sommano PA.E.712.G	cad	8,00	€ 742,63		€ 5.941,04
		Sommano 2.2 Illuminazione p.zza municipio					€ 11.766,98

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

2.3 Illuminazione chiesa

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
8	49.2.VV5.01	2.3 Illuminazione chiesa VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO					
	49.2.VV5.01.A	Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico 3,14x0,025x35		2,75			
		Sommano 49.2.VV5.01.A	m2	2,75	€ 23,34		€ 64,19
14	62.1.OH5.01	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV					
	62.1.OH5.01.C	Cavo 4 mm² Alimentazione proiettori 3 x 35		105,00			
		Sommano 62.1.OH5.01.C	m	105,00	€ 3,14		€ 329,70
22	62.3.IH2.01	SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO					
	62.3.IH2.01.C	Tubo d. est. 25 mm		35,00			
		Sommano 62.3.IH2.01.C	m	35,00	€ 26,83		€ 939,05
33	PA.E.706	DERIVAZIONE DI DORSALI ESISTENTI					
				1,00			
		Sommano PA.E.706	cad.	1,00	€ 30,93		€ 30,93
36	PA.E.712.B	F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE eWBURST BCP463 G3 19xLED 3000K O EQUIVALENTE					
				1,00			
		Sommano PA.E.712.B	cad	1,00	€ 1.305,56		€ 1.305,56
38	PA.E.712.C	F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE EWBLAST GEN5 BCP481 G3 36xLED-HB 3000k O EQUIVALENTE					
				1,00			
		Sommano PA.E.712.C	cad	1,00	€ 2.476,95		€ 2.476,95
		Sommano 2.3 Illuminazione chiesa					€ 5.146,38

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

2.4 Illuminazione porte

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
2	11.7.CP1.01	2.4 Illuminazione porte SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA					
	11.7.CP1.01.A	Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Porta via Roma 10 x 0,5 x 0,8		4,00			
		Sommano 11.7.CP1.01.A	m3	4,00	€ 20,19		€ 80,76
4	11.8.CP1.02	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE GREZZO DI CAVA 10 x 0,5 x 0,8		4,00			
		Sommano 11.8.CP1.02	m3	4,00	€ 41,45		€ 165,80
11	49.2.VV5.01	VERNICIATURA DI MANUFATTI IN ACCIAIO					
	49.2.VV5.01.A	Con due mani di vernice antiruggine e due mani di smalto sintetico 3,14x0,025x140		10,99			
		Sommano 49.2.VV5.01.A	m2	10,99	€ 23,34		€ 256,51
13	62.1.OH5.01	LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16R16 0,6/1 kV					
	62.1.OH5.01.C	Cavo 4 mm ² Porta via Roma 3 x (50+5)		165,00			
		Porta San Genesio 3 x 30		90,00			
		Porta San Giovanni 3 x 30		90,00			
		Sommano 62.1.OH5.01.C	m	345,00	€ 3,14		€ 1.083,30
18	62.2.IN6.01	CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI INTERRATI					
	62.2.IN6.01.C	Tubo d. est. 63 mm Porta via Roma		5,00			
		Sommano 62.2.IN6.01.C	m	5,00	€ 10,06		€ 50,30
21	62.3.IH2.01	SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO					
	62.3.IH2.01.C	Tubo d. est. 25 mm 50+30+30+(30)		140,00			
		A Riportare:		140,00			€ 1.636,67

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

2.4 Illuminazione porte

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		140,00			€ 1.636,67
32	PA.E.706	Sommano 62.3.IH2.01.C DERIVAZIONE DI DORSALI ESISTENTI	m	140,00	€ 26,83		€ 3.756,20
35	PA.E.712.B	Sommano PA.E.706 F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE eWBURST BCP463 G3 19xLED 3000K O EQUIVALENTE via Roma San Genesio	cad.	3,00 3,00	€ 30,93		€ 92,79
37	PA.E.712.C	Sommano PA.E.712.B F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE EWBLAST GEN5 BCP481 G3 36xLED-HB 3000k O EQUIVALENTE via Roma San Genesio San Giovanni	cad	2,00 3,00 5,00	€ 1.305,56		€ 6.527,80
45	PA.E.716	Sommano PA.E.712.C ONERE PER LA MODIFICA AI QUADRO ELETTRICI ESISTENTI PER PORTA SAN GIOVANNI via Roma San Genesio San Giovanni	cad	1,00 1,00 3,00 5,00	€ 2.476,95		€ 12.384,75
		Sommano PA.E.716	a corpo	1,00 1,00	€ 425,93		€ 425,93
		Sommano 2.4 Illuminazione porte					€ 24.824,14
		Sommano 2 Impianto elettrico					€ 87.531,11
	ImpC	Sommano					€ 87.531,11

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
2	Impianto elettrico	€ 87.531,11		€ 87.531,11	€ 87.531,11		100,00%
2.0	Generale	(€ 647,87)	€ 647,87	(€ 647,87)	(€ 647,87)		0,74%
2.1	Illuminazione municipio	(€ 45.145,74)	€ 45.145,74	(€ 45.145,74)	(€ 45.145,74)		51,58%
2.2	Illuminazione p.zza municipio	(€ 11.766,98)	€ 11.766,98	(€ 11.766,98)	(€ 11.766,98)		13,44%
2.3	Illuminazione chiesa	(€ 5.146,38)	€ 5.146,38	(€ 5.146,38)	(€ 5.146,38)		5,88%
2.4	Illuminazione porte	(€ 24.824,14)	€ 24.824,14	(€ 24.824,14)	(€ 24.824,14)		28,36%
	TOTALE	€ 87.531,11	€ 87.531,11	€ 87.531,11	€ 87.531,11		100,00%

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

2 - Impianto elettrico	pag.	1
2.0 - Generale	pag.	1
2.1 - Illuminazione municipio	pag.	2
2.2 - Illuminazione p.zza municipio	pag.	6
2.3 - Illuminazione chiesa	pag.	7
2.4 - Illuminazione porte	pag.	8