



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI VENZONE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



LAVORI DI RESILIENZA, VALORIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL COMUNE DI VENZONE – LOTTO 3 CUP I44H21000020001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Venzone
Piazza Municipio, 1
33010 – Venzone (UD)

PROGETTISTA
dott. ing. Cristiano Roselli della Rovere
arch. Davide Maria Picco

TITOLO ANALISI DEI PREZZI

DATA	INC	REL	REV
12/09/2025	RA810	PE	0

GEN-R06

REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	12/09/2025	Prima emissione	F. Panzacchi

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
ANALISI PREZZI**

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
	PA.E.701	INDAGINI RILIEVO					
		Accessori	a corpo	1,00	€ 3,64	€ 3,64	1,23%
	C.10	Operaio livello B1 installazione impianti	ora	8,00	€ 28,90	€ 231,20	77,82%
		Prezzo per analisi				€ 234,84	
		Spese generali		15,00%		€ 35,23	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 27,01	9,09%
		Sommano				€ 297,08	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 297,08	
	PA.E.702	OPERE PROVVISORIALI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' OPERATIVA DELL'IMPIANTO DI P.I.					
		Accessori	a corpo	1,00	€ 11,55	€ 11,55	3,76%
	C.10	Operaio livello B1 installazione impianti	ora	8,00	€ 28,90	€ 231,20	75,29%
		Prezzo per analisi				€ 242,75	
		Spese generali		15,00%		€ 36,41	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 27,92	9,09%
		Sommano				€ 307,08	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 307,08	
	PA.E.706	DERIVAZIONE DI DORSALI ESISTENTI					
		Accessori	a corpo	1,25	€ 8,00	€ 10,00	32,33%
	C.10	Operaio livello B1 installazione impianti	ora	0,50	€ 28,90	€ 14,45	46,72%
		Prezzo per analisi				€ 24,45	
		Spese generali		15,00%		€ 3,67	11,87%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 2,81	9,09%
		Sommano				€ 30,93	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			€ 30,93	
	PA.E.712.A	F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE EWBURST COMPACT BCP463 G3 19xLED 4000k O EQUIVALENTE					
		Apparecchio	cad	1,00	€ 750,00	€ 750,00	67,60%
						€ 750,00	

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
ANALISI PREZZI**

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	1,00	€ 28,90	€ 750,00 € 28,90	2,60%
		B1.1.01 PIATTAFORMA AEREA 0.30 AUTOCARRATA					
		B1.1.01 Altezza < 25 m 0.30.A	ora	1,00	€ 98,16	€ 98,16	8,85%
		Prezzo per analisi				€ 877,06	
		Spese generali		15,00%		€ 131,56	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 100,86	9,09%
		Sommano				€ 1.109,48	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.109,48	
PA.E.712.B		F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE eWBURST BCP463 G3 19xLED 3000K O EQUIVALENTE					
		Apparecchio	cad	1,00	€ 905,00	€ 905,00	69,32%
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	1,00	€ 28,90	€ 28,90	2,21%
		B1.1.01 PIATTAFORMA AEREA 0.30 AUTOCARRATA					
		B1.1.01 Altezza < 25 m 0.30.A	ora	1,00	€ 98,16	€ 98,16	7,52%
		Prezzo per analisi				€ 1.032,06	
		Spese generali		15,00%		€ 154,81	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 118,69	9,09%
		Sommano				€ 1.305,56	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.305,56	
PA.E.712.C		F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE EWBLAST GEN5 BCP481 G3 36xLED-HB 3000k O EQUIVALENTE					
		Apparecchio	cad	1,00	€ 1.831,00	€ 1.831,00	73,92%
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	1,00	€ 28,90	€ 28,90	1,17%
		B1.1.01 PIATTAFORMA AEREA 0.30 AUTOCARRATA					
		B1.1.01 Altezza < 25 m 0.30.A	ora	1,00	€ 98,16	€ 98,16	3,96%
						€ 1.958,06	

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
ANALISI PREZZI**

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Prezzo per analisi				€ 1.958,06	
		Spese generali		15,00%		€ 293,71	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 225,18	9,09%
		Sommano				€ 2.476,95	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 2.476,95	
PA.E.712.D		F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE BLAST BCP483 LED RGB O EQUIVALENTE					
		Apparecchio RGB	cad	1,00	€ 1.715,00	€ 1.715,00	73,60%
	C.10	Operaio livello B1 installazione impianti	ora	1,00	€ 28,90	€ 28,90	1,24%
	B1.1.01 0.30	PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA					
	B1.1.01 0.30.A	Altezza < 25 m	ora	1,00	€ 98,16	€ 98,16	4,21%
		Prezzo per analisi				€ 1.842,06	
		Spese generali		15,00%		€ 276,31	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 211,84	9,09%
		Sommano				€ 2.330,21	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 2.330,21	
PA.E.712.E		F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE BURST BCP462 LED RGB					
		Apparecchio RGB	cad	1,00	€ 905,00	€ 905,00	69,32%
	C.10	Operaio livello B1 installazione impianti	ora	1,00	€ 28,90	€ 28,90	2,21%
	B1.1.01 0.30	PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA					
	B1.1.01 0.30.A	Altezza < 25 m	ora	1,00	€ 98,16	€ 98,16	7,52%
		Prezzo per analisi				€ 1.032,06	
		Spese generali		15,00%		€ 154,81	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 118,69	9,09%
		Sommano				€ 1.305,56	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 1.305,56	
PA.E.712.F		F.P.O. CONFIGURAZIONE					

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
ANALISI PREZZI**

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROIETTORI					
		Sistema di gestione illuminazione comp... 01, Commissioning (messa in servizio)	a corpo	1,00	€ 5.820,00	€ 5.820,00	66,73%
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	10,00	€ 28,90	€ 289,00	3,31%
		B1.1.01 PIATTAFORMA AEREA 0.30 AUTOCARRATA					
		B1.1.01 Altezza < 25 m 0.30.A	ora	8,00	€ 98,16	€ 785,28	9,00%
		Prezzo per analisi				€ 6.894,28	
		Spese generali		15,00%		€ 1.034,14	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 792,84	9,09%
		Sommano				€ 8.721,26	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 8.721,26	
	PA.E.712.G	F.P.O. APPARECCHIO ILLUMINANTE URBAN FLEX BGP730LED O EQUIVALENTE					
		Apparecchio decorativo	cad	1,00	€ 460,00	€ 460,00	61,94%
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	1,00	€ 28,90	€ 28,90	3,89%
		B1.1.01 PIATTAFORMA AEREA 0.30 AUTOCARRATA					
		B1.1.01 Altezza < 25 m 0.30.A	ora	1,00	€ 98,16	€ 98,16	13,22%
		Prezzo per analisi				€ 587,06	
		Spese generali		15,00%		€ 88,06	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 67,51	9,09%
		Sommano				€ 742,63	
		Prezzo d'applicazione al	cad			€ 742,63	
	PA.E.714	ONERE PER LA MODIFICA AL QUADRO ELETTRICO ESISTENTE					

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
ANALISI PREZZI**

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Accessori e materiali	a corpo	1,00	€ 500,00	€ 500,00	64,21%
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	4,00	€ 28,90	€ 115,60	14,84%
		Prezzo per analisi				€ 615,60	
		Spese generali		15,00%		€ 92,34	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 70,79	9,09%
		Sommano				€ 778,73	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 778,73	
	PA.E.715	RIMOZIONE ARMATURE, IMPIANTI E LINEE ESISTENTI					
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	6,00	€ 28,90	€ 173,40	26,52%
		B1.1.01 PIATTAFORMA AEREA 0.30 AUTOCARRATA					
		B1.1.01 Altezza < 25 m 0.30.A	ora	3,50	€ 98,16	€ 343,56	52,54%
		Prezzo per analisi				€ 516,96	
		Spese generali		15,00%		€ 77,54	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 59,45	9,09%
		Sommano				€ 653,95	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 653,95	
	PA.E.716	ONERE PER LA MODIFICA AI QUADRO ELETTRICI ESISTENTI PER PORTA SAN GIOVANNI					
		Accessori e materiali	a corpo	1,00	€ 250,00	€ 250,00	58,70%
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	3,00	€ 28,90	€ 86,70	20,36%
		Prezzo per analisi				€ 336,70	
		Spese generali		15,00%		€ 50,51	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 38,72	9,09%
		Sommano				€ 425,93	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 425,93	
	PA.E.717	ONERE PER LA PULIZIA DI POZZETTI E CAVIDOTTI					
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	20,00	€ 28,90	€ 578,00	79,05%
						€ 578,00	

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL PARCO URBANO DEL
CAPOLUOGO COMUNALE - 3° LOTTO
ANALISI PREZZI**

NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	INC. %
		Accessori		50,00		€ 578,00	
		Prezzo per analisi				€ 0,00	0,00%
		Spese generali		15,00%		€ 86,70	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 66,47	9,09%
		Sommano				€ 731,17	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 731,17	
	PA.E.718	ONERE PER L'ESECUZIONE DEL RICABLAGGIO LINEE DELLA PIAZZA					
		C.10 Operaio livello B1 installazione impianti	ora	16,00	€ 28,90	€ 462,40	77,38%
		Accessori	a corpo	1,00	€ 10,00	€ 10,00	1,67%
		Prezzo per analisi				€ 472,40	
		Spese generali		15,00%		€ 70,86	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10,00%		€ 54,33	9,09%
		Sommano				€ 597,59	
		Prezzo d'applicazione al	a corpo			€ 597,59	