

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE
DI DISSESTI STATICI NELL'EDIFICIO DENOMINATO PODERE
PORCIGNANO – LOC. GALLERAIE

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

Data, 04/07/2026

IL TECNICO
Ing. Edoardo FONTANI

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

F. 2
P_002

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>			
Nr. 1 AP_001	PREPARAZIONE SUPPORTO PER RINFORZO C.R.M. Spicconatura e scrostamento. Applicazione su un lato. Rimozione dell'intonaco esistente, di spessore fino a 3 cm, e delle parti ammalorate e scarifica di circa 10±15 mm dei giunti di allettamento per favorire l'aderenza della malta. Abbondante lavaggio dei paramenti esterni utilizzando un'idropulitrice di adeguata potenza. Rimozione completa della patina di polvere ancora presente sulla superficie della muratura. INCLUSO NEL PREZZO: Quanto occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. ESCLUSO DAL PREZZO: Eventuale ricostruzione di parti di murature mancanti o particolarmente danneggiate. E L E M E N T I: (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora	0,150	31,64	4,75
	(E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora	0,150	29,31	4,40
	(A) [TOS26_AT.N01.030.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,040	30,29	1,21
	Sommano euro			10,36
	Spese Generali 14% euro			1,45
	Sommano euro			11,81
	Utili Impresa 10% euro			1,18
	T O T A L E euro / m2			12,99
Nr. 2 P_002	RINFORZO CON TECNICA C.R.M. SU UN LATO DELLA MURATURA Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante tecnica dell'intonaco armato CRM - dotato di marcatura CE, in possesso di certificazione EPD ai fini della dichiarazione di contributo ai CAM (criteri ambientali minimi) composto da rete e connettori in composito fibrorinforzato G.F.R.P. e ancorante chimico vinilestere, aventi le caratteristiche riportate di seguito o equivalenti. Componenti del Sistema CRM - Composite Reinforced Mortar - dotato di marcatura CE, per azioni gravitazionali, vento e sisma: - Rete preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer) per consolidamento strutturale di murature in mattoni e/o pietra. Rete alcalino resistente, a maglia quadra monolitica dimensione minima 65x65 mm, costituita da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, tessitura con ordito a torcitura multipla e trama piatta inserita fra le fibre di ordito, diametro nominale dei trefoli > 3mm, avente n. 15 barre/metro/lato, tensione a trazione caratteristica del composito = 376 MPa, sezione nominale della singola barra = 8.9 mm², modulo elastico a trazione equivalente = 25000 N/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 4.23 kN, allungamento medio a rottura 1.78%, resistenza caratteristica a strappo del nodo = 0.25 kN. Decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 8%. - Connettori a "L" dotato di marcatura CE, in materiale composito preformato, costituito da fibra di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, di sezione 10x7 mm, modulo elastico del composito = 26500 N/mm² e resistenza a trazione caratteristica = 26,6 kN. Decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 3%. - Fazzoletto di ripartizione dotato di marcatura CE per ogni punto di connessione; - Ancorante chimico per l'ancoraggio strutturale; - Malta strutturale, premiscelata, a base di calce idrata e leganti idraulici, ad alta traspirabilità, avente resistenza a compressione = 10,0 MPa = 15,0 MPa, e conforme alla UNI EN 998-1 di classe CS IV e alla UNI EN 998-2 di classe M10 - M15 - applicato a mano o mediante idonea macchina spruzzatrice previa miscelazione. INCLUSO NEL PREZZO L'esecuzione di fori; l'inserimento, in numero non inferiore a 6/m² dei connettori sopradescritti e l'applicazione di malta strutturale premiscelata per applicazioni strutturali, di spessore 3 cm con rifinitura a frattazzo. È inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. ESCLUSO DAL PREZZO La spicconatura dell'intonaco; l'abbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria; il rinforzo in corrispondenza degli incroci murari tramite l'applicazione di elemento angolare preformato in fibre di vetro è da conteggiarsi a parte. I ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e quant'altro non specificato. E L E M E N T I: Realizzazione fori (n.6/mq) (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE	0,300	31,64	9,49
	A R I P O R T A R E			9,49

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Pr. 3
P_003

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,49
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora Applicazione rete e connettori (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE	0,270	29,31	7,91
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE	0,150	31,64	4,75
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora Applicazione intonaco (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE	0,150	29,31	4,40
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE	0,280	31,64	8,86
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_PRCAM.P09.012.006] MALTE E STUCCHI - CAM	0,200	29,31	5,86
	PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure ... kg (E) [TOS26_PR.P40.035.005] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI	51,000	0,47	23,97
	RETE SECCA IN FI ... m² (E) [TOS26_PRCAM.P40.010.001] PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI - CAM	0,800	30,33	24,26
	RESINA EPOSSIDICA B ... kg (E) [TOS26_PR.P40.070.027] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI	0,100	28,06	2,81
	BARRE PER LA REA ... m	1,200	7,02	8,42
	Sommano euro			100,73
	Spese Generali 14% euro			14,10
	Sommano euro			114,83
	Utili Impresa 10% euro			11,48
	T O T A L E euro / m2			126,31
	CONNESSIONE DI CANTONALI E MARTELLI MURARI Rinforzo di murature mediante collegamento di incroci murari, con tecnica dell'intonaco armato, mediante fornitura ed applicazione di elemento d'angolo in rete di fibra di vetro, o equivalente, componente del Sistema CRM - Composite Reinforced Mortar - preformato in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (Glass Fiber Reinforced Polymer), dotato di marcatura CE per azioni gravitazionali, vento e sisma; in possesso di certificazione EPD ai fini della dichiarazione di contributo ai CAM (criteri ambientali minimi). Angolare alcalino resistente, preformato con piega a 90°, composto da rete realizzata con roving di vetro e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico, diametro nominale dei trefoli >3mm, di altezza 2,00 m e larghezza minima di 30 cm per lato. Tensione a trazione del composito = 376 MPa, sezione nominale della singola barra = 8,9 mm², modulo elastico a trazione equivalente = 25000 N/mm², resistenza a trazione caratteristica della singola barra = 4,14 kN, allungamento medio a rottura 1.78%, resistenza caratteristica a strappo del nodo = 0,25 kN. Decadimento di resistenza a trazione e del modulo elastico per l'ambiente umido, alcalino e salino < 8%. INCLUSO NEL PREZZO Quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. ESCLUSO DAL PREZZO I ponteggi, impalcature e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e quant'altro non specificato. ELEMENTI: (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE	0,100	29,31	2,93
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_PR.P40.050.010] Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI	1,000	32,83	32,83
	ELEMENTI ANGOLAR ... m			
	Sommano euro			35,76
	Spese Generali 14% euro			5,01
	Sommano euro			40,77
	Utili Impresa 10% euro			4,08
	T O T A L E euro / m			44,85
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			6,93
Nr. 6 TOS26_01.B 04.001.010	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE	0,020	31,64	0,63
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE	0,265	29,31	7,77
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,265	29,31	7,77
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05545			
	- Incidenza Manodopera 54.84			
	Sommano euro			23,10
	Spese Generali 14% euro			3,23
	Sommano euro			26,33
	Utili Impresa 10% euro			2,63
	TOTALE euro / m²			28,96
Nr. 6 TOS26_01.B 04.001.010	Oggetto: ARMATURE Materiale: ACCIAIO Compreso: - fornitura; - posa; - tagli; - sagomature; - legature con filo di ferro; - distanziatori; - sfridi; - saldature; - cali; - movimentazione del materiale; - sollevamento con autocamion con gru; - controlli in cantiere. Conforme: - UNI relative; - Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018. Uso: PER CEMENTO ARMATO Oggetto: barre presagomate ad aderenza migliorata Posizionamento: in fondazioni (platee, travi rovesce, plinti) ELEMENTI: (E) [TOS26_AT.N06.016.006] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI			
	Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,000	4,21	0,00
	(E) [TOS26_PR.P06.004.002] Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEM ... kg	1,000	0,76	0,76
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE	0,000	31,64	0,00
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE	0,015	31,64	0,47
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI	0,015	29,31	0,44
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00537			
	- Incidenza Manodopera 42.81			
	Sommano euro			1,67
Nr. 7 TOS26_01.B 04.003.005	Oggetto: GETTO Materiale: in CALCESTRUZZO Formato: PRECONFEZIONATO			
	Sommano euro			0,23
	Sommano euro			1,90
	Utili Impresa 10% euro			0,19
	TOTALE euro / kg			2,09
	A RIPORTARE			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
n. 8 TOS26_01.B 1.005.001	Tipo: a prestazione garantita Compreso: - fornitura; - posa; - scarico; - getto; - vibratura. Specifiche: prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. ORDINARIO Uso: per opere non strutturali Classe di resistenza caratteristica: C16/20 Consistenza: S3 E L E M E N T I: (E) [TOS26_AT.N01.060.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora (E) [TOS26_PR.P10.006.003] Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA ... m³ (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.21453 - Incidenza Manodopera 6.41			
		0,070	2,17	0,15
		1,000	122,96	122,96
		0,180	31,64	5,70
		0,180	29,31	5,28
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			134,09 18,77
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			152,86 15,29
	T O T A L E euro / m³			168,15
	Oggetto: GETTO Materiale: in CALCESTRUZZO Formato: PRECONFEZIONATO Tipo: a prestazione garantita Compreso: - fornitura; - posa; - scarico; - getto; - vibratura. Specifiche: prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. ORDINARIO Uso: per opere strutturali			
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo n. 414/2025 n. 0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
4.9 TOS26_01.C 0.011.001	Classe di esposizione ambientale: XC2 Caratteristiche: - esposto a corrosione da carbonatazione - per ambiente bagnato, raramente asciutto Classe di resistenza caratteristica: C25/30 Consistenza: S3 E L E M E N T I: (E) [TOS26_AT.N01.060.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora0,0702,170,15 (E) [TOS26_PR.P10.008.123] Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTIT ... m³1,000131,05131,05 (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora0,18031,645,70 (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora0,18029,315,28 ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.22748 - Incidenza Manodopera 6.05			
	Sommano euro			142,18
	Spese Generali 14% euro			19,91
	Sommano euro			162,09
	Utili Impresa 10% euro			16,21
	T O T A L E euro / m³			178,30
	Oggetto: STRUTTURE Materiale: LASTRE Compreso: - fornitura; - posa; - elementi per il fissaggio e la finitura; - calo e sollevamento in alto dei materiali; - ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Uso: per CONTROSOFFITTO Struttura: - su struttura antisganciamento e antisismica in acciaio zincato preverniciato; - profili intermedi fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile Compreso: - profili portanti; - profili intermedi a T Formato: quadrato Lato (cm): 600 Materiale: fibre minerali AMF E L E M E N T I: (E) [TOS26_PR.P23.003.002] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... m²1,00023,4723,47 (E) [TOS26_PR.P23.010.005] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... cad0,7000,160,11 (E) [TOS26_PR.P23.010.009] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... cad5,6001,297,22 (E) [TOS26_PR.P23.010.015] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... m0,8502,692,29 (E) [TOS26_PR.P23.010.016] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... m1,7001,532,60 (E) [TOS26_PR.P23.010.017] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... m0,8501,531,30 (E) [TOS26_PR.P23.010.020] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... m0,7005,603,92 (E) [TOS26_PR.P23.011.002] Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ... cad1,8000,050,09 (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora0,29031,649,18 (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora0,29029,318,50 ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.28155 - Incidenza Manodopera 23.62			
	Sommano euro			58,68
	Spese Generali 14% euro			8,22
	Sommano euro			66,90
	Utili Impresa 10% euro			6,69
	A R I P O R T A R E			73,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			73,59
	T O T A L E euro / m ²			73,59
Nr. 10 TOS26_02.A 03.004.001	Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI Compreso: (se non diversamente indicato) - calo; - sollevamento; - movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; - ponti di servizio con altezza massima 2,00 m / trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Escluso: - carico; - trasporto; - scarico; - movimentazione dei materiali di risulta a spalla; - costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato; - eventuali tributi. Oggetto: DI PARETI Tipo: con TAGLIO A FORZA Uso: PER VARCHI / APERTURE Superficie minima (m²): 0,50 Superficie massima (m²): 3,50 Eseguito: a mano / con ausilio di piccoli mezzi meccanici. Compreso: - puntellamenti delle parti da demolire; - scarrettamento dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere / a distanze non superiori a m 50,00; - trapano a percussione; - montacarichi elettrico; - puntelli a croce Escluso: formazione di architravature / altri ripristini Materiale: in pietrame / mista. Spessore: qualsiasi. E L E M E N T I: (A) [TOS26_02.A07.011.001] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³ (E) [TOS26_AT.N01.065.011] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora (E) [TOS26_AT.N06.020.002] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora (E) [TOS26_AT.N10.025.001] Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze ma ... cad (E) [TOS26_AT.N10.025.002] Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze ma ... m³ (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.24641 - Incidenza Manodopera 71.96			
	Sommano euro			312,03
	Spese Generali 14% euro			43,68
	Sommano euro			355,71
	Utili Impresa 10% euro			35,57
	T O T A L E euro / m ³			391,28
Nr. 11	Oggetto: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI			
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
ANALISI DEI PREZZI

Nr. 13
POS26_02.A
03.011.003

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
ANALISI DEI PREZZI

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.001283 del 2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,37
Nr. 14 TOS26_02.A 012.001	Specifiche: consegnate in cant ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE	0,040	0,29	0,01
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE	0,040	31,64	1,27
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE	0,180	31,64	5,70
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,160	26,24	4,20
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05538 - Incidenza Manodopera 78.29			
	Sommano euro			11,55
	Spese Generali 14% euro			1,62
	Sommano euro			13,17
	Utili Impresa 10% euro			1,32
	T O T A L E euro / m²			14,49
Nr. 15 TOS26_02.A 07.001.001	Oggetto: SCAVO Compreso: - rimozione di trovanti rocciosi / relitti di murature fino a 0,50 m³; - spianamento del fondo di scavo; - regolarizzazione delle pareti e dei cigli; - deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di 20 cm; - estirpazione di ceppaie; - opere provvisorie Escluso: - costi di accesso per conferimento in discarica; - eventuali tributi; - carico, trasporto e scarico Oggetto: A SEZIONE - RISTRETTA - OBBLIGATA Uso: - per terreni sciolti / rocce tenere; - per realizzazione della sottofondazione. Posizionamento: al di sotto di strutture preesistenti Eseguito: a mano. Profondità massima (m): 1 E L E M E N T I: (E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE	0,400	29,31	11,72
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE	2,200	26,24	57,73
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	2,200	26,24	57,73
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.81395 - Incidenza Manodopera 78.37			
	Sommano euro			127,18
	Spese Generali 14% euro			17,81
	Sommano euro			144,99
	Utili Impresa 10% euro			14,50
	T O T A L E euro / m³			159,49
Nr. 15 TOS26_02.A 07.001.001	Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambito di cantiere. Compreso: carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Escluso: - costi di accesso per il loro conferimento; - eventuali tributi. Oggetto: CARICO / TRAPORTO / SCARICO Eseguito: a mano.			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 16 TOS26_02.A 08.001.003 Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012082/2026 del 06-07-2026	Compreso: nolo di autocarro con portata m³ 3,5 E L E M E N T I: (A) [TOS26_AT.N02.014.009] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,235	49,14	11,55
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,235	31,64	7,44
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	1,240	26,24	32,54
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08241 - Incidenza Manodopera 72.12			
	Sommano euro			51,53
	Spese Generali 14% euro			7,21
	Sommano euro			58,74
	Utili Impresa 10% euro			5,87
	T O T A L E euro / m³			64,61
Nr. 16 TOS26_02.A 08.001.003 Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012082/2026 del 06-07-2026	Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambito di cantiere. Compreso: carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Escluso: - costi di accesso per il loro conferimento; - eventuali tributi.			
	Oggetto: CARICO / TRAPORTO / SCARICO Eseguito: con mezzi meccanici Compreso: nolo di autocarro con portata m³ 3,5 E L E M E N T I: (E) [TOS26_AT.N01.001.035] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,106	14,51	1,54
	(E) [TOS26_AT.N01.001.901] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,106	17,18	1,82
	(A) [TOS26_AT.N02.014.009] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,206	49,14	10,12
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,206	31,64	6,52
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,106	31,64	3,35
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,120	26,24	3,15
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04238 - Incidenza Manodopera 57.77			
	Sommano euro			26,50
	Spese Generali 14% euro			3,71
Nr. 17 TOS26_02.B 08.023.002 Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012082/2026 del 06-07-2026	Sommano euro			30,21
	Utili Impresa 10% euro			3,02
	T O T A L E euro / m³			33,23
Nr. 17 TOS26_02.B 08.023.002 Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012082/2026 del 06-07-2026	Lavorazione: RIFACIMENTO / RECUPERO Oggetto: SOLAI Posa: con mantenimento della struttura originaria / con recupero e riutilizzo della stessa. Materiale: calcestruzzo - classe minimo C25/30 Compreso: - ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; - getto della soletta; - vibratura della soletta Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo			
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
r. 18 TOS26_02.B 0.041.001	preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018 Altezza soletta (cm): 4 Escluso: - getto dei cordoli di rigiro; - sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti; - armatura del calcestruzzo Oggetto: SCASSO Uso: per CREAZIONE DI SEDI DI INCASTRO DEL SOLAIO Posizionamento: su MURO IN MATTONI E PIETRA Compreso: - carico trasporto e scarico a mano del materiale; - scarrettamento del materiale fino a 50 m di distanza; - montacarichi elettrico. Larghezza minima (cm): 30,01 Altezza minima (cm): 30,01 Profondità minima (cm): 15,01 Larghezza massima (cm): 50 Altezza massima (cm): 50 Profondità massima (cm): 25 E L E M E N T I: (A) [TOS26_02.A07.001.001] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³	0,035	51,53	1,80
	(A) [TOS26_02.A07.011.001] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³	0,035	36,74	1,29
	(E) [TOS26_AT.N06.020.001] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,100	1,30	0,13
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora	0,100	31,64	3,16
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora	1,300	31,64	41,13
	(E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora	0,600	29,31	17,59
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.20832 - Incidenza Manodopera 78.04			
	Sommano euro			65,10
	Spese Generali 14% euro			9,11
	Sommano euro			74,21
	Utili Impresa 10% euro			7,42
	T O T A L E euro / cad			81,63
r. 18 TOS26_02.B 0.041.001	Lavorazione: RIFACIMENTO / RECUPERO Oggetto: SOLAI Posa: con mantenimento della struttura originaria / con recupero e riutilizzo della stessa. Materiale: calcestruzzo - classe minimo C25/30 Compreso: - ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi; - getto della soletta; - vibratura della soletta Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018 Altezza soletta (cm): 4 Escluso: - getto dei cordoli di rigiro; - sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti; - armatura del calcestruzzo			
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
r. 19 TOS26_02.B 0.005.001	Oggetto: RIPRISTINO SEDI D'INCASTRO DELLE TRAVI Posizionamento: nella muratura portante Materiale: - scaglie di mattoni pieni; - malta bastarda. Compreso: scarrettamento materiale fino distanza 50 m. E L E M E N T I: (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³ (E) [TOS26_PR.P04.001.002] Oggetto: ELEMENTI PER MURATURE E SOLAI Conforme: - marcat ... cad (A) [TOS26_PR.P09.004.001] Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. Ogget ... m³ (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03159 - Incidenza Manodopera 72.17	0,025	13,12	0,33
		1,000	0,60	0,60
		0,002	130,42	0,26
		0,150	31,64	4,75
		0,150	26,24	3,94
				9,88
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			1,38
				11,26
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1,13
	T O T A L E euro / cad			12,39
	Oggetto: di CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI Posizionamento: su STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2 / trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. CONSOLIDAMENTO Posizionamento: su MURO ESISTENTE Tipo: METODO SCUCI E CUCI Specifiche: - per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; - impiego di muratura con malta cementizia; Compreso: - demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco; - calo e scarrettamento dei materiali di risulta; - ricostruzione delle strutture esistenti; - puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete. Escluso: - riprese; - regolarizzazioni; - nuovi intonaci. Struttura: mura in mattoni pieni. Materiale: mattoni pieni. E L E M E N T I: (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³ (E) [TOS26_AT.N10.025.001] Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze ma ... cad (E) [TOS26_AT.N10.025.002] Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze ma ... m³ (E) [TOS26_PR.P01.002.005] Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi geli ... t (E) [TOS26_PR.P03.008.001] Oggetto: ADDITIVI e PROTETTIVI Conforme: - marchio CE; - ... kg (E) [TOS26_PR.P04.001.002] Oggetto: ELEMENTI PER MURATURE E SOLAI Conforme:	2,000	13,12	26,24
		4,000	2,35	9,40
		0,100	20,96	2,10
		0,080	20,24	1,62
		40,000	1,06	42,40
	A R I P O R T A R E			81,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			81,76
n. 20 TOS26_02.B 0.012.001	- marcat ... cad (A) [TOS26_PR.P09.003.001] Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. Ogget ... m³	485,000	0,60	291,00
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,300	96,36	28,91
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	15,000	31,64	474,60
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	10,000	26,24	262,40
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	15,000	26,24	393,60
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 7.3595 - Incidenza Manodopera 59.75			
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			1'532,27 214,52
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1'746,79 174,68
	T O T A L E e u r o / m³			1'921,47
	Oggetto: di CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI Posizionamento: su STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2 / trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. RINFORZO Posizionamento: su FONDAZIONE ESISTENTE Materiale: trave in calcestruzzo armato gettata in opera - incidenza acciaio kg 80/m³ Specifiche: - trave ammorsata alla struttura esistente; - su un lato Compreso: - creazione del sottostante piano di appoggio del magrone; - magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10; - puntellamento della sovrastante struttura, eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare, posti ad un interasse di m 2 su una sola facciata della parete; - scarrettamento a mano dei materiali di risulta nel cantiere. Escluso: - scavo; - rinterro. Materiale: - conglomerato cementizio C25/30; - magrone conglomerato cementizio C12/15; Compreso: - legname per casseforme; - staffe in acciaio.			
	E L E M E N T I : (A) [TOS26_01.B02.002.001] Oggetto: CASSEFORME Tipo: PROVVISORIE Materiale: LEGNO Us ... m²	2,000	23,10	46,20
	(A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³	1,400	13,12	18,37
	(E) [TOS26_AT.N10.025.002] Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze ma ... m³	0,030	20,96	0,63
	(E) [TOS26_PR.P06.004.001] Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEM ... kg	80,000	0,81	64,80
	(E) [TOS26_PR.P08.020.005] Oggetto: LEGNAME Uso: PER EDILIZIA Materiale: ABETE MASSIC ... m³	0,150	445,95	66,89
	(A) [TOS26_PR.P10.501.002] Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTIT ... m³	0,100	135,13	13,51
	(A) [TOS26_PR.P10.503.002] Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTIT ... m³	1,050	166,25	174,56
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	1,200	31,64	37,97
	A R I P O R T A R E			422,93

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			422,93
r. 21 TOS26_02.B 022.101	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	1,200	26,24	31,49
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	1,150	26,24	30,18
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.3249 - Incidenza Manodopera 40.75			
	Sommano euro			484,60
	Spese Generali 14% euro			67,84
	Sommano euro			552,44
	Utili Impresa 10% euro			55,24
	T O T A L E e u r o / m³			607,68
	Oggetto: di CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI Posizionamento: su STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2 / trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. RINFORZO Materiale: elementi per cerchiature Posizionamento: su murature portanti. Compreso: - taglio a misura dell'acciaio per la cerchiatura; - sfridi dell'acciaio; - forature; - imbullonature; - saldature; - inserimento / bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte; - quota parte del collegamento tra elementi contigui; - collegamento alla struttura preesistente; - calo e sollevamento del materiale da impiegare. Escluso: - predisposizione della sede di alloggiamento della cerchiatura; - puntellamenti, protezioni, rinalzata delle strutture sovrastanti; - demolizioni / smontaggi; - ricostruzioni / riempimenti con getti in calcestruzzo o con muratura; - riprese di intonaco. Uso: architrave in profilati di acciaio S235JR. Specifiche: di qualsiasi tipo e sezione. Compreso: - rinforzi, saldature, fazzoletti in acciaio; - scarrettamento a mano del materiale; - noleggio di saldatrice elettrica; - noleggio di montacarichi elettrico.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³	0,050	13,12	0,66
	(E) [TOS26_AT.N01.070.013] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,006	2,93	0,02
	(E) [TOS26_AT.N01.100.901] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,006	17,18	0,10
	(E) [TOS26_AT.N06.020.003] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,014	0,31	0,00
	(E) [TOS26_PR.P09.015.001] Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. MALTA ... kg	0,001	0,65	0,00
	(E) [TOS26_PR.P13.001.001] Oggetto: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALL ... kg	1,370	1,16	1,59
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,050	31,64	1,58
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,014	31,64	0,44
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,050	26,24	1,31
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE			
	A R I P O R T A R E			5,70

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5,70
r. 22 TOS26_02.B 0.022.104	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M11.001.002] Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO	0,008	26,24	0,21
	Specifiche: per dip ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00973 - Incidenza Manodopera 56.29	0,006	27,33	0,16
				6,07
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			0,85
				6,92
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			0,69
	T O T A L E e u r o / k g			7,61
	Oggetto: di CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI Posizionamento: su STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE Compreso: ponti di servizio con altezza massima m 2 / trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi. RINFORZO Materiale: elementi per cerchiature Posizionamento: su murature portanti. Compreso: - taglio a misura dell'acciaio per la cerchiatura; - sfridi dell'acciaio; - forature; - imbullonature; - saldature; - inserimento / bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte; - quota parte del collegamento tra elementi contigui; - collegamento alla struttura preesistente; - calo e sollevamento del materiale da impiegare. Escluso: - predisposizione della sede di alloggiamento della cerchiatura; - puntellamenti, protezioni, rinalzatura delle strutture sovrastanti; - demolizioni / smontaggi; - ricostruzioni / riempimenti con getti in calcestruzzo o con muratura; - riprese di intonaco. Uso: base cerchiatura in profilato o trafilato di acciaio S235JR. Specifiche: - di qualsiasi tipo; - sezione della base 40x30 mm. Compreso: - scarrettamento a ammo del materiale; - noleggio saldatrice elettrica; - noleggio montacarichi elettrico.			
	E L E M E N T I: (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³	0,077	13,12	1,01
	(E) [TOS26_AT.N01.070.013] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,006	2,93	0,02
	(E) [TOS26_AT.N01.100.901] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,006	17,18	0,10
	(E) [TOS26_AT.N06.020.003] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,013	0,31	0,00
	(E) [TOS26_PR.P06.001.003] Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEM ... kg	1,500	0,96	1,44
	(E) [TOS26_PR.P09.015.001] Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. MALTA ... kg	0,001	0,65	0,00
	(E) [TOS26_PR.P13.009.001] Oggetto: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALL ... kg	1,370	1,67	2,29
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,049	31,64	1,55
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,013	31,64	0,41
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE			
	A R I P O R T A R E			6,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6,82
r. 23 OS26_02.C E.013.001 Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2020 del 06-07-2026	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora (E) [TOS26_RU.M11.001.002] Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO Specifiche: per dip ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01363 - Incidenza Manodopera 42.91	0,010	26,24	0,26
		0,049	26,24	1,29
		0,006	27,33	0,16
	Sommano euro			8,53
	Spese Generali 14% euro			1,19
	Sommano euro			9,72
	Utili Impresa 10% euro			0,97
	T O T A L E euro / kg			10,69
	Lavorazione: REGOLARIZZAZIONE / TAMPONATURA / RIPRESE Oggetto: MURO / PARETE Tipo: NON PORTANTE Compreso: - posa; - regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni; - calo e sollevamento in alto dei materiali; - formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature; - ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi. Conforme: norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza). Uso: DI TRAMEZZI Materiale: foratelle Spessore (cm): 8 Compreso: - movimentazione materiale a mano nell'ambito del cantiere; - noleggio betoniera; - noleggio montacarichi elettrico. Materiale: malta premiscelata di calce idraulica (NHL). Specifiche: in sacchi			
	E L E M E N T I: (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³	0,250	13,12	3,28
	(E) [TOS26_AT.N01.072.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora	0,010	2,02	0,02
	(E) [TOS26_AT.N06.020.001] Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cant ... ora	0,060	1,30	0,08
	(E) [TOS26_PR.P04.009.001] Oggetto: ELEMENTI PER MURATURE E SOLAI Conforme: - marcat ... m³	0,088	126,53	11,13
	(E) [TOS26_PR.P09.014.020] Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. MALTA ... kg	15,000	0,37	5,55
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,010	31,64	0,32
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,060	31,64	1,90
	(E) [TOS26_RU.M10.001.003] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,450	29,31	13,19
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06931 - Incidenza Manodopera 48.04	0,300	26,24	7,87
	Sommano euro			43,34
	Spese Generali 14% euro			6,07
	Sommano euro			49,41
	Utili Impresa 10% euro			4,94
	A R I P O R T A R E			54,35

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			21,00
r. 26 TOS26_17.N 0.002.012	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,300	26,24	7,87
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,450	26,24	11,81
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.26033 - Incidenza Manodopera 70.11			
	Sommano euro			40,68
	Spese Generali 14% euro			5,70
	Sommano euro			46,38
	Utili Impresa 10% euro			4,64
	T O T A L E e u r o / m²			51,02
	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISORIALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiEDE; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore) Oggetto: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE Tipo: Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere Struttura: tubi e giunti metallici con rete plastica rossa Compreso: - nolo per il primo mese Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna			
	E L E M E N T I: (E) [TOS26_PR.200.004.010] Oggetto: accessori Oggetto: MATERIALI PLASTICI VARI PER REC ... m²	1,000	3,37	3,37
	(E) [TOS26_PR.P46.101.011] PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI. I prezzi sono r ... kg	0,100	2,34	0,23
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,175	31,64	5,54
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,175	26,24	4,59
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02198 - Incidenza Manodopera 63.57			
	Sommano euro			13,73
	Spese Generali 14% euro			1,92
	T O T A L E e u r o / m			15,65
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 27 TOS26_17.N 05.002.015	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISORIALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore) Oggetto: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE Tipo: Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere Struttura: tubi e giunti metallici con rete plastica rossa. Escluso: idonea segnaletica diurna e notturna E L E M E N T I: (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³ (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00829 - Incidenza Manodopera 86.21			
		0,025	13,12	0,33
		0,185	26,24	4,85
				5,18
				0,73
				5,91
Nr. 28 TOS26_17.N 05.003.030	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISORIALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata;			
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
r. 29 TOS26_17.N 0.003.031	- parapetti e tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore) Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Montaggio di ponteggio Materiale: elementi prefabbricati metallici Compreso: nolo per il primo mese Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica E L E M E N T I: (E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora (E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora (E) [TOS26_AT.N10.001.P010] Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze ma ... m² (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02362 - Incidenza Manodopera 68.62			
		0,033	10,71	0,35
		0,033	9,01	0,30
		1,000	2,36	2,36
		0,033	31,64	1,04
		0,185	31,64	5,85
		0,185	26,24	4,85
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			14,75 2,07
	T O T A L E euro / m²			16,82
r. 29 TOS26_17.N 0.003.031	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISORIALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore) Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Smontaggio di ponteggio Materiale: elementi prefabbricati metallici Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
r. 30 TOS26_17.N 5.003.039 Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0061282/2026 del 06-07-2026	E L E M E N T I: (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³	0,075	13,12	0,98
	(E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,030	10,71	0,32
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,030	9,01	0,27
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,030	31,64	0,95
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,067	31,64	2,12
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,067	26,24	1,76
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01021 - Incidenza Manodopera 78.22			
	Sommano euro			6,40
	Spese Generali 14% euro			0,90
	T O T A L E euro / m²			7,30
	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISORIALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiEDE; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore) Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Montaggio di mantovana parasassi Uso: protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate Specifiche: - di larghezza m 1,50; - realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra; - da ripetersi ogni 12 metri di altezza Compreso: nolo per il primo mese			
	E L E M E N T I: (E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,100	10,71	1,07
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,100	9,01	0,90
	(E) [TOS26_AT.N10.003.P010] Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze ma ... m	1,000	4,56	4,56
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,100	31,64	3,16
	A R I P O R T A R E			9,69

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,69
r. 31 TOS26_17.N 5.003.040 Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-01-2026	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,375	31,64	11,87
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,375	26,24	9,84
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05024 - Incidenza Manodopera 68.28			
	Sommano euro			31,40
	Spese Generali 14% euro			4,40
	T O T A L E e u r o / m			35,80
	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISORIALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiEDE; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore) Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Smontaggio di mantovana parasassi Uso: protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate Specifiche: - di larghezza m 1,50; - realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra; - da ripetersi ogni 12 metri di altezza			
	E L E M E N T I: (A) [TOS26_02.A07.011.010] Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE Posizionamento: in ambi ... m³	0,050	13,12	0,66
	(E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,050	10,71	0,54
	(E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora	0,050	9,01	0,45
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,050	31,64	1,58
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,185	31,64	5,85
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,185	26,24	4,85
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02229 - Incidenza Manodopera 80.11			
	Sommano euro			13,93
	Spese Generali 14% euro			1,95
	A R I P O R T A R E			15,88

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			15,88
	T O T A L E euro / m			15,88
Nr. 32 TOS26_17.N 05.003.060	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISORIALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore) Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Montaggio castello di tiro Materiale: tubi e giunti metallici Caratteristiche: - in appoggio a terra o sospeso da terra; - atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico; - idoneo a sostenere i carichi sollevati o scaricati Specifiche: - dimensione per tre lati m 1,80; - ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine; - misurato per perimetro di base per l'altezza Compreso: - nolo per il primo mese; - l'accesso di carico e scarico; - piano di servizio; - sottoponte in tavoloni opportunamente fermati; - fermapiede; - parapetti; - scale perfettamente agibili; - sollevamenti e cali a terra Escluso: - montacarichi elettrico o tramoggia di scarico; - segnaletica diurna e notturna E L E M E N T I: (E) [TOS26_AT.N01.065.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora (E) [TOS26_AT.N02.014.020] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora (E) [TOS26_AT.N02.100.101] Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compr ... ora (E) [TOS26_AT.N10.007.P010] Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze ma ... m² (E) [TOS26_PR.P46.101.011] PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI. I prezzi sono r ... kg (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora			
	A R I P O R T A R E			4,78

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			4,78
r. 33 SOS26_17.N 5.003.061	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora	0,067	31,64	2,12
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora	0,225	31,64	7,12
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora	0,225	26,24	5,90
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.03183 - Incidenza Manodopera 67.85			
	Sommano euro Spese Generali 14% euro			19,92 2,79
	T O T A L E euro / m²			22,71
	Oggetto: NOLEGGI Uso: per OPERE PROVVISORIALI Specifiche: - allestimenti previsti nel PSC; - montati da personale esperto; - con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti; - ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro; - ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato Conforme: - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a.; - ponteggi metallici autorizzati dal Ministero del Lavoro Compreso: - noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese; - montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti; - trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, - costo di redazione del piano di montaggio. - formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti e tavole fermapiEDE; - scale di servizio; - piani di riposo e botole di sicurezza; - spinotti e basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti. Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme (restano a carico dell'Appaltatore) Oggetto: Ponteggi e castelli di tiro. Tipo: Smontaggio castello di tiro Materiale: tubi e giunti metallici Caratteristiche: - in appoggio a terra o sospeso da terra; - atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico; - idoneo a sostenere i carichi sollevati o scaricati Specifiche: - dimensione per tre lati m 1,80; - ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine; - misurato per perimetro di base per l'altezza Compreso: - l'accesso di carico e scarico; - piano di servizio; - sottoponte in tavoloni opportunamente fermati; - montacarichi elettrico o tramoggia di scarico; - fermapiEDE; - parapetti; - scale perfettamente agibili; - sollevamenti e cali a terra Escluso: - montacarichi elettrico o tramoggia di scarico; - segnaletica diurna e notturna E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
ANALISI DEI PREZZI

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
ANALISI DEI PREZZI

Unione dei comuni della Val d'Azze - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Unione dei comuni della Val d'Azze - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Unione dei comuni della Val di Merse - 81000 Roccollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
TOS26_PR.P 09.003.001	Compreso: accessori e reti. Oggetto: MALTA Formato: confezionata in cantiere Tipo: PER MURATURA Materiale: - 350 kg di cemento Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R; - 1100 Kg di sabbia grossa E L E M E N T I: (E) [TOS26_AT.N01.072.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora (E) [TOS26_PR.P01.002.005] Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi geli ... t (E) [TOS26_PR.P02.004.007] Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CEME ... t (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.30834 - Incidenza Manodopera 32.95	0,700	2,02	1,41
		1,100	20,24	22,26
		0,350	91,90	32,17
		0,700	31,64	22,15
		0,700	26,24	18,37
				96,36
				13,49
				109,85
				10,99
	T O T A L E euro / m³			120,84
r. 39 TOS26_PR.P 09.004.001	Oggetto: MALTE / STUCCHI Compreso: accessori e reti. Oggetto: MALTA Tipo: bastarda Formato: confezionata in cantiere Uso: PER MURATURA Materiale: - 200 kg di calce eminentemente idraulica HL; - 150 kg di cemento Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R; - 1020 Kg di sabbia grossa E L E M E N T I: (E) [TOS26_AT.N01.072.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantier ... ora (E) [TOS26_PR.P01.002.005] Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi geli ... t (E) [TOS26_PR.P02.004.007] Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CEME ... t (E) [TOS26_PR.P02.005.002] Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CALC ... t (E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora (E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato ... ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.41734 - Incidenza Manodopera 24.35	0,700	2,02	1,41
		1,100	20,24	22,26
		0,150	91,90	13,79
		0,200	262,21	52,44
		0,700	31,64	22,15
		0,700	26,24	18,37
				130,42
				18,26
				148,68
				14,87
	T O T A L E euro / m³			163,55
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n°09/12832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9,19
F. 42 OS26_PR.P S.503.002	Caratteristiche: - privi di elementi geli ... t	0,800	19,09	15,27
	(E) [TOS26_PR.P02.004.002] Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTIT ... t	0,280	135,83	38,03
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,410	31,64	12,97
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,534	31,64	16,90
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,410	26,24	10,76
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	1,220	26,24	32,01
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.43242			
	- Incidenza Manodopera 42.13			
	Sommano euro			135,13
	Spese Generali 14% euro			18,92
F. 42 OS26_PR.P S.503.002	Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.			
	Conforme:			
	- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;			
	- UNI EN 12390:2021;			
	- UNI EN 206:2021;			
	- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.			
	Compreso: scarico.			
	Specifiche: Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.			
	Escluso: Sovrapprezzi ed oneri accessori			
	CONFEZIONATO IN CANTIERE			
	PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.			
	Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.			
	Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.			
	- per piccole quantità - - classe di resistenza C25/30			
	E L E M E N T I:			
F. 42 OS26_PR.P S.503.002	(E) [TOS26_AT.N01.072.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI			
	Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,728	2,02	1,47
	(E) [TOS26_AT.N01.074.001] Tipo: MACCHINE OPERATRICI			
	Specifiche: consegnate in cantiere ... ora	0,100	0,10	0,01
	(E) [TOS26_PR.P01.002.005] Oggetto: INERTI			
	Caratteristiche:			
	- privi di elementi geli ... t	0,400	20,24	8,10
	(E) [TOS26_PR.P01.002.011] Oggetto: INERTI			
	Caratteristiche:			
	- privi di elementi geli ... t	0,800	19,09	15,27
	(E) [TOS26_PR.P02.004.002] Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTIT ... t	0,380	135,83	51,62
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,485	31,64	15,35
	(E) [TOS26_RU.M10.001.002] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,728	31,64	23,03
F. 42 OS26_PR.P S.503.002	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	0,489	26,24	12,83
	(E) [TOS26_RU.M10.001.004] Settore: EDILE			
	Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminati ... ora	1,470	26,24	38,57
	ULTERIORI INFORMAZIONI			
	A R I P O R T A R E			166,25

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
ANALISI DEI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>			
Nr. 43 TOS26_AT. N01.001.035	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Uso: PER MOVIMENTO TERRA Compreso: accessori Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese	euro / ora		14,51
Nr. 44 TOS26_AT. N01.001.091	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Uso: PER MOVIMENTO TERRA Compreso: accessori Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese	euro / ora		19,58
Nr. 45 TOS26_AT. N01.001.901	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Uso: PER MOVIMENTO TERRA Compreso: accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV	euro / ora		17,18
Nr. 46 TOS26_AT. N01.003.020	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Uso: PER COSTIPAZIONE Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese	euro / ora		14,04
Nr. 47 TOS26_AT. N01.011.041	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Uso: PER TAGLIO Sega elettrica per carpenteria - 1 mese	euro / ora		2,78
Nr. 48 TOS26_AT. N01.060.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: ACCESSORI Uso: PER VARIE LAVORAZIONI Vibratore per calcestruzzo - 1 mese	euro / ora		2,17
Nr. 49 TOS26_AT. N01.060.018	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: ACCESSORI Uso: PER VARIE LAVORAZIONI Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno	euro / ora		4,05
Nr. 50 TOS26_AT. N01.065.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: MARTELLI / PERFORATORI ELETTRICI ED ACCESSORI Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno	euro / ora		2,39
Nr. 51 TOS26_AT. N01.065.011	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: MARTELLI / PERFORATORI ELETTRICI ED ACCESSORI Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese	euro / ora		3,02
Nr. 52 TOS26_AT. N01.070.013	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: SALDATRICI Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese	euro / ora		2,93
Nr. 53 TOS26_AT. N01.072.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: BETONIERA Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1 mese	euro / ora		2,02
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 54 TOS26_AT. N01.074.001	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: SILOS Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese euro / ora			0,10
Nr. 55 TOS26_AT. N01.100.901	Tipo: MACCHINE OPERATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Oggetto: CONSUMO CARBURANTE / OLIO Uso: MACCHINE OPERATRICI PER OPERE AGRICOLE Tipo: fino a 10.000 kg - fino 125 CV. euro / ora			17,18
Nr. 56 TOS26_AT. N02.014.020	Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compreso; - costo del conducente; - assicurazioni; - spese per i materiali di consumo; - ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. AUTOCARRI / MOTOCARRI / TRATTORI MTT: Massa totale a terra Pu: Portata utile Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) euro / ora			10,71
Nr. 57 TOS26_AT. N02.014.109	Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compreso; - costo del conducente; - assicurazioni; - spese per i materiali di consumo; - ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. AUTOCARRI / MOTOCARRI / TRATTORI MTT: Massa totale a terra Pu: Portata utile Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro / ora			8,49
Nr. 58 TOS26_AT. N02.100.101	Oggetto: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI Compreso; - costo del conducente; - assicurazioni; - spese per i materiali di consumo; - ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Oggetto: CONSUMO CARBURANTE / OLIO Uso: PER MEZZI DI TRASPORTO Tipo: portata utile inferiore o pari a 3500 Kg euro / ora			9,01
Nr. 59 TOS26_AT. N06.006.020	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: PIATTAFORME Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese euro / ora			17,77
Nr. 60 TOS26_AT. N06.016.006	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: GRU Tipo: A TORRE braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi euro / ora			4,21
Nr. 61 TOS26_AT. N06.020.001	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: MONTACARICHI ELETTRICO con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. euro / ora			1,30
Nr. 62 TOS26_AT. N06.020.002	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: MONTACARICHI ELETTRICO scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. euro / ora			0,29
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 63 TOS26_AT. N06.020.003	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: MONTACARICHI ELETTRICO completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. euro / ora			0,31
Nr. 64 TOS26_AT. N06.100.900	Oggetto: MACCHINE ELEVATRICI Specifiche: consegnate in cantiere Escluso: altre maggiorazioni di qualsiasi natura Oggetto: CONSUMO CARBURANTE / OLIO Uso: PER MACCHINE ELEVATRICI Tipo: diesel fino a 126 CV euro / ora			17,72
Nr. 65 TOS26_AT. 10.001.P01	Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicazione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smontaggio; - trasporto; - utilizzo; - costo di redazione del piano di montaggio; - piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti; - tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo; - botole di sicurezza; - spinotti; - basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - eventuali spese di progettazione della struttura. Conforme: - i ponteggi metallici sono quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. - i ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, sono realizzati su progetto di calcolo a firma di tecnico abilitato; Oggetto: PONTEGGIO METALLICO Tipo: ad elementi prefabbricati Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq. euro / m²			2,36
Nr. 66 TOS26_AT. 10.003.P01	Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicazione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smontaggio; - trasporto; - utilizzo; - costo di redazione del piano di montaggio; - piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti; - tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo; - botole di sicurezza; - spinotti; - basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti Escluso:			
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 67 TOS26_AT. N10.007.P01	- spese di occupazione suolo pubblico; - eventuali spese di progettazione della struttura. Conforme: - i ponteggi metallici sono quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. - i ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, sono realizzati su progetto di calcolo a firma di tecnico abilitato; Oggetto: TAVOLATO FISSATO A BANDIERE INCLINATE / MANTOVANA PARASASSI Uso: per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione su facciate Posizionamento: - ad una quota minima di m 4,50 da terra; - da ripetersi ogni 12 metri di altezza Noleggio del primo mese di utilizzo, calcolato al mq. euro / m Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicazione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smontaggio; - trasporto; - utilizzo; - costo di redazione del piano di montaggio; - piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti; - tavole fermapiEDE; - scale di servizio; - piani di riposo; - botole di sicurezza; - spinotti; - basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - eventuali spese di progettazione della struttura. Conforme: - i ponteggi metallici sono quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. - i ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, sono realizzati su progetto di calcolo a firma di tecnico abilitato; Oggetto: CASTELLO DI TIRO Compreso: - controventature in ogni ordine; - piano di servizio; - sottoponte in tavoloni opportunamente fermati; - fermapiEDE; - parapetti; - scale perfettamente agibili Specifiche: - atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, sollevamenti e cali a terra; - misurato per perimetro di base per l'altezza. Escluso: segnaletica diurna e notturna. Noleggio del primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq. euro / m²		4,56	2,06
Nr. 68 TOS26_AT. N10.025.001	Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicazione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smontaggio; - trasporto; - utilizzo; - costo di redazione del piano di montaggio; - piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti;			
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo (E) n.0012832/2020 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 69 TOS26_AT. 10.025.002	- tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo; - botole di sicurezza; - spinotti; - basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - eventuali spese di progettazione della struttura. Conforme: - i ponteggi metallici sono quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. - i ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, sono realizzati su progetto di calcolo a firma di tecnico abilitato; Oggetto: PUNTELLI metallici a croce h max m 4,00	euro / cad		2,35
Nr. 70 TOS26_PR.2 10.004.010	Oggetto: OPERE PROVVISORIALI Posizionamento: per altezze massime 20 (m) Noleggio: mensile (salvo diversa indicazione) Compreso: (salvo diversa indicazione) - montaggio; - smontaggio; - trasporto; - utilizzo; - costo di redazione del piano di montaggio; - piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata; - parapetti; - tavole fermapiede; - scale di servizio; - piani di riposo; - botole di sicurezza; - spinotti; - basette; - ancoraggi; - eventuali rinforzi di montanti Escluso: - spese di occupazione suolo pubblico; - eventuali spese di progettazione della struttura. Conforme: - i ponteggi metallici sono quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. - i ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, sono realizzati su progetto di calcolo a firma di tecnico abilitato; Oggetto: PUNTELLI in legname d'abete	euro / m³		20,96
Nr. 71 TOS26_PR.P 01.002.005	Oggetto: accessori Oggetto: MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALEGGIE PROVVISORIE rete di protezione colorata in teli di plastica. Compresi accessori di fissaggio	euro / m²		3,37
	Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi gelivi; - privi di parti friabili e polverulente o scistose; - privi di quantità rilevanti di gesso e solfati. - sabbie - ghiaie, - pietrisco - sassi - polveri Oggetto: sabbia grossa	euro / t		20,24
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 72 TOS26_PR.P 01.002.011	Oggetto: INERTI Caratteristiche: - privi di elementi gelivi; - privi di parti friabili e polverulente o scistose; - privi di quantità rilevanti di gesso e solfati. - sabbie - ghiaie, - pietrisco - sassi - polveri Oggetto: pietrisco Granulometria minima (mm): 25 Granulometria massima (mm): 40 euro / t			19,09
Nr. 73 TOS26_PR.P 02.004.002	Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso: scarico. Specifiche: Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Escluso: Sovrapprezzi ed oneri accessori CONFEZIONATO IN CANTIERE PER MAGRONI O FONDAZIONI ARMATE. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. - per piccole quantità - euro / t			135,83
Nr. 74 TOS26_PR.P 02.004.007	Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CEMENTO Conforme: UNI EN 197-1:2011 Tipo: Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R. Formato: sacchi da 25 kg euro / t			91,90
Nr. 75 TOS26_PR.P 02.005.002	Oggetto: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. Oggetto: CALCE IDRAULICA Conforme: UNI EN 459-1:2015 Tipo: HL Formato: sacchi da 25 Kg euro / t			262,21
Nr. 76 TOS26_PR.P 03.008.001	Oggetto: ADDITIVI e PROTETTIVI Conforme: - marchio CE; - UNI EN 934-2:2012 per additivi per calcestruzzo; - UNI EN 934-3:2012 per additivi per malte per opere murarie; - UNI EN 934-4:2009 per additivi per malta per iniezione per cavi di precompressione; - UNI EN 934-5:2008 per additivi per calcestruzzo proiettato; - UNI EN 1504-7:2007 per protettivi contro la corrosione delle armature. additivo espansivo Uso: per calcestruzzo a ritiro controllato Specifiche: reoplastico. euro / kg			1,06
Nr. 77 TOS26_PR.P 03.009.001	Oggetto: ADDITIVI e PROTETTIVI Conforme: - marchio CE; - UNI EN 934-2:2012 per additivi per calcestruzzo; - UNI EN 934-3:2012 per additivi per malte per opere murarie; - UNI EN 934-4:2009 per additivi per malta per iniezione per cavi di precompressione; - UNI EN 934-5:2008 per additivi per calcestruzzo proiettato; - UNI EN 1504-7:2007 per protettivi contro la corrosione delle armature. disarmanante Uso: per casseforme in legno euro / l			8,20
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 78 TOS26_PR.P 04.001.002	Oggetto: ELEMENTI PER MURATURE E SOLAI Conforme: - marcatura CE; - UNI EN 15037-3:2011 - per uso solai; - UNI EN 771-1:2015 - per laterizio; - UNI EN 771-3:2015 - per calcestruzzo vibrocompresso. - certificato prestazionale (DoP), Regolamento U.E. 305/2011 mattoni Materiale: laterizio Tipo: uni pieno Lato a (cm): 25 Lato b (cm): 12 Lato c (cm): 5,5	euro / cad		0,60
Nr. 79 TOS26_PR.P 04.009.001	Oggetto: ELEMENTI PER MURATURE E SOLAI Conforme: - marcatura CE; - UNI EN 15037-3:2011 - per uso solai; - UNI EN 771-1:2015 - per laterizio; - UNI EN 771-3:2015 - per calcestruzzo vibrocompresso. - certificato prestazionale (DoP), Regolamento U.E. 305/2011 blocco Materiale: laterizio Uso: - per pareti non portanti; - contropareti; - divisori interni Percentuale foratura massima: 55 Oggetto: foratella Spessore (cm): 8	euro / m³		126,53
Nr. 80 TOS26_PR.P 06.001.003	Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO. Tipo: B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento. Conforme: Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 Oggetto: BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA Uso: PER CEMENTO ARMATO Forma: Non sagomata Conforme: UNI EN 10080:2005 Diametro (mm): 10	euro / kg		0,96
Nr. 81 TOS26_PR.P 06.004.001	Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO. Tipo: B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento. Conforme: Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, Staffe	euro / kg		0,81
Nr. 82 TOS26_PR.P 06.004.002	Oggetto: ACCIAIO Uso: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO. Tipo: B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento. Conforme: Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018 Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, sagomato	euro / kg		0,76
Nr. 83 TOS26_PR.P 07.021.001	Oggetto: MATERIALI METALLICI Conforme: UNI EN 10204:2005 Complementi metallici chiodi fino a 20/100	euro / kg		2,89
Nr. 84 TOS26_PR.P 08.020.001	Oggetto: LEGNAME Uso: PER EDILIZIA Materiale: ABETE MASSICCIO Conforme: - certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare; - certificato CE secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH. MORALI E MEZZI MORALI			
	A R I P O R T A R E			

Unione dei Comuni della Val d'Agrate - Protocollo (Enn-0012832/2026 del 06-07-2026)

Unione dei Comuni della Val d'Agrate - Protocollo (Enn-0012832/2026 del 06-07-2026)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 90 TOS26_PR.P 10.008.123	Oggetto: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. Conforme: - Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018. Compreso: scarico. Specifiche: Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. Escluso: Sovrapprezzi ed oneri accessori ORDINARIO Formato: PRECONFEZIONATO. Classe di resistenza caratteristica minima a compressione: C25/30. Diametro massimo aggregato: 32 mm Classe di esposizione ambientale: XC2 Rapporto a/c massimo: 0,60 - classe di consistenza S3	euro / m ³		131,05
Nr. 91 TOS26_PR.P 13.001.001	Oggetto: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA. Compreso: profili laminati, componenti strutturali e kits. Conforme: - normative europee armonizzate; - Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018. TRAVI A "I" ED "H" (IPE – HE) ED AD ALI INCLINATE AD "I" (IPN) AD USO STRUTTURALE Conforme: - UNI EN 10025-1; - UNI EN 10034:1995; - UNI EN 10024:1996 Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275	euro / kg		1,16
Nr. 92 TOS26_PR.P 13.009.001	Oggetto: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA. Compreso: profili laminati, componenti strutturali e kits. Conforme: - normative europee armonizzate; - Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018. PROFILATI CAVI SALDATI FORMATI A FREDDO DI ACCIAI NON LEGATI ED A GRANO FINE AD USO STRUTTURALE Conforme: - UNI EN 10219-1. - UNI EN 102192:2019 profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275	euro / kg		1,67
Nr. 93 TOS26_PR.P 13.003.002	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI Oggetto: PANNELLO Tipo: MODULARE Uso: PER CONTROSOFFITTI in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm	euro / m ²		23,47
Nr. 94 TOS26_PR.P 23.010.005	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI Oggetto: ACCESSORI Uso: PER FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI Materiale: acciaio zincato Conforme: - marchio CE; - UNI EN 10346:2015; - UNI EN 10143:2006; - DIN 18182 - prima parte; - UNI EN 14195:2015 Oggetto: sistema pendinature grandi luci Tipo: parte superiore	euro / cad		0,16
	A R I P O R T A R E			

Unione dei comuni della Val di Merse - Protocollo n. 0012832/2026 del 06-07-2026

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 95 TOS26_PR.P 23.010.009	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI Oggetto: ACCESSORI Uso: PER FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI Materiale: acciaio zincato Conforme: - marchio CE; - UNI EN 10346:2015; - UNI EN 10143:2006; - DIN 18182 - prima parte; - UNI EN 14195:2015 Oggetto: clip Uso: antisollevamento pannelli	euro / cad		1,29
Nr. 96 TOS26_PR.P 23.010.015	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI Oggetto: ACCESSORI Uso: PER FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI Materiale: acciaio zincato Conforme: - marchio CE; - UNI EN 10346:2015; - UNI EN 10143:2006; - DIN 18182 - prima parte; - UNI EN 14195:2015 Oggetto: profilo portante a T Lunghezza (mm): 3600	euro / m		2,69
Nr. 97 TOS26_PR.P 23.010.016	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI Oggetto: ACCESSORI Uso: PER FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI Materiale: acciaio zincato Conforme: - marchio CE; - UNI EN 10346:2015; - UNI EN 10143:2006; - DIN 18182 - prima parte; - UNI EN 14195:2015 Oggetto: profilo trasversale a T Lunghezza (mm): 1200	euro / m		1,53
Nr. 98 TOS26_PR.P 23.010.017	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI Oggetto: ACCESSORI Uso: PER FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI Materiale: acciaio zincato Conforme: - marchio CE; - UNI EN 10346:2015; - UNI EN 10143:2006; - DIN 18182 - prima parte; - UNI EN 14195:2015 Oggetto: profilo trasversale a T Lunghezza (mm): 600	euro / m		1,53
Nr. 99 TOS26_PR.P 23.010.020	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI Oggetto: ACCESSORI Uso: PER FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI Materiale: acciaio zincato Conforme: - marchio CE; - UNI EN 10346:2015; - UNI EN 10143:2006; - DIN 18182 - prima parte; - UNI EN 14195:2015 Oggetto: profilo perimetrale a L Lato a (mm): 31 Lato b (mm): 31	euro / m		5,60
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 100 TOS26_PR.P 23.011.002	Oggetto: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI VITI E TASSELLI Certificati CE Conforme: UNI EN 14566:2009 tassello universale Ø.8x49 euro / cad			0,05
Nr. 101 TOS26_PR.P 40.035.005	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI RETE SECCA IN FIBRA DI CARBONIO TERMOSALDATA. Per il rinforzo di strutture in calcestruzzo armato, muratura, legno e acciaio. Spessore inferiore a 1 mm, sezione del rinforzo 0,56 mm² ogni centimetro di rete per ciascuna delle due direzioni. Con Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità, in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018 maglia 8x8 mm, tensione di rottura 5100 MPa, modulo elastico fino a 245 GPa, peso 200g/m² bidirezionale euro / m²			30,33
Nr. 102 TOS26_PR.P 0.050.010	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO DI SISTEMI DI RINFORZO E/O CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI. Per strutture in muratura o calcestruzzo. Con Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità, in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018. Elemento angolare preformato ad angolo retto per rete in fibra di vetro AR. Spessore: 5 mm Modulo elastico a trazione < 27.000 N/mm² Resistenza allo strappo del nodo >=0,43 kN Maglia: 66 x 66 mm euro / m			32,83
Nr. 103 TOS26_PR.P 0.070.027	Oggetto: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI BARRE PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARMATO. Con Certificato di Valutazione Tecnica Europea ETA o Certificato di Valutazione Tecnica CVT in corso di validità, in conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP 12/2018 BARRA IN FIBRA DI VETRO. Ad aderenza migliorata per connessioni con fissaggio chimico per strutture in calcestruzzo armato murature. Resistenza caratteristica a trazione: 800 Mpa. Modulo elastico: 35.000 Mpa. Diametro: 10 mm euro / m			7,02
Nr. 104 TOS26_PR.P 05.101.011	PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI. I prezzi sono riferiti a consegne presso il centro aziendale o in luoghi accessibili dai normali mezzi di trasporto. Materiali accessori Filo di ferro per legature euro / kg			2,34
Nr. 105 TOS26_PRC M.P09.012	MALTE E STUCCHI - CAM PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON IMPASTATRICI. Per intonaci, massetti, murature rivestimenti e riempitivi. Predilezione per impianti di produzione a basso consumo energetico e processi ottimizzati per ridurre rifiuti e scarti. Per i prodotti preconfezionati, utilizzo di imballaggi riciclabili o con contenuto minimo di materiale riciclato Conformi: UNI EN 998-1:2018 Malte per intonaci. UNI EN 998-2:2016 Malte per muratura. UNI EN 13813:2004 Massetti per pavimentazioni UNI EN 197-1:2011 Cemento conforme agli standard europei. PER INTONACO. PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO PER RESTAURO E BIOEDILIZIA Totalmente esente cemento. PREMISCELATA. Conforme: - alla UNI EN 459-1:2015. - alla UNI EN 998-1:2016. - ai CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI." Certificata CE. STRUTTURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 ED ECO POZZOLANA Totalmente esente da cemento. PER INTERNO ED ESTERNO Campo granulometrico: 0 - 1,5 mm			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 106 TOS26_PRC AM.P40.010. 001	Spessore applicabile = 5mm Resistenza alla compressione: CS III Assorbimento d'acqua per capillarità: Wc0 euro / kg			0,47
	PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI - CAM RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE Per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio. Conforme al CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. peso specifico 1,31 kg/l , resistenza a trazione 30N/mm² euro / kg			28,06
	Nr. 107 TOS26_RU. 110.001.002	Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Livello: 3° Operaio: specializzato euro / ora		31,64
	Nr. 108 TOS26_RU. 110.001.003	Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Livello: 2° Operaio: qualificato euro / ora		29,31
Nr. 109 TOS26_RU. 110.001.004	Settore: EDILE Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Livello: 1° Operaio: comune euro / ora			26,24
	Nr. 110 TOS26_RU. 111.001.002	Settore: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO Specifiche: per dipendenti a tempo indeterminato Conforme: costo medio delle Tabelle Ministeriali approvate con D.D. n 73 del 22 novembre 2024 Compreso: - retribuzione contrattuale; - oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera; - nolo ed uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai OPERAIO Categoria: 5 Livello: C3 euro / ora		27,33
	Data, 04/07/2026 Il Tecnico Ing. Edoardo FONTANI ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			