

Comune di RADICONDOLI
Provincia di SIENA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE
DI DISSESTI STATICI NELL'EDIFICIO DENOMINATO PODERE
PORCIGNANO – LOC. GALLERAIE

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

Radicondoli(SI), 04/07/2026

IL TECNICO
Ing. Edoardo FONTANI

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A MISURA			
	OPERE STRUTTURALI (SPCAT I)			
1 TOS26_02.B1 0.012.001 20/04/2026	OGGETTO: DI CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI POSIZIONAMENTO: SU STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE COMPRESO: PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2 / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI. RINFORZO POSIZIONAMENTO: SU FONDAZIONE ESISTENTE MATERIALE: TRAVE IN CALCESTRUZZO ARMATO GETTATA IN OPERA - INCIDENZA ACCIAIO KG 80/M ³ SPECIFICHE: - TRAVE AMMORSATA ALLA STRUTTURA ESISTENTE; - SU UN LATO COMPRESO: - CREAZIONE DEL SOTTOSTANTE PIANO DI APPOGGIO DEL MAGRONE; - MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE DELLO SPESSORE DI CM 10; - PUNTELLAMENTO DELLA SOVRASTANTE STRUTTURA, ESEGUITO CON TAVOLE E PUNTONI IN LEGNO A SEZIONE CIRCOLARE, POSTI AD UN INTERASSE DI M 2 SU UNA SOLA FACCIATA DELLA PARETE; - SCARRETTAMENTO A MANO DEI MATERIALI DI RISULTA NEL CANTIERE. ESCLUSO: - SCAVO; - RINTERRO. MATERIALE: - CONGLOMERATO CEMENTIZIO C25/30; - MAGRONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO C12/15; COMPRESO: - LEGNAME PER CASSEFORME; - STAFFE IN ACCIAIO. - PER SOLO TRATTO DI TRAVE IN SOTTOFONDAZIONE DELLA PARETE "EST"	2,70		
	SOMMANO M ³	2,70	607,68	1'640,74
2 TOS26_01.B0 2.002.001 29/04/2026	OGGETTO: CASSEFORME TIPO: PROVVISORIE MATERIALE: LEGNO USO: PER GETTI DI CALCESTRUZZO POSIZIONAMENTO: ALTEZZA MASSIMA 4,00 (M) - MISURATA DAL PIANO DI APPOGGIO ALL'INTRADOSSO DEL CASSERO. SPECIFICHE: PER ALTEZZE SUPERIORI L'IMPALCATURA DI SOSTEGNO VIENE COMPUTATA SEPARATAMENTE PER LE SUE DIMENSIONI EFFETTIVE. COMPRESO: - FORNITURA; - POSA; - SOSTEGNI, PUNTELLI; - CUNEI PER IL DISARMO; - PULITURA PER IL REIMPIEGO; - SFRIDI, TAGLIO A MISURA; - CALO; - SOLLEVAMENTO. USO: PER OPERE DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE - PER CASSAFORMA NELLE ZONE DI TRAVE CHE NON SONO CONTROTERRA / CONTROMURO *(LARG.=0,4+0,3+0,3)	9,00		
	SOMMANO M ²	9,00	28,96	260,64
3 TOS26_01.B0 3.001.010 29/04/2026	OGGETTO: ARMATURE MATERIALE: ACCIAIO COMPRESO: - FORNITURA; - POSA; - TAGLI; - SAGOMATURE; - LEGATURE CON FILO DI FERRO; - DISTANZIATORI;			
	A R I P O R T A R E			1'901,38

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			1'901,38
4 TOS26_01.B0 4.005.001 29/04/2026	- SFRIDI; - SALDATURE; - CALI; - MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE; - SOLLEVAMENTO CON AUTOCAMION CON GRU; - CONTROLLI IN CANTIERE. CONFORME: - UNI RELATIVE; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI D.M. 17/01/2018. USO: PER CEMENTO ARMATO OGGETTO: BARRE PRESAGOMATE AD ADERENZA MIGLIORATA POSIZIONAMENTO: IN FONDAZIONI (PLATEE, TRAVI ROVESCE, PLINTI) - PER SOLA PARTE TRAVE FONDAZIONE DELLA PARETE "EST"	453,60		
	SOMMANO KG	453,60	2,09	948,02
	OGGETTO: GETTO MATERIALE: IN CALCESTRUZZO FORMATO: PRECONFEZIONATO TIPO: A PRESTAZIONE GARANTITA COMPRESO: - FORNITURA; - POSA; - SCARICO; - GETTO; - VIBRATURA. SPECIFICHE: PRODOTTO IN IMPIANTO DOTATO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, EFFETTUATA IN ACCORDO A QUANTO CONTENUTO NELLE LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO (2003) CERTIFICATO DA UN ORGANISMO TERZO INDIPENDENTE AUTORIZZATO E FORNITO FRANCO CANTIERE IN AUTOBETONIERA. IL COSTRUTTORE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA, DEVE EFFETTUARE IDONEE PROVE PRELIMINARI DI STUDIO PER CIASCUNA MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO DA UTILIZZARE. CONFORME: - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018. ORDINARIO USO: PER OPERE STRUTTURALI CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XC2 CARATTERISTICHE: - ESPOSTO A CORROSIONE DA CARBONATAZIONE - PER AMBIENTE BAGNATO, RARAMENTE ASCIUTTO CLASSE DI RESISTENZA CARATTERISTICA: C25/30 CONSISTENZA: S3 - PER TRAVE DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONE	3,78		
	SOMMANO M ³	3,78	178,30	673,97
5 TOS26_01.B0 4.003.005 29/04/2026	OGGETTO: GETTO MATERIALE: IN CALCESTRUZZO FORMATO: PRECONFEZIONATO TIPO: A PRESTAZIONE GARANTITA COMPRESO: - FORNITURA; - POSA; - SCARICO; - GETTO; - VIBRATURA. SPECIFICHE: PRODOTTO IN IMPIANTO DOTATO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, EFFETTUATA IN ACCORDO A QUANTO CONTENUTO NELLE LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO (2003) CERTIFICATO DA UN			
	A R I P O R T A R E			3'523,37

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			3 '523,37
6 TOS26_02.A 04.012.001 27/04/2026	ORGANISMO TERZO INDIPENDENTE AUTORIZZATO E FORNITO FRANCO CANTIERE IN AUTOBETONIERA. IL COSTRUTTORE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA, DEVE EFFETTUARE IDONEE PROVE PRELIMINARI DI STUDIO PER CIASCUNA MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO DA UTILIZZARE. CONFORME: - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018. ORDINARIO USO: PER OPERE NON STRUTTURALI CLASSE DI RESISTENZA CARATTERISTICA: C16/20 CONSISTENZA: S3 - PER MAGRONE SOTTO TRAVE	0,99		
	SOMMANO M³	0,99	168,15	166,47
	Oggetto: SCAVO COMPRESO: - RIMOZIONE DI TROVANTI ROCCIOSI / RELITTI DI MURATURE FINO A 0,50 M³; - SPIANAMENTO DEL FONDO DI SCAVO; - REGOLARIZZAZIONE DELLE PARETI E DEI CIGLI; - DEFLUSSO O AGGOTTO DELL'EVENTUALE ACQUA PRESENTE FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM; - ESTIRPAZIONE DI CEPPEAIE; - OPERE PROVVISORIALI ESCLUSO: - COSTI DI ACCESSO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA; - EVENTUALI TRIBUTI; - CARICO, TRASPORTO E SCARICO Oggetto: A SEZIONE - RISTRETTA - OBBLIGATA Uso: - PER TERRENI SCIOLTI / ROCCE TENERE; - PER REALIZZAZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE. POSIZIONAMENTO: AL DI SOTTO DI STRUTTURE PREESISTENTI ESEGUITO: A MANO. PROFONDITÀ MASSIMA (M): 1 - PER TRAVE DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONE DELLA PARETE "EST"	13,00		
7 TOS26_01.A0 5.001.001 27/04/2026	SOMMANO M³	13,00	159,49	2 '073,37
	Oggetto: RINTERRI / RIEMPIMENTI / RILEVATI SPECIFICHE: MATERIALE PRIVO DI SOSTANZE ORGANICHE COMPRESO: - SPIANAMENTI; - COSTIPAZIONE A STRATI DI SPESSORE MASSIMO 30 (CM); - FORMAZIONE DI PENDENZE E PROFILATURE DI SCARPATE; - BAGNATURA E RICARICHI. Oggetto: RIEMPIMENTI MATERIALE: PROVENIENTE DA SCAVI. ESEGUITO: CON MEZZI MECCANICI - PER TRAVE DI CONSOLIDAMENTO FONDAZIONE DELLA PARETE "EST"	5,00		
	SOMMANO M³	5,00	3,80	19,00
8 TOS26_02.A 07.001.003 27/04/2026	Oggetto: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE POSIZIONAMENTO: IN AMBITO DI CANTIERE. COMPRESO: CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI AI FINI DEL LORO RECUPERO O DEL LORO SMALTIMENTO. ESCLUSO: - COSTI DI ACCESSO PER IL LORO CONFERIMENTO; - EVENTUALI TRIBUTI. Oggetto: CARICO / TRAPORTO / SCARICO ESEGUITO: CON MEZZI MECCANICI COMPRESO: NOLO DI AUTOCARRO CON PORTATA M³ 3,5			
	A R I P O R T A R E			5 '782,21

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			5 '782,21
9 TOS26_02.B1 0.022.101 20/04/2026	- PER SISTEMAZIONE TERRA IN ESUBERO NELL'AMBITO DEL CANTIERE	5,00	33,23	166,15
	SOMMANO M ³	5,00		
10 TOS26_02.B1 0.022.104 20/04/2026	OGGETTO: DI CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI POSIZIONAMENTO: SU STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE COMPRESO: PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2 / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI. RINFORZO MATERIALE: ELEMENTI PER CERCHIATURE POSIZIONAMENTO: SU MURATURE PORTANTI. COMPRESO: - TAGLIO A MISURA DELL'ACCIAIO PER LA CERCHIATURA; - SFRIDI DELL'ACCIAIO; - FORATURE; - IMBULLONATURE; - SALDATURE; - INSERIMENTO / BLOCCAGGIO NELLE SEDI DI ALLOGGIAMENTO GIÀ PREDISPOSTE; - QUOTA PARTE DEL COLLEGAMENTO TRA ELEMENTI CONTIGUI; - COLLEGAMENTO ALLA STRUTTURA PREESISTENTE; - CALO E SOLLEVAMENTO DEL MATERIALE DA IMPIEGARE. ESCLUSO: - PREDISPOSIZIONE DELLA SEDE DI ALLOGGIAMENTO DELLA CERCHIATURA; - PUNTELLAMENTI, PROTEZIONI, RINCALZATURA DELLE STRUTTURE SOVRASTANTI; - DEMOLIZIONI / SMONTAGGI; - RICOSTRUZIONI / RIPIPIAMENTI CON GETTI IN CALCESTRUZZO O CON MURATURA; - RIPRESE DI INTONACO. USO: ARCHITRAVE IN PROFILATI DI ACCIAIO S235JR. SPECIFICHE: DI QUALSIASI TIPO E SEZIONE. COMPRESO: - RINFORZI, SALDATURE, FAZZOLETTI IN ACCIAIO; - SCARRETTAMENTO A MANO DEL MATERIALE; - NOLEGGIO DI SALDATRICE ELETTRICA; - NOLEGGIO DI MONTACARICHI ELETTRICO. - PER ARCHITRAVI FINESTRE PIANO PRIMO CON PROFILATI HEA100 *(LUNG.=4*1,7+3*1,4) - PER ARCHITRAVI FINESTRE PIANO MEZZANINO CON PROFILATI HEA100 *(LUNG.=2*1,7+3*1,4) - PER ARCHITRAVI FINESTRA ZONA FORNO CON PROFILATI HEA100 - PER TRAVI ROMPITRATTA SOLAIO INTERPIANO (LOCALE D) CON PROFILATI IPE180	183,70 126,92 75,15 413,60	7,61	6 '083,21
	SOMMANO KG	799,37		
	A R I P O R T A R E			12 '031,57

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			12'031,57
II TOS26_02.A 03.008.001 29/04/2026	ACCIAIO S235JR. SPECIFICHE: - DI QUALSIASI TIPO; - SEZIONE DELLA BASE 40x30 MM. COMPRESO: - SCARRETTAMENTO A AMNO DEL MATERIALE; - NOLEGGIO SALDATRICE ELETTRICA; - NOLEGGIO MONTACARICHI ELETTRICO. - PER TIRANTI / CATENE PIANO PRIMO (LOCALE A) *(LUNG.=6+6+8) - PER TIRANTI / CATENE PIANO MEZZANINO (LOCALE D) *(LUNG.=6+6+8) - PER TIRANTE ZONA FORNO - PER ELEMENTI DI CHIUSURA TIRANTI(PIASTRE ANCORAGGIO AL MURO) * (LUNG.=1,10*0,35)*(LARG.=0,01*1,15) - PER ELEMENTI DI CHIUSURA TIRANTI (CAPOCHIAVE) *(LUNG.=(0,08*0,8)+ (0,06*0,8))*(LARG.=0,02*1,15) - PER ELEMENTI DI CHIUSURA TIRANTI (CAPOCHIAVE ZONA FORNO) * (LUNG.=(0,05*0,5)+(0,04*0,5))*(LARG.=0,01*1,15)	71,00 71,00 7,84 146,95 158,88 9,42		
	SOMMANO KG	465,09	10,69	4'971,81
	RIPRISTINI ARCHITETTONICI (SPCAT 2)			
	OGGETTO: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI COMPRESO: (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) - CALO; - SOLLEVAMENTO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA CON QUALSIASI MEZZO FINO AL PIANO DI CARICO E/O FINO AL MEZZO DI TRASPORTO, NELL'AMBITO DEL CANTIERE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA 2,00 M / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. ESCLUSO: - CARICO; - TRASPORTO; - SCARICO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA A SPALLA; - COSTI DI ACCESSO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO; - EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: DI CONTROSOFFITTI COMPRESO: - RELATIVE STRUTTURE DI SOSPENSIONE; - INTONACO SOTTOSTANTE; - SCARRETTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE O A DISTANZE NON SUPERIORI A M 50,00. MATERIALE: - LASTRE IN GESSO; - PANNELLI FONOASSORBENTI; - LATERIZI E SIMILI. - PER RIMOZIONE CONTROSOFFITTI ESISTENTI LOCALE A	48,00		
	SOMMANO M ²	48,00	8,89	426,72
I2 TOS26_01.CO 2.011.001 29/04/2026	OGGETTO: STRUTTURE MATERIALE: LASTRE COMPRESO: - FORNITURA; - POSA; - ELEMENTI PER IL FISSAGGIO E LA FINITURA; - CALO E SOLLEVAMENTO IN ALTO DEI MATERIALI; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA < 2,00 M E/O TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. USO: PER CONTROSOFFITTO STRUTTURA: - SU STRUTTURA ANTISGANCIAMENTO E ANTISISMICA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO;			
	A R I P O R T A R E			17'430,10

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			17'430,10
13 AP_001 22/04/2026	- PROFILI INTERMEDI FISSATI ALLA STRUTTURA MURARIA TRAMITE PENDINATURA REGOLABILE COMPRESO: - PROFILI PORTANTI; - PROFILI INTERMEDI A T FORMATO: QUADRATO LATO (CM): 600 MATERIALE: FIBRE MINERALI AMF - PER RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO LOCALE A	48,00	73,59	3'532,32
	SOMMANO M ²	48,00		
	OPERE STRUTTURALI (SPCAT I)			
13 AP_001 22/04/2026	PREPARAZIONE SUPPORTO PER RINFORZO C.R.M. SPICCONATURA E SCROSTAMENTO. APPLICAZIONE SU UN LATO. RIMOZIONE DELL'INTONACO ESISTENTE, DI SPESSORE FINO A 3 CM, E DELLE PARTI AMMALORATE E SCARIFICA DI CIRCA 10±15 MM DEI GIUNTI DI ALLETTAMENTO PER FAVORIRE L'ADERENZA DELLA MALTA. ABBONDANTE LAVAGGIO DEI PARAMENTI ESTERNI UTILIZZANDO UN'IDROPULITRICE DI ADEGUATA POTENZA. RIMOZIONE COMPLETA DELLA PATINA DI POLVERE ANCORA PRESENTE SULLA SUPERFICIE DELLA MURATURA. INCLUSO NEL PREZZO: QUANTO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO SECONDO LE REGOLE DELL'ARTE. ESCLUSO DAL PREZZO: EVENTUALE RICOSTRUZIONE DI PARTI DI MURATURE MANCANTI O PARTICOLARMENTE DANNEGGIATE.		12,99	1'753,13
	PARETE 1A	13,58		
	PARETE 2A	21,00		
	PARETE 3A	13,58		
	PARETE 1B	20,16		
	PARETE 1C	20,16		
	PARETE 1D	13,44		
	PARETE 2D	13,44		
	PARETE 3D	19,60		
	SOMMANO M2	134,96		
14 AP_002 22/04/2026	RINFORZO CON TECNICA C.R.M. SU UN LATO DELLA MURATURA RINFORZO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE, MEDIANTE TECNICA DELL'INTONACO ARMATO CRM - DOTATO DI MARCATURA CE, IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE EPD AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI CONTRIBUTO AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) COMPOSTO DA RETE E CONNETTORI IN COMPOSITO FIBRORINFORZATO G.F.R.P. E ANCORANTE CHIMICO VINILESTERE, AVENTI LE CARATTERISTICHE RIPORTATE DI SEGUITO O EQUIVALENTI. COMPONENTI DEL SISTEMA CRM - COMPOSITE REINFORCED MORTAR - DOTATO DI MARCATURA CE, PER AZIONI GRAVITAZIONALI, VENTO E SISMA: - RETE PREFORMATA IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO G.F.R.P. (GLASS FIBER REINFORCED POLYMER) PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI MURATURE IN MATTONI E/O PIETRA. RETE ALCALINO RESISTENTE, A MAGLIA QUADRA MONOLITICA DIMENSIONE MINIMA 65x65 MM, COSTITUITA DA FIBRA DI VETRO E RESINA TERMOINDURENTE DI TIPO VINILESTERE-EPOSSIDICO, TESSITURA CON ORDITO A TORCITURA MULTIPLA E TRAMA PIATTA INSERITA FRA LE FIBRE DI ORDITO, DIAMETRO NOMINALE DEI TREFOLI > 3MM, AVENTE N. 15 BARRE/METRO/LATO, TENSIONE A TRAZIONE CARATTERISTICA DEL COMPOSITO = 376 MPa, SEZIONE NOMINALE DELLA SINGOLA BARRA = 8.9 MM ² , MODULO ELASTICO A TRAZIONE EQUIVALENTE = 25000 N/MM ² , RESISTENZA A TRAZIONE CARATTERISTICA DELLA SINGOLA BARRA = 4.23 kN, ALLUNGAMENTO MEDIO A ROTTURA 1.78%, RESISTENZA CARATTERISTICA A STRAPPO DEL NODO = 0.25 kN. DECADIMENTO DI RESISTENZA A TRAZIONE E DEL MODULO ELASTICO PER L'AMBIENTE UMIDO, ALCALINO E SALINO < 8%. - CONNETTORI A "L" DOTATO DI MARCATURA CE, IN MATERIALE COMPOSITO PREFORMATO, COSTITUITO DA FIBRA DI VETRO E RESINA TERMOINDURENTE DI TIPO VINILESTERE-EPOSSIDICO, DI SEZIONE 10x7 MM, MODULO ELASTICO DEL COMPOSITO = 26500 N/MM ² E RESISTENZA A TRAZIONE CARATTERISTICA = 26,6 kN. DECADIMENTO DI RESISTENZA A TRAZIONE E DEL MODULO ELASTICO PER L'AMBIENTE UMIDO, ALCALINO E SALINO < 3%.			
	A R I P O R T A R E			22'715,55

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			22 '715,55
I5 AP_003 22/04/2026	- FAZZOLETTO DI RIPARTIZIONE DOTATO DI MARCATURA CE PER OGNI PUNTO DI CONNESSIONE; - ANCORANTE CHIMICO PER L'ANCORAGGIO STRUTTURALE; - MALTA STRUTTURALE, PREMISCELATA, A BASE DI CALCE IDRATA E LEGANTI IDRAULICI, AD ALTA TRASPIRABILITÀ, AVENTE RESISTENZA A COMPRESSIONE = 10,0 MPA = 15,0 MPA, E CONFORME ALLA UNI EN 998-1 DI CLASSE CS IV E ALLA UNI EN 998-2 DI CLASSE M10 - M15 - APPLICATO A MANO O MEDIANTE IDONEA MACCHINA SPRUZZATRICE PREVIA MISCELAZIONE. INCLUSO NEL PREZZO L'ESECUZIONE DI PERFORI; L'INSERIMENTO, IN NUMERO NON INFERIORE A 6/M ² DEI CONNETTORI SOPRADESCRITTI E L'APPLICAZIONE DI MALTA STRUTTURALE PREMISCELATA PER APPLICAZIONI STRUTTURALI, DI SPESSORE 3 CM CON RIFINITURA A FRATTAZZO. È INOLTRE INCLUSO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO SECONDO LE REGOLE DELL'ARTE. ESCLUSO DAL PREZZO LA SPICCONATURA DELL'INTONACO; L'ABBONDANTE LAVAGGIO E PULITURA DELLA SUPERFICIE MURARIA; IL RINFORZO IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI MURARI TRAMITE L'APPLICAZIONE DI ELEMENTO ANGOLARE PREFORMATO IN FIBRE DI VETRO È DA CONTEGGIARSI A PARTE. I PONTEGGI, IMPALCATURE E/O ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E LE EVENTUALI COPERTURE INSTALLATE A PROTEZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI E QUANT'ALTRO NON SPECIFICATO.			
	PARETE 1A	13,58		
	PARETE 2A	21,00		
	PARETE 3A	13,58		
	PARETE 1B	20,16		
	PARETE 1C	20,16		
	PARETE 1D	13,44		
	PARETE 2D	13,44		
	PARETE 3D	19,60		
	SOMMANO M2	134,96	126,31	17 '046,80
	CONNESSIONE DI CANTONALI E MARTELLI MURARI RINFORZO DI MURATURE MEDIANTE COLLEGAMENTO DI INCROCI MURARI, CON TECNICA DELL'INTONACO ARMATO, MEDIANTE FORNITURA ED APPLICAZIONE DI ELEMENTO D'ANGOLO IN RETE DI FIBRA DI VETRO, O EQUIVALENTE, COMPONENTE DEL SISTEMA CRM - COMPOSITE REINFORCED MORTAR - PREFORMATO IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO G.F.R.P. (GLASS FIBER REINFORCED POLYMER), DOTATO DI MARCATURA CE PER AZIONI GRAVITAZIONALI, VENTO E SISMA; IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE EPD AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI CONTRIBUTO AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). ANGOLARE ALCALINO RESISTENTE, PREFORMATO CON PIEGA A 90°, COMPOSTO DA RETE REALIZZATA CON ROVING DI VETRO E RESINA TERMOINDURENTE DI TIPO VINILESTERE-POSSIDICO, DIAMETRO NOMINALE DEI TREFOLI >3MM, DI ALTEZZA 2,00 M E LARGHEZZA MINIMA DI 30 CM PER LATO. TENSIONE A TRAZIONE DEL COMPOSITO = 376 MPA, SEZIONE NOMINALE DELLA SINGOLA BARRA = 8,9 MM ² , MODULO ELASTICO A TRAZIONE EQUIVALENTE = 25000 N/MM ² , RESISTENZA A TRAZIONE CARATTERISTICA DELLA SINGOLA BARRA = 4,14 kN, ALLUNGAMENTO MEDIO A ROTTURA 1.78%, RESISTENZA CARATTERISTICA A STRAPPO DEL NODO = 0,25 kN. DECADIMENTO DI RESISTENZA A TRAZIONE E DEL MODULO ELASTICO PER L'AMBIENTE UMIDO, ALCALINO E SALINO < 8%. INCLUSO NEL PREZZO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO SECONDO LE REGOLE DELL'ARTE. ESCLUSO DAL PREZZO I PONTEGGI, IMPALCATURE E/O ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E LE EVENTUALI COPERTURE INSTALLATE A PROTEZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI E QUANT'ALTRO NON SPECIFICATO.			
	PARETE 1A	4,20		
	PARETE 2A	3,00		
	PARETE 3A	4,20		
	PARETE 1B	6,40		
	PARETE 1C	6,40		
	PARETE 1D	5,60		
	PARETE 2D	5,60		
	A R I P O R T A R E	35,40		39 '762,35

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O	35,40		39'762,35
	SOMMANO M	35,40	44,85	1'587,69
16 TOS26_02.A 03.004.008 22/04/2026	RIPRISTINI ARCHITETTONICI (SpCat 2) OGGETTO: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI COMPRESO: (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) - CALO; - SOLLEVAMENTO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA CON QUALSIASI MEZZO FINO AL PIANO DI CARICO E/O FINO AL MEZZO DI TRASPORTO, NELL'AMBITO DEL CANTIERE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA 2,00 M / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. ESCLUSO: - CARICO; - TRASPORTO; - SCARICO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA A SPALLA; - COSTI DI ACCESSO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO; - EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: DI PARETI TIPO: CON TAGLIO A FORZA Uso: PER VARCHI / APERTURE SUPERFICIE MINIMA (M²): 0,50 SUPERFICIE MASSIMA (M²): 3,50 ESEGUITO: A MANO / CON AUSILIO DI PICCOLI MEZZI MECCANICI. COMPRESO: - PUNTELLAMENTI DELLE PARTI DA DEMOLIRE; - SCARRETTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE / A DISTANZE NON SUPERIORI A M 50,00; - TRAPANO A PERCUSSIONE; - MONTACARICHI ELETTRICO; - PUNTELLI A CROCE ESCLUSO: FORMAZIONE DI ARCHITRAVATURE / ALTRI RIPRISTINI Uso: IN TRAMEZZI MATERIALE: MATTONI PIENI / FORATI SPECIFICHE: PER COSTA LOCALE A - PER CONSENTIRE REALIZZAZIONE INTONACO ARMATO LOCALE B - PER CONSENTIRE REALIZZAZIONE INTONACO ARMATO LOCALE D - PER CONSENTIRE REALIZZAZIONE INTONACO ARMATO			
	SOMMANO M²	14,60	38,18	557,43
17 TOS26_02.C 01.013.001 22/04/2026	LAVORAZIONE: REGOLARIZZAZIONE / TAMPONATURA / RIPRESE OGGETTO: MURO / PARETE TIPO: NON PORTANTE COMPRESO: - POSA; - REGOLI A PIOMBO IN CORRISPONDENZA DEGLI SPIGOLI DEL MURO E DI CORDICELLE PER L'ALLINEAMENTO DEI MATTONI; - CALO E SOLLEVAMENTO IN ALTO DEI MATERIALI; - FORMAZIONE DI RISEGHE, MAZZETTE E COLLEGAMENTI, SPIGOLI, CURVATURE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA < 2,00 M E/O TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. CONFORME: NORMA UNI 771-I (LARGHEZZA - SPESSORE - ALTEZZA). Uso: DI TRAMEZZI MATERIALE: FORATELLE SPESSORE (CM): 8 COMPRESO: - MOVIMENTAZIONE MATERIALE A MANO NELL'AMBITO DEL CANTIERE; - NOLEGGIO BETONIERA; - NOLEGGIO MONTACARICHI ELETTRICO. MATERIALE: MALTA PREMISCELATA DI CALCE IDRAULICA (NHL). SPECIFICHE: IN SACCHI			
	A R I P O R T A R E			41'907,47

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			41'907,47
18 TOS26_02.E 06.006.001 22/04/2026	LOCALE A - RIPRISTINO ZONA DEMOLITA PER CONSENTIRE REALIZZAZIONE INTONACO ARMATO LOCALE B - RIPRISTINO ZONA DEMOLITA PER CONSENTIRE REALIZZAZIONE INTONACO ARMATO LOCALE D - RIPRISTINO ZONA DEMOLITA PER CONSENTIRE REALIZZAZIONE INTONACO ARMATO	6,00 3,00 5,60	54,35	793,51
	SOMMANO m²	14,60		
19 TOS26_02.A 03.011.003 22/04/2026	OGGETTO: RIFACIMENTO FINITURE / CORNICI / CORNICIONI / FASCE MARCAPIANO / STUCCHI / FACCIAE / INTONACI COMPRESO: PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2 / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI. ESCLUSO: PONTEGGI ESTERNI O PIATTAFORME AEREE A CELLA. RIPRESA DI INTONACO COMPRESO: - PULIZIA DEL SUPPORTO MURARIO SOTTOSTANTE; - SUCCESSIVA SBRUFFATURA PER UNA SUPERFICIE INFERIORE A m² I. USO: INTONACO CIVILE. MATERIALE: MALTA BASTARDA. POSA: TIRATO A FRATTAZZO CON VELO FINE. POSIZIONAMENTO: SU PARETI INTERNE. LOCALE A - RIPRISTINO ZONA DEMOLITA PER CONSENTIRE REALIZZAZIONE INTONACO ARMATO LOCALE B - RIPRISTINO ZONA DEMOLITA PER CONSENTIRE REALIZZAZIONE INTONACO ARMATO LOCALE D - RIPRISTINO ZONA DEMOLITA PER CONSENTIRE REALIZZAZIONE INTONACO ARMATO	7,20 3,60 6,72	35,63	624,24
	SOMMANO m²	17,52		
	OGGETTO: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI COMPRESO: (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) - CALO; - SOLLEVAMENTO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA CON QUALSIASI MEZZO FINO AL PIANO DI CARICO E/O FINO AL MEZZO DI TRASPORTO, NELL'AMBITO DEL CANTIERE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA 2,00 M / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. ESCLUSO: - CARICO; - TRASPORTO; - SCARICO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA A SPALLA; - COSTI DI ACCESSO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO; - EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: DI INTONACI SPECIFICHE: FINO A RITROVARE MURATURA SOTTOSTANTE. COMPRESO: - RIMOZIONE DEL VELO; - STABILITURA ED ARRICCIATURA CON MALTA PER UNO SPESSORE MASSIMO CM 3. - SCARRETTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE O A DISTANZE NON SUPERIORI A M 50,00. ESCLUSO: - EVENTUALI RIMPELLI O MAGGIORI RINZAFFI PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETI O SOFFITTI; - QUALSIASI OPERA PROVVISORIALE MATERIALE: A CEMENTO POSIZIONAMENTO: PARETI INTERNE / ESTERNE - NELL'INTORNO DELLE ZONE LESIONATE DEI TRAMEZZI INTERNI (LOCALE A) - NELL'INTORNO DELLE ZONE LESIONATE DEI TRAMEZZI INTERNI (LOCALE B) - NELL'INTORNO DELLE ZONE LESIONATE DEI TRAMEZZI INTERNI (LOCALE C) - NELL'INTORNO DELLE ZONE LESIONATE DEI MURI PORTANTI INTERNI (LOCALE C E INGRESSO) *(LUNG.=6,6+6,7+5)	16,00 24,00 14,00 18,30		
	A R I P O R T A R E	72,30		
				43'325,22

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O	72,30		43'325,22
	SOMMANO m²	72,30	14,49	1'047,63
20 TOS26_02.E 06.006.002 27/04/2026	OGGETTO: RIFACIMENTO FINITURE / CORNICI / CORNICIONI / FASCE MARCAPIANO / STUCCHI / FACCIATE / INTONACI COMPRESO: PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2 / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI. ESCLUSO: PONTEGGI ESTERNI O PIATTAFORME AEREE A CELLA. RIPRESA DI INTONACO COMPRESO: - PULIZIA DEL SUPPORTO MURARIO SOTTOSTANTE; - SUCCESSIVA SBRUFFATURA PER UNA SUPERFICIE INFERIORE A M² I. USO: INTONACO CIVILE. MATERIALE: MALTA BASTARDA. POSA: TIRATO A FRATTAZZO CON VELO FINE. POSIZIONAMENTO: PARETI ESTERNE. VEDI VOCE N° 19 [M² 72.30]	72,30		
	SOMMANO m²	72,30	51,02	3'688,75
21 TOS26_02.A 03.004.001 27/04/2026	OGGETTO: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI COMPRESO: (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) - CALO; - SOLLEVAMENTO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA CON QUALSIASI MEZZO FINO AL PIANO DI CARICO E/O FINO AL MEZZO DI TRASPORTO, NELL'AMBITO DEL CANTIERE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA 2,00 M / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. ESCLUSO: - CARICO; - TRASPORTO; - SCARICO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA A SPALLA; - COSTI DI ACCESSO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO; - EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: DI PARETI TIPO: CON TAGLIO A FORZA USO: PER VARCHI / APERTURE SUPERFICIE MINIMA (M²): 0,50 SUPERFICIE MASSIMA (M²): 3,50 ESEGUITO: A MANO / CON AUSILIO DI PICCOLI MEZZI MECCANICI. COMPRESO: - PUNTELLAMENTI DELLE PARTI DA DEMOLIRE; - SCARRETTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE / A DISTANZE NON SUPERIORI A M 50,00; - TRAPANO A PERCUSSIONE; - MONTACARICHI ELETTRICO; - PUNTELLI A CROCE ESCLUSO: FORMAZIONE DI ARCHITRAVATURE / ALTRI RIPRISTINI MATERIALE: IN PIETRAMME / MISTA. SPESSORE: QUALSIASI. - PER CREAZIONE VARCHI DI PASSAGGIO TIRANTI / CATENE - PER CREAZIONE INCASSI CONTROPIASTRE TIRANTI	0,08 0,88		
	SOMMANO m³	0,96	391,28	375,63
22 TOS26_02.B 08.023.002 29/04/2026	LAVORAZIONE: RIFACIMENTO / RECUPERO OGGETTO: SOLAI POSA: CON MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA ORIGINARIA / CON RECUPERO E RIUTILIZZO DELLA STESSA. MATERIALE: CALCESTRUZZO - CLASSE MINIMO C25/30 COMPRESO: - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2,00 E/O TRABATELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI;			
	A R I P O R T A R E			48'437,23

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			48'437,23
23 TOS26_02.B 08.041.001 29/04/2026	- GETTO DELLA SOLETTA; - VIBRATURA DELLA SOLETTA CONFORME: - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018 ALTEZZA SOLETTA (CM): 4 ESCLUSO: - GETTO DEI CORDOLI DI RIGIRO; - SISTEMI DI COLLEGAMENTO ED ANCORAGGIO ALLE STRUTTURE ESISTENTI; - ARMATURA DEL CALCESTRUZZO OGGETTO: SCASSO USO: PER CREAZIONE DI SEDI DI INCASTRO DEL SOLAIO POSIZIONAMENTO: SU MURO IN MATTONI E PIETRA COMPRESO: - CARICO TRASPORTO E SCARICO A MANO DEL MATERIALE; - SCARRETTAMENTO DEL MATERIALE FINO A 50 M DI DISTANZA; - MONTACARICHI ELETTRICO. LARGHEZZA MINIMA (CM): 30,01 ALTEZZA MINIMA (CM): 30,01 PROFONDITÀ MINIMA (CM): 15,01 LARGHEZZA MASSIMA (CM): 50 ALTEZZA MASSIMA (CM): 50 PROFONDITÀ MASSIMA (CM): 25 - PER CREAZIONE SEDI ALLOGGIAMENTO ARCHITRAVI - PER CREAZIONE SEDI ALLOGGIAMENTO TRAVI ROMPITRATTA	26,00 8,00	81,63	2'775,42
	SOMMANO CAD	34,00		
	LAVORAZIONE: RIFACIMENTO / RECUPERO OGGETTO: SOLAI POSA: CON MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA ORIGINARIA / CON RECUPERO E RIUTILIZZO DELLA STESSA. MATERIALE: CALCESTRUZZO - CLASSE MINIMO C25/30 COMPRESO: - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2,00 E/O TRABATELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI; - GETTO DELLA SOLETTA; - VIBRATURA DELLA SOLETTA CONFORME: - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018 ALTEZZA SOLETTA (CM): 4 ESCLUSO: - GETTO DEI CORDOLI DI RIGIRO; - SISTEMI DI COLLEGAMENTO ED ANCORAGGIO ALLE STRUTTURE ESISTENTI; - ARMATURA DEL CALCESTRUZZO OGGETTO: RIPRISTINO SEDI D'INCASTRO DELLE TRAVI POSIZIONAMENTO: NELLA MURATURA PORTANTE MATERIALE: - SCAGLIE DI MATTONI PIENI; - MALTA BASTARDA. COMPRESO: SCARRETTAMENTO MATERIALE FINO DISTANZA 50 M. VEDI VOCE N° 22 [CAD 34.00]	34,00		
	SOMMANO CAD	34,00		
24 TOS26_02.B1 0.005.001 29/04/2026	OGGETTO: DI CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI POSIZIONAMENTO: SU STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE COMPRESO: PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2 / TRABATELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI.		12,39	421,26
	A R I P O R T A R E			51'633,91

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			51'633,91
25 TOS26_02.A 07.001.001 27/04/2026	CONSOLIDAMENTO POSIZIONAMENTO: SU MURO ESISTENTE TIPO: METODO SCUCI E CUCI SPECIFICHE: - PER TRATTI NON CONTIGUI DI LUNGHEZZA INFERIORE A M 0,50; - IMPIEGO DI MURATURA CON MALTA CEMENTIZIA; COMPRESO: - DEMOLIZIONE DELLA MURATURA INTERESSATA E DEL RELATIVO INTONACO; - CALO E SCARRETTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA; - RICOSTRUZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI; - PUNTELLAMENTO DELLE STRUTTURE SOVRASTANTI SU AMBEDUE LE FACCIATE DELLA PARETE. ESCLUSO: - RIPRESE; - REGOLARIZZAZIONI; - NUOVI INTONACI. STRUTTURA: MURA IN MATTONI PIENI. MATERIALE: MATTONI PIENI. - PER RIPRISTINI DEI TAGLI A FORZA / DEMOLIZIONI LOCALIZZATE VEDI VOCE N° 21 [M³ 0.96]			
	- PER RIPRESA MURATURA LESIONATA IN ESTERNO	0,96		
	- PER RIPRESA MURATURA LESIONATA IN INTERNO *(LUNG.=6,6+6,7+5)	2,50		
	- PER RIPRESA MURATURA LESIONATA ARCO	2,29		
	- PER RIPRESA MURATURA LESIONATA FORNO	0,15		
		0,54		
	SOMMANO M³	6,44	1'921,47	12'374,27
	OGGETTO: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE POSIZIONAMENTO: IN AMBITO DI CANTIERE. COMPRESO: CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI AI FINI DEL LORO RECUPERO O DEL LORO SMALTIMENTO. ESCLUSO: - COSTI DI ACCESSO PER IL LORO CONFERIMENTO; - EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: CARICO / TRAPORTO / SCARICO ESEGUITO: A MANO. COMPRESO: NOLO DI AUTOCARRO CON PORTATA M³ 3,5 - MATERIALE RESULTA DEMOLIZIONE INTONACI PER CREAZIONE INTONACO ARMATO VEDI VOCE N° 13 [M² 134.96]			
	- MATERIALE RESULTA DEMOLIZIONE INTONACI PER RIPRISTINI VEDI VOCE N° 19 [M² 72.30]	4,86		
	- MATERIALE RESULTA PER DEMOLIZIONE TRAMEZZI VEDI VOCE N° 16 [M² 14.60]	2,60		
26 TOS26_PRRE C.PI7.009.10 4 27/04/2026	- MATERIALE RESULTA DEMOLIZIONE PARETI (SCASSI/TRACCE/SFONDI) VEDI VOCE N° 21 [M³ 0.96]	1,75		
		1,15		
	SOMMANO M³	10,36	64,61	669,36
26 TOS26_PRRE C.PI7.009.10 4 27/04/2026	RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Codice EER: 17 09 04 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COSTITUITI DA MATERIALE INERTE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI CODICI EER 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03 VEDI VOCE N° 25 [M³ 10.36]			
		20,72		
	SOMMANO T	20,72	25,92	537,06
27 TOS26_RU.M 11.001.001 27/04/2026	SETTORE: METALMECCANICO / IMPIANTISTICO SPECIFICHE: PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO CONFORME: COSTO MEDIO DELLE TABELLE MINISTERIALI APPROVATE CON D.D. N 73 DEL 22 NOVEMBRE 2024 COMPRESO: - RETRIBUZIONE CONTRATTUALE;			
	A R I P O R T A R E			65'214,60

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			65 '214,60
28 TOS26_RU.M 10.001.003 27/04/2026	- ONERI DI LEGGE E DI FATTO GRAVANTI SULLA MANODOPERA; - NOLO ED USO DEGLI ATTREZZI DI USO COMUNE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI OPERAIO CATEGORIA: 5S LIVELLO: BI - PER ADEGUAMENTO / RIPRISTINO COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO - PER ADEGUAMENTO / RIPRISTINO COMPONENTI IMPIANTO IDRAULICO	32,00 32,00		
	SOMMANO ORA	64,00	37,35	2 '390,40
	SETTORE: EDILE SPECIFICHE: PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO CONFORME: COSTO MEDIO DELLE TABELLE MINISTERIALI APPROVATE CON D.D. N. 12 DEL 5 APRILE 2023 COMPRESO: - RETRIBUZIONE CONTRATTUALE; - ONERI DI LEGGE E DI FATTO GRAVANTI SULLA MANODOPERA; - NOLO ED USO DEGLI ATTREZZI DI USO COMUNE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI OPERAIO LIVELLO: 2° OPERAIO: QUALIFICATO - PER ASSISTENZA OPERAI IMPIANTO ELETTRICO / IDRAULICO	32,00		
	SOMMANO ORA	32,00	29,31	937,92
29 TOS26_OI.FO 4.004.003 30/04/2026	OGGETTO: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE COMPRESO: - IDONEA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA PITTURARE; - EVENTUALE PROTEZIONE DI ALTRE OPERE FINITE; - RIMOZIONE E LA PULITURA DI TUTTE LE SUPERFICI EVENTUALMENTE INTACCATI; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2,00 E/O TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. OGGETTO: TINTEGGIATURA POSIZIONAMENTO: INTERNO MATERIALE: CON IDROPITTURA A TEMPERA MURALE FINE - LOCALE A - LOCALE B *(LUNG.=16+23) - LOCALE C *(LUNG.=25+12) - LOCALE D *(LUNG.=18+8+8) - INGRESSO	112,00 136,50 129,50 102,00 21,00		
	SOMMANO M²	501,00	4,24	2 '124,24
	ONERI PER LA SICUREZZA (SPCAT 3)			
	OGGETTO: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO.			
	A R I P O R T A R E			70 '667,16

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			70'667,16
31 TOS26_I7.N0 5.002.015 27/04/2026	- FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE TIPO: MONTAGGIO DI RECINZIONE PER AREA ADIBITA A CANTIERE STRUTTURA: TUBI E GIUNTI METALLICI CON RETE PLASTICA ROSSA COMPRESO: - NOLO PER IL PRIMO MESE ESCLUSO: IDONEA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA - PER RECINZIONE AREA CANTIERE	20,00		
	SOMMANO M	20,00	15,65	313,00
	OGGETTO: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE TIPO: SMONTAGGIO DI RECINZIONE PER AREA ADIBITA A CANTIERE STRUTTURA: TUBI E GIUNTI METALLICI CON RETE PLASTICA ROSSA. ESCLUSO: IDONEA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA - PER RECINZIONE AREA CANTIERE	20,00		
	SOMMANO M	20,00	5,91	118,20
32 TOS26_I7.N0 5.002.018 27/04/2026	OGGETTO: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI;			
	A R I P O R T A R E			71'098,36

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			71'098,36
33 TOS26_I7.N0 5.003.030 27/04/2026	- PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.I LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE Uso: NOLEGGIO OLTRE IL PRIMO MESE DI UTILIZZO DELLA RECINZIONE PER AREA ADIBITA A CANTIERE STRUTTURA: TUBO E GIUNTO CON RETE PLASTICA ROSSA SPECIFICHE: CALCOLATO AL M PER OGNI MESE DI UTILIZZO ESCLUSO: IDONEA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA - PER RECINZIONE DI CANTIERE OLTRE IL PRIMO MESE	40,00		
	SOMMANO M	40,00	0,80	32,00
	Oggetto: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.I LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: MONTAGGIO DI PONTEGGIO MATERIALE: ELEMENTI PREFABBRICATI METALLICI			
	A R I P O R T A R E			71'130,36

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			71'130,36
34 TOS26_I7.NO 5.003.031 27/04/2026	COMPRESO: NOLO PER IL PRIMO MESE ESCLUSO: ILLUMINAZIONE NOTTURNA ED IDONEA SEGNALETICA - PONTEGGIO SU PARETI ESTERNE SVILUPPO TRE PIANI *(LUNG.=10+5+5)	200,00	16,82	3'364,00
	SOMMANO m²	200,00		
35 TOS26_I7.NO 5.003.032 27/04/2026	OGGETTO: NOLEGGI USO: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.I LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: SMONTAGGIO DI PONTEGGIO MATERIALE: ELEMENTI PREFABBRICATI METALLICI ESCLUSO: ILLUMINAZIONE NOTTURNA ED IDONEA SEGNALETICA - PONTEGGIO SU PARETE LATO EST SVILUPPO TRE PIANI *(LUNG.=10+5+5)	200,00	7,30	1'460,00
	SOMMANO m²	200,00		
	A R I P O R T A R E			75'954,36

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			75 '954,36
36 TOS26_I7.N0 5.003.039 27/04/2026	- SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E Basette; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. USO: NOLEGGIO OLTRE IL PRIMO MESE DI UTILIZZO DEL PONTEGGIO MATERIALE: ELEMENTI PREFABBRICATI METALLICI SPECIFICHE: CALCOLATO AL MQ PER OGNI MESE DI UTILIZZO ESCLUSO: ILLUMINAZIONE NOTTURNA ED IDONEA SEGNALETICA - PONTEGGIO SU PARETE LATO EST SVILUPPO TRE PIANI *(LUNG.=10+5+5)	400,00		
	SOMMANO M ²	400,00	2,35	940,00
	Oggetto: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.I LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E Basette; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: MONTAGGIO DI MANTOVANA PARASASSI USO: PROTEZIONE DALLA CADUTA DEI MATERIALI DURANTE LA LAVORAZIONE ALLE FACCIATE SPECIFICHE: - DI LARGHEZZA M 1,50; - REALIZZATA AD UNA QUOTA NON INFERIORE A M 4,50 DA TERRA; - DA RIPETERSI OGNI 12 METRI DI ALTEZZA COMPRESO: NOLO PER IL PRIMO MESE - PONTEGGIO SU PARETE LATO EST SVILUPPO TRE PIANI *(LUNG.=10+5+5)	20,00		
	SOMMANO M	20,00	35,80	716,00
37 TOS26_I7.N0 5.003.040 27/04/2026	Oggetto: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC;			
	A R I P O R T A R E			77 '610,36

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			77'610,36
38 TOS26_17.NO 5.003.041 27/04/2026	- MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: SMONTAGGIO DI MANTOVANA PARASASSI USO: PROTEZIONE DALLA CADUTA DEI MATERIALI DURANTE LA LAVORAZIONE ALLE FACCIATE SPECIFICHE: - DI LARGHEZZA M 1,50; - REALIZZATA AD UNA QUOTA NON INFERIORE A M 4,50 DA TERRA; - DA RIPETERSI OGNI 12 METRI DI ALTEZZA - PONTEGGIO SU PARETE LATO EST SVILUPPO TRE PIANI *(LUNG.=10+5+5)	20,00		
	SOMMANO M	20,00	15,88	317,60
	OGGETTO: NOLEGGI USO: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO:			
	A R I P O R T A R E			77'927,96

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			77'927,96
39 TOS26_I7.NO 5.003.060 27/04/2026	- SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: NOLEGGIO OLTRE IL PRIMO MESE DI UTILIZZO DI MANTOVANA PARASASSI USO: PROTEZIONE DALLA CADUTA DEI MATERIALI DURANTE LA LAVORAZIONE ALLE FACCIAE SPECIFICHE: - DI LARGHEZZA M 1,50; - REALIZZATA AD UNA QUOTA NON INFERIORE A M 4,50 DA TERRA; - DA RIPETERSI OGNI 12 METRI DI ALTEZZA; - CALCOLATO AL M PER OGNI MESE DI UTILIZZO - PONTEGGIO SU PARETE LATO EST SVILUPPO TRE PIANI *(LUNG.=10+5+5)	400,00	5,06	2'024,00
	SOMMANO M	400,00		
	OGGETTO: NOLEGGI USO: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: MONTAGGIO CASTELLO DI TIRO MATERIALE: TUBI E GIUNTI METALLICI CARATTERISTICHE: - IN APPOGGIO A TERRA O SOSPESO DA TERRA; - ATTO A SOSTENERE L'INSTALLAZIONE DI MONTACARICHI E TRAMOGGIA DI SCARICO; - IDONEO A SOSTENERE I CARICHI SOLLEVATI O SCARICATI SPECIFICHE: - DIMENSIONE PER TRE LATI M 1,80; - ANCORAGGIO DELLA STRUTTURA CON CONTROVENTATURE IN OGNI ORDINE; - MISURATO PER PERIMETRO DI BASE PER L'ALTEZZA COMPRESO: - NOLO PER IL PRIMO MESE; - L'ACCESSO DI CARICO E SCARICO; - PIANO DI SERVIZIO; - SOTTOPONTE IN TAVOLONI OPPORTUNAMENTE FERMATI; - FERMAPIEDE; - PARAPETTI; - SCALE PERFETTAMENTE AGIBILI; - SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA			
	A R I P O R T A R E			79'951,96

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			79'951,96
40 TOS26_I7.NO 5.003.061 27/04/2026	ESCLUSO: - MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO; - SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA	54,00		
	SOMMANO M²	54,00	22,71	1'226,34
	Oggetto: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) Oggetto: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: SMONTAGGIO CASTELLO DI TIRO MATERIALE: TUBI E GIUNTI METALLICI CARATTERISTICHE: - IN APPOGGIO A TERRA O SOSPESO DA TERRA; - ATTO A SOSTENERE L'INSTALLAZIONE DI MONTACARICHI E TRAMOGGIA DI SCARICO; - IDONEO A SOSTENERE I CARICHI SOLLEVATI O SCARICATI SPECIFICHE: - DIMENSIONE PER TRE LATI M 1,80; - ANCORAGGIO DELLA STRUTTURA CON CONTROVENTATURE IN OGNI ORDINE; - MISURATO PER PERIMETRO DI BASE PER L'ALTEZZA COMPRESO: - L'ACCESSO DI CARICO E SCARICO; - PIANO DI SERVIZIO; - SOTTOPONTE IN TAVOLONI OPPORTUNAMENTE FERMATI; - MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO; - FERMAPIEDE; - PARAPETTI; - SCALE PERFETTAMENTE AGIBILI; - SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA ESCLUSO: - MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO; - SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA			
	SOMMANO M²	54,00	9,69	523,26
41	Oggetto: NOLEGGI			
	A R I P O R T A R E			81'701,56

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			81'701,56
TOS26_I7.NO 5.003.062 27/04/2026	Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. Uso: NOLEGGIO OLTRE IL PRIMO MESE DI CASTELLO DI TIRO MATERIALE: TUBI E GIUNTI METALLICI CARATTERISTICHE: - IN APPOGGIO A TERRA O SOSPESO DA TERRA; - ATTO A SOSTENERE L'INSTALLAZIONE DI MONTACARICHI E TRAMOGGIA DI SCARICO; - IDONEO A SOSTENERE I CARICHI SOLLEVATI O SCARICATI SPECIFICHE: - DIMENSIONE PER TRE LATI M 1,80; - ANCORAGGIO DELLA STRUTTURA CON CONTROVENTATURE IN OGNI ORDINE; - CALCOLATO AL MQ PER OGNI MESE DI UTILIZZO COMPRESO: - L'ACCESSO DI CARICO E SCARICO; - PIANO DI SERVIZIO - SOTTOPONTE IN TAVOLONI OPPORTUNAMENTE FERMATI - MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO - FERMAPIEDE; - PARAPETTI; - SCALE PERFETTAMENTE AGIBILI; - SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA ESCLUSO: - MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO; - SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA	108,00		
	SOMMANO m²	108,00	2,17	234,36
42 TOS26_I7.NO 5.009.018 30/04/2026	OGGETTO: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI			
	A R I P O R T A R E			81'935,92

NUM.ORD. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QUANTITÀ	I M P O R T I	
			UNITARIO	TOTALE
	R I P O R T O			81'935,92
43 TOS26_I7.NO 5.009.019 30/04/2026	APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO TIPO: MONTAGGIO PONTE DI SERVIZIO A PLATEA SPECIFICHE: IN AMBIENTE INTERNO ALTEZZA MASSIMA (M): 2,5 COMPRESO: - NOLO PER IL PRIMO MESE; - SOSTEGNO A MEZZO DI CAPRE; - RITTI METALLICI O TUBOLARI DI PONTEGGIO; - PIANALE DI TAVOLONI PERFETTAMENTE ACCOSTATI E SOVRAMMESSI ALMENO 40 CM ALL'APPOGGIO SUI TRAVERSI - SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA; - PULIZIE FINALI DEI RIPIANI DI LAVORO CON ASPIRATORI E ACQUA NEBULIZZATA, SENZA SOTTOPONTE; - TAVOLONI IN LEGNO DI SPESSORE 5 CM - INTERNO LOCALE A *(LUNG.=4,8+4,8+7) - INTERNO LOCALE B - INTERNO LOCALE C *(LUNG.=6,3+6,7) - INTERNO LOCALE D *(LUNG.=4,8+4,8+7+7)	16,60 5,00 13,00 23,60		
	SOMMANO M²	58,20	30,32	1'764,62
	OGGETTO: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA;			
	A R I P O R T A R E			83'700,54

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

