

Comune di RADICONOLI
Provincia di SIENA

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE
DI DISSESTI STATICI NELL'EDIFICIO DENOMINATO PODERE
PORCIGNANO – LOC. GALLERAIE

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE

Data, 04/07/2026

IL TECNICO
Ing. Edoardo FONTANI

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 AP_001	PREPARAZIONE SUPPORTO PER RINFORZO C.R.M. SPICCONATURA E SCROSTAMENTO. APPLICAZIONE SU UN LATO. RIMOZIONE DELL'INTONACO ESISTENTE, DI SPESSORE FINO A 3 CM, E DELLE PARTI AMMALORATE E SCARIFICA DI CIRCA 10±15 MM DEI GIUNTI DI ALLETTAMENTO PER FAVORIRE L'ADERENZA DELLA MALTA. ABBONDANTE LAVAGGIO DEI PARAMENTI ESTERNI UTILIZZANDO UN'IDROPULITRICE DI ADEGUATA POTENZA. RIMOZIONE COMPLETA DELLA PATINA DI POLVERE ANCORA PRESENTE SULLA SUPERFICIE DELLA MURATURA. INCLUSO NEL PREZZO: QUANTO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO SECONDO LE REGOLE DELL'ARTE. ESCLUSO DAL PREZZO: EVENTUALE RICOSTRUZIONE DI PARTI DI MURATURE MANCANTI O PARTICOLARMENTE DANNEGGIATE. EURO (DODICI/99)	M2	12,99
Nr. 2 AP_002	RINFORZO CON TECNICA C.R.M. SU UN LATO DELLA MURATURA RINFORZO DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE, MEDIANTE TECNICA DELL'INTONACO ARMATO CRM - DOTATO DI MARCATURA CE, IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE EPD AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI CONTRIBUTO AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI) COMPOSTO DA RETE E CONNETTORI IN COMPOSITO FIBRORINFORZATO G.F.R.P. E ANCORANTE CHIMICO VINILESTERE, AVENTI LE CARATTERISTICHE RIPORTATE DI SEGUITO O EQUIVALENTI. COMPONENTI DEL SISTEMA CRM - COMPOSITE REINFORCED MORTAR - DOTATO DI MARCATURA CE, PER AZIONI GRAVITAZIONALI, VENTO E SISMA: - RETE PREFORMATA IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO G.F.R.P. (GLASS FIBER REINFORCED POLYMER) PER CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DI MURATURE IN MATTONI E/O PIETRA. RETE ALCALINO RESISTENTE, A MAGLIA QUADRA MONOLITICA DIMENSIONE MINIMA 65x65 MM, COSTITUITA DA FIBRA DI VETRO E RESINA TERMOINDURENTE DI TIPO VINILESTERE-EPOSSIDICO, TESSITURA CON ORDITO A TORCITURA MULTIPLA E TRAMA PIATTA INSERITA FRA LE FIBRE DI ORDITO, DIAMETRO NOMINALE DEI TREFOLI > 3MM, AVENTE N. 15 BARRE/METRO/LATO, TENSIONE A TRAZIONE CARATTERISTICA DEL COMPOSITO = 376 MPA, SEZIONE NOMINALE DELLA SINGOLA BARRA = 8.9 MM², MODULO ELASTICO A TRAZIONE EQUIVALENTE = 25000 N/MM², RESISTENZA A TRAZIONE CARATTERISTICA DELLA SINGOLA BARRA = 4.23 kN, ALLUNGAMENTO MEDIO A ROTTURA 1.78%, RESISTENZA CARATTERISTICA A STRAPPO DEL NODO = 0.25 kN. DECADIMENTO DI RESISTENZA A TRAZIONE E DEL MODULO ELASTICO PER L'AMBIENTE UMIDO, ALCALINO E SALINO < 8%. - CONNETTORI A "L" DOTATO DI MARCATURA CE, IN MATERIALE COMPOSITO PREFORMATO, COSTITUITO DA FIBRA DI VETRO E RESINA TERMOINDURENTE DI TIPO VINILESTERE-EPOSSIDICO, DI SEZIONE 10x7 MM, MODULO ELASTICO DEL COMPOSITO = 26500 N/MM² E RESISTENZA A TRAZIONE CARATTERISTICA = 26,6 kN. DECADIMENTO DI RESISTENZA A TRAZIONE E DEL MODULO ELASTICO PER L'AMBIENTE UMIDO, ALCALINO E SALINO < 3%. - FAZZOLETTO DI RIPARTIZIONE DOTATO DI MARCATURA CE PER OGNI PUNTO DI CONNESSIONE; - ANCORANTE CHIMICO PER L'ANCORAGGIO STRUTTURALE; - MALTA STRUTTURALE, PREMISCELATA, A BASE DI CALCE IDRATA E LEGANTI IDRAULICI, AD ALTA TRASPIRABILITÀ, AVENTE RESISTENZA A COMPRESSIONE = 10,0 MPA = 15,0 MPA, E CONFORME ALLA UNI EN 998-1 DI CLASSE CS IV E ALLA UNI EN 998-2 DI CLASSE M10 - M15 - APPLICATO A MANO O MEDIANTE IDONEA MACCHINA SPRUZZATRICE PREVIA MISCELAZIONE. INCLUSO NEL PREZZO L'ESECUZIONE DI PERFORI; L'INSERIMENTO, IN NUMERO NON INFERIORE A 6/M² DEI CONNETTORI SOPRADESCRITTI E L'APPLICAZIONE DI MALTA STRUTTURALE PREMISCELATA PER APPLICAZIONI STRUTTURALI, DI SPESSORE 3 CM CON RIFINITURA A FRATTAZZO. È INOLTRE INCLUSO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO SECONDO LE REGOLE DELL'ARTE. ESCLUSO DAL PREZZO LA SPICCONATURA DELL'INTONACO; L'ABBONDANTE LAVAGGIO E PULITURA DELLA SUPERFICIE MURARIA; IL RINFORZO IN CORRISPONDENZA DEGLI INCROCI MURARI TRAMITE L'APPLICAZIONE DI ELEMENTO ANGOLARE PREFORMATO IN FIBRE DI VETRO È DA CONTEGGIARSI A PARTE. I PONTEGGI, IMPALCATURE E/O ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E LE EVENTUALI COPERTURE INSTALLATE A PROTEZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI E QUANT'ALTRO NON SPECIFICATO. EURO (CENTOVENTISEI/31)	M2	126,31
Nr. 3 AP_003	CONNESSIONE DI CANTONALI E MARTELLI MURARI RINFORZO DI MURATURE MEDIANTE COLLEGAMENTO DI INCROCI MURARI, CON TECNICA DELL'INTONACO ARMATO, MEDIANTE FORNITURA ED APPLICAZIONE DI ELEMENTO D'ANGOLO IN RETE DI FIBRA DI VETRO, O EQUIVALENTE, COMPONENTE DEL SISTEMA CRM - COMPOSITE REINFORCED MORTAR - PREFORMATO IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO G.F.R.P. (GLASS FIBER REINFORCED POLYMER), DOTATO DI MARCATURA CE PER AZIONI GRAVITAZIONALI, VENTO E SISMA; IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE EPD AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI CONTRIBUTO AI CAM (CRITERI AMBIENTALI MINIMI). ANGOLARE ALCALINO RESISTENTE, PREFORMATO CON PIEGA A 90°, COMPOSTO DA RETE REALIZZATA CON ROVING DI VETRO E RESINA TERMOINDURENTE DI TIPO VINILESTERE-EPOSSIDICO, DIAMETRO NOMINALE DEI TREFOLI > 3MM, DI ALTEZZA 2,00 M E LARGHEZZA MINIMA DI 30 CM PER LATO. TENSIONE A TRAZIONE DEL COMPOSITO = 376 MPA, SEZIONE NOMINALE DELLA SINGOLA BARRA = 8,9 MM², MODULO ELASTICO A TRAZIONE EQUIVALENTE = 25000 N/MM², RESISTENZA A TRAZIONE CARATTERISTICA DELLA SINGOLA BARRA = 4,14 kN, ALLUNGAMENTO MEDIO A ROTTURA 1.78%, RESISTENZA CARATTERISTICA A STRAPPO DEL NODO = 0,25 kN. DECADIMENTO DI RESISTENZA A TRAZIONE E DEL MODULO ELASTICO PER L'AMBIENTE UMIDO, ALCALINO E SALINO <		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
	8%. INCLUSO NEL PREZZO QUANTO ALTRO OCCORRE PER DARE IL LAVORO FINITO SECONDO LE REGOLE DELL'ARTE. ESCLUSO DAL PREZZO I PONTEGGI, IMPALCATURE E/O ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI E LE EVENTUALI COPERTURE INSTALLATE A PROTEZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI E QUANT'ALTRO NON SPECIFICATO. EURO (QUARANTAQUATTRO/85)	M	44,85
NR. 4 TOS26_01.A0 5.001.001	OGGETTO: RINTERRI / RIEMPIMENTI / RILEVATI SPECIFICHE: MATERIALE PRIVO DI SOSTANZE ORGANICHE COMPRESO: - SPIANAMENTI; - COSTIPAZIONE A STRATI DI SPESSORE MASSIMO 30 (CM); - FORMAZIONE DI PENDENZE E PROFILATURE DI SCARPATE; - BAGNATURA E RICARICHI. OGGETTO: RIEMPIMENTI MATERIALE: PROVENIENTE DA SCAVI. ESEGUITO: CON MEZZI MECCANICI EURO (TRE/80)	M ³	3,80
NR. 5 TOS26_01.B0 2.002.001	OGGETTO: CASSEFORME TIPO: PROVVISORIE MATERIALE: LEGNO USO: PER GETTI DI CALCESTRUZZO POSIZIONAMENTO: ALTEZZA MASSIMA 4,00 (M) - MISURATA DAL PIANO DI APPOGGIO ALL'INTRADOSSO DEL CASSERO. SPECIFICHE: PER ALTEZZE SUPERIORI L'IMPALCATURA DI SOSTEGNO VIENE COMPUTATA SEPARATAMENTE PER LE SUE DIMENSIONI EFFETTIVE. COMPRESO: - FORNITURA; - POSA; - SOSTEGNI, PUNTELLI; - CUNEI PER IL DISARMO; - PULITURA PER IL REIMPIEGO; - SFRIDI, TAGLIO A MISURA; - CALO; - SOLLEVAMENTO. USO: PER OPERE DI FONDAZIONE, PLINTI, TRAVI ROVESCE EURO (VENTIOTTO/96)	M ²	28,96
NR. 6 TOS26_01.B0 3.001.010	OGGETTO: ARMATURE MATERIALE: ACCIAIO COMPRESO: - FORNITURA; - POSA; - TAGLI; - SAGOMATURE; - LEGATURE CON FILO DI FERRO; - DISTANZIATORI; - SFRIDI; - SALDATURE; - CALI; - MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE; - SOLLEVAMENTO CON AUTOCAMION CON GRU; - CONTROLLI IN CANTIERE. CONFORME: - UNI RELATIVE; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI D.M. 17/01/2018. USO: PER CEMENTO ARMATO OGGETTO: BARRE PRESAGOMATE AD ADERENZA MIGLIORATA POSIZIONAMENTO: IN FONDAZIONI (PLATEE, TRAVI ROVESCE, PLINTI) EURO (DUE/09)	KG	2,09
NR. 7 TOS26_01.B0 4.003.005	OGGETTO: GETTO MATERIALE: IN CALCESTRUZZO FORMATO: PRECONFEZIONATO TIPO: A PRESTAZIONE GARANTITA COMPRESO: - FORNITURA; - POSA; - SCARICO; - GETTO; - VIBRATURA. SPECIFICHE: PRODOTTO IN IMPIANTO DOTATO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE,		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
	EFFETTUATA IN ACCORDO A QUANTO CONTENUTO NELLE LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO (2003) CERTIFICATO DA UN ORGANISMO TERZO INDIPENDENTE AUTORIZZATO E FORNITO FRANCO CANTIERE IN AUTOBETONIERA. IL COSTRUTTORE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA, DEVE EFFETTUARE IDONEE PROVE PRELIMINARI DI STUDIO PER CIASCUNA MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO DA UTILIZZARE. CONFORME: - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 11104:2016; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018. ORDINARIO USO: PER OPERE NON STRUTTURALI CLASSE DI RESISTENZA CARATTERISTICA: C16/20 CONSISTENZA: S3 EURO (CENTO SESSANTA OTTO/15)	M ³	168,15
NR. 8 TOS26_01.B0 4.005.001	IDEM C.S. ...PER OPERE STRUTTURALI CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XC2 CARATTERISTICHE: - ESPOSTO A CORROSIONE DA CARBONATAZIONE - PER AMBIENTE BAGNATO, RARAMENTE ASCIUTTO CLASSE DI RESISTENZA CARATTERISTICA: C25/30 CONSISTENZA: S3 EURO (CENTO SETTANTA OTTO/30)	M ³	178,30
NR. 9 TOS26_01.C0 2.011.001	OGGETTO: STRUTTURE MATERIALE: LASTRE COMPRESO: - FORNITURA; - POSA; - ELEMENTI PER IL FISSAGGIO E LA FINITURA; - CALO E SOLLEVAMENTO IN ALTO DEI MATERIALI; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA < 2,00 M E/O TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. USO: PER CONTROSOFFITTO STRUTTURA: - SU STRUTTURA ANTISGANCIAMENTO E ANTISISMICA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO; - PROFILI INTERMEDI FISSATI ALLA STRUTTURA MURARIA TRAMITE PENDINATURA REGOLABILE COMPRESO: - PROFILI PORTANTI; - PROFILI INTERMEDI A T FORMATO: QUADRATO LATO (CM): 600 MATERIALE: FIBRE MINERALI AMF EURO (SETTANTATRE/59)	M ²	73,59
NR. 10 TOS26_01.F0 4.004.003	OGGETTO: TINTEGGIATURE / VERNICIATURE COMPRESO: - IDONEA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI DA PITTURARE; - EVENTUALE PROTEZIONE DI ALTRE OPERE FINITE; - RIMOZIONE E LA PULITURA DI TUTTE LE SUPERFICI EVENTUALMENTE INTACCATTE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2,00 E/O TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. OGGETTO: TINTEGGIATURA POSIZIONAMENTO: INTERNO MATERIALE: CON IDROPITTURA A TEMPERA MURALE FINE EURO (QUATTRO/24)	M ²	4,24
NR. 11 TOS26_02.A 03.004.001	OGGETTO: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI COMPRESO: (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) - CALO; - SOLLEVAMENTO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA CON QUALSIASI MEZZO FINO AL PIANO DI CARICO E/O FINO AL MEZZO DI TRASPORTO, NELL'AMBITO DEL CANTIERE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA 2,00 M / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. ESCLUSO: - CARICO; - TRASPORTO; - SCARICO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA A SPALLA; - COSTI DI ACCESSO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO; - EVENTUALI TRIBUTI.		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
	OGGETTO: DI PARETI TIPO: CON TAGLIO A FORZA USO: PER VARCHI / APERTURE SUPERFICIE MINIMA (M ²): 0,50 SUPERFICIE MASSIMA (M ²): 3,50 ESEGUITO: A MANO / CON AUSILIO DI PICCOLI MEZZI MECCANICI. COMPRESO: - PUNTELLAMENTI DELLE PARTI DA DEMOLIRE; - SCARRETTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE / A DISTANZE NON SUPERIORI A M 50,00; - TRAPANO A PERCUSSIONE; - MONTACARICHI ELETTRICO; - PUNTELLI A CROCE ESCLUSO: FORMAZIONE DI ARCHITRAVATURE / ALTRI RIPRISTINI MATERIALE: IN PIETRAMME / MISTA. SPESSORE: QUALSIASI. EURO (TRECENTONOVANTAUNO/28)	M ³	391,28
NR. 12 TOS26_02.A 03.004.008	IDEM C.S. ...ALTRI RIPRISTINI USO: IN TRAMEZZI MATERIALE: MATTONI PIENI / FORATI SPECIFICHE: PER COSTA EURO (TRENTAOTTO/18)	M ²	38,18
NR. 13 TOS26_02.A 03.008.001	OGGETTO: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI COMPRESO: (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) - CALO; - SOLLEVAMENTO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA CON QUALSIASI MEZZO FINO AL PIANO DI CARICO E/O FINO AL MEZZO DI TRASPORTO, NELL'AMBITO DEL CANTIERE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA 2,00 M / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. ESCLUSO: - CARICO; - TRASPORTO; - SCARICO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA A SPALLA; - COSTI DI ACCESSO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO; - EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: DI CONTROSOFFITTI COMPRESO: - RELATIVE STRUTTURE DI SOSPENSIONE; - INTONACO SOTTOSTANTE; - SCARRETTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE O A DISTANZE NON SUPERIORI A M 50,00. MATERIALE: - LASTRE IN GESSO; - PANNELLI FONOASSORBENTI; - LATERIZI E SIMILI. EURO (OTTO/89)	M ²	8,89
NR. 14 TOS26_02.A 03.011.003	OGGETTO: DEMOLIZIONE / SMONTAGGIO / RIMOZIONE / PUNTELLAMENTI COMPRESO: (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) - CALO; - SOLLEVAMENTO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA CON QUALSIASI MEZZO FINO AL PIANO DI CARICO E/O FINO AL MEZZO DI TRASPORTO, NELL'AMBITO DEL CANTIERE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA 2,00 M / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. ESCLUSO: - CARICO; - TRASPORTO; - SCARICO; - MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA A SPALLA; - COSTI DI ACCESSO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO; - EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: DI INTONACI SPECIFICHE: FINO A RITROVARE MURATURA SOTTOSTANTE. COMPRESO: - RIMOZIONE DEL VELO; - STABILITURA ED ARRICCIATURA CON MALTA PER UNO SPESSORE MASSIMO CM 3. - SCARRETTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA NELL'AMBITO DEL CANTIERE O A DISTANZE NON SUPERIORI A M 50,00. ESCLUSO: - EVENTUALI RIMPELLI O MAGGIORI RINZAFFI PER REGOLARIZZAZIONE DI PARETI O SOFFITTI;		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 TOS26_02.A 04.012.001	- QUALSIASI OPERA PROVVISORIALE MATERIALE: A CEMENTO POSIZIONAMENTO: PARETI INTERNE / ESTERNE EURO (QUATTORDICI/49) OGGETTO: SCAVO COMPRESO: - RIMOZIONE DI TROVANTI ROCCIOSI / RELITTI DI MURATURE FINO A 0,50 M³; - SPIANAMENTO DEL FONDO DI SCAVO; - REGOLARIZZAZIONE DELLE PARETI E DEI CIGLI; - DEFLUSSO O AGGOTTO DELL'EVENTUALE ACQUA PRESENTE FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 CM; - ESTIRPAZIONE DI CEPPEAIE; - OPERE PROVVISORIALI ESCLUSO: - COSTI DI ACCESSO PER CONFERIMENTO IN DISCARICA; - EVENTUALI TRIBUTI; - CARICO, TRASPORTO E SCARICO OGGETTO: A SEZIONE - RISTRETTA - OBBLIGATA USO: - PER TERRENI SCIOLTI / ROCCE TENERE; - PER REALIZZAZIONE DELLA SOTTOFONDAZIONE. POSIZIONAMENTO: AL DI SOTTO DI STRUTTURE PREESISTENTI ESEGUITO: A MANO. PROFONDITÀ MASSIMA (M): 1 EURO (CENTOCINQUANTANOVE/49)	M ²	14,49
Nr. 16 TOS26_02.A 07.001.001	OGGETTO: TRASPORTO / MOVIMENTAZIONE POSIZIONAMENTO: IN AMBITO DI CANTIERE. COMPRESO: CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI AUTORIZZATI AI FINI DEL LORO RECUPERO O DEL LORO SMALTIMENTO. ESCLUSO: - COSTI DI ACCESSO PER IL LORO CONFERIMENTO; - EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: CARICO / TRAPORTO / SCARICO ESEGUITO: A MANO. COMPRESO: NOLO DI AUTOCARRO CON PORTATA M³ 3,5 EURO (SESSANTAQUATTRO/61)	M ³	159,49
Nr. 17 TOS26_02.A 07.001.003	IDEM C.S. ...EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: CARICO / TRAPORTO / SCARICO ESEGUITO: CON MEZZI MECCANICI COMPRESO: NOLO DI AUTOCARRO CON PORTATA M³ 3,5 EURO (TRENTATRE/23)	M ³	33,23
Nr. 18 TOS26_02.A 07.011.001	IDEM C.S. ...EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: SCARRETTAMENTO MATERIALE: DI RISULTA. POSIZIONAMENTO: - NELL'AMBITO DEL CANTIERE. - PER DISTANZE NON SUPERIORI A M 50,00. MATERIALE: DA DEMOLIZIONI DI QUALSIASI GENERE EURO (QUARANTASEI/07)	M ³	46,07
Nr. 19 TOS26_02.A 07.011.010	IDEM C.S. ...EVENTUALI TRIBUTI. OGGETTO: SCARRETTAMENTO MATERIALE: DI RISULTA. POSIZIONAMENTO: - NELL'AMBITO DEL CANTIERE. - PER DISTANZE NON SUPERIORI A M 50,00. POSIZIONAMENTO: DAL PUNTO DI SOLLEVAMENTO / SCARICO A TERRA AL PUNTO DI ISTALLAZIONE (ANCHE A PIANI DIVERSI). ESEGUITO: - A MANO; - CON L'AUSILIO DI PICCOLE ATTREZZATURE EURO (SEDICI/46)	M ³	16,46
Nr. 20 TOS26_02.B 08.023.001	LAVORAZIONE: RIFACIMENTO / RECUPERO OGGETTO: SOLAI POSA: CON MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA ORIGINARIA / CON RECUPERO E RIUTILIZZO DELLA STESSA. MATERIALE: CALCESTRUZZO - CLASSE MINIMO C25/30 COMPRESO: - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2,00 E/O TRABATELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI; - GETTO DELLA SOLETTA; - VIBRATURA DELLA SOLETTA CONFORME:		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
	- LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018 ALTEZZA SOLETTA (CM): 4 ESCLUSO: - GETTO DEI CORDOLI DI RIGIRO; - SISTEMI DI COLLEGAMENTO ED ANCORAGGIO ALLE STRUTTURE ESISTENTI; - ARMATURA DEL CALCESTRUZZO OGGETTO: SCASSO USO: PER CREAZIONE DI SEDI DI INCASTRO DEL SOLAIO POSIZIONAMENTO: SU MURO IN MATTONI E PIETRA COMPRESO: - CARICO TRASPORTO E SCARICO A MANO DEL MATERIALE; - SCARRETTAMENTO DEL MATERIALE FINO A 50 M DI DISTANZA; - MONTACARICHI ELETTRICO. LARGHEZZA MASSIMA (CM): 30 ALTEZZA MASSIMA (CM): 30 PROFONDITÀ MASSIMA (CM): 15 EURO (CINQUANTA/94)	CAD	50,94
NR. 21 TOS26_02.B 08.023.002	IDEM C.S. ...ELETTRICO. LARGHEZZA MINIMA (CM): 30,01 ALTEZZA MINIMA (CM): 30,01 PROFONDITÀ MINIMA (CM): 15,01 LARGHEZZA MASSIMA (CM): 50 ALTEZZA MASSIMA (CM): 50 PROFONDITÀ MASSIMA (CM): 25 EURO (OTTANTAUNO/63)	CAD	81,63
NR. 22 TOS26_02.B 08.041.001	LAVORAZIONE: RIFACIMENTO / RECUPERO OGGETTO: SOLAI POSA: CON MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA ORIGINARIA / CON RECUPERO E RIUTILIZZO DELLA STESSA. MATERIALE: CALCESTRUZZO - CLASSE MINIMO C25/30 COMPRESO: - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2,00 E/O TRABATELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI; - GETTO DELLA SOLETTA; - VIBRATURA DELLA SOLETTA CONFORME: - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018 ALTEZZA SOLETTA (CM): 4 ESCLUSO: - GETTO DEI CORDOLI DI RIGIRO; - SISTEMI DI COLLEGAMENTO ED ANCORAGGIO ALLE STRUTTURE ESISTENTI; - ARMATURA DEL CALCESTRUZZO OGGETTO: RIPRISTINO SEDI D'INCASTRO DELLE TRAVI POSIZIONAMENTO: NELLA MURATURA PORTANTE MATERIALE: - SCAGLIE DI MATTONI PIENI; - MALTA BASTARDA. COMPRESO: SCARRETTAMENTO MATERIALE FINO DISTANZA 50 M. EURO (DODICI/39)	CAD	12,39
NR. 23 TOS26_02.B 0.005.001	OGGETTO: DI CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI POSIZIONAMENTO: SU STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE COMPRESO: PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2 / TRABATELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI. CONSOLIDAMENTO POSIZIONAMENTO: SU MURO ESISTENTE TIPO: METODO SCUCI E CUCI SPECIFICHE: - PER TRATTI NON CONTIGUI DI LUNGHEZZA INFERIORE A M 0,50; - IMPIEGO DI MURATURA CON MALTA CEMENTIZIA; COMPRESO: - DEMOLIZIONE DELLA MURATURA INTERESSATA E DEL RELATIVO INTONACO; - CALO E SCARRETTAMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA; - RICOSTRUZIONE DELLE STRUTTURE ESISTENTI; - PUNTELLAMENTO DELLE STRUTTURE SOVRASTANTI SU AMBEDUE LE FACCIE DELLA PARETE.		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
NR. 24 TOS26_02.BI 0.012.001	ESCLUSO: - RIPRESE; - REGOLARIZZAZIONI; - NUOVI INTONACI. STRUTTURA: MURA IN MATTONI PIENI. MATERIALE: MATTONI PIENI. EURO (MILLENOVECENTOVENTIUNO/47) OGGETTO: DI CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI POSIZIONAMENTO: SU STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE COMPRESO: PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2 / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI. RINFORZO POSIZIONAMENTO: SU FONDAZIONE ESISTENTE MATERIALE: TRAVE IN CALCESTRUZZO ARMATO GETTATA IN OPERA - INCIDENZA ACCIAIO KG 80/M³ SPECIFICHE: - TRAVE AMMORSATA ALLA STRUTTURA ESISTENTE; - SU UN LATO COMPRESO: - CREAZIONE DEL SOTTOSTANTE PIANO DI APPOGGIO DEL MAGRONE; - MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE DELLO SPESSORE DI CM 10; - PUNTELLAMENTO DELLA SOVRASTANTE STRUTTURA, ESEGUITO CON TAVOLE E PUNTONI IN LEGNO A SEZIONE CIRCOLARE, POSTI AD UN INTERASSE DI M 2 SU UNA SOLA FACCIATA DELLA PARETE; - SCARRETTAMENTO A MANO DEI MATERIALI DI RISULTA NEL CANTIERE. ESCLUSO: - SCAVO; - RINTERRO. MATERIALE: - CONGLOMERATO CEMENTIZIO C25/30; - MAGRONE CONGLOMERATO CEMENTIZIO C12/15; COMPRESO: - LEGNAME PER CASSEFORME; - STAFFE IN ACCIAIO. EURO (SEICENTOSETTE/68)	M ³	1'921,47
NR. 25 TOS26_02.BI 0.022.101	OGGETTO: DI CONSOLIDAMENTI / RINFORZI STRUTTURALI POSIZIONAMENTO: SU STRUTTURE LESIONATE / DA RINFORZARE COMPRESO: PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2 / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI. RINFORZO MATERIALE: ELEMENTI PER CERCHIATURE POSIZIONAMENTO: SU MURATURE PORTANTI. COMPRESO: - TAGLIO A MISURA DELL'ACCIAIO PER LA CERCHIATURA; - SFRIDI DELL'ACCIAIO; - FORATURE; - IMBULLONATURE; - SALDATURE; - INSERIMENTO / BLOCCAGGIO NELLE SEDI DI ALLOGGIAMENTO GIÀ PREDISPOSTE; - QUOTA PARTE DEL COLLEGAMENTO TRA ELEMENTI CONTIGUI; - COLLEGAMENTO ALLA STRUTTURA PREESISTENTE; - CALO E SOLLEVAMENTO DEL MATERIALE DA IMPIEGARE. ESCLUSO: - PREDISPOSIZIONE DELLA SEDE DI ALLOGGIAMENTO DELLA CERCHIATURA; - PUNTELLAMENTI, PROTEZIONI, RINCALZATURA DELLE STRUTTURE SOVRASTANTI; - DEMOLIZIONI / SMONTAGGI; - RICOSTRUZIONI / RIPIEPIRIMENTI CON GETTI IN CALCESTRUZZO O CON MURATURA; - RIPRESE DI INTONACO. USO: ARCHITRAVE IN PROFILATI DI ACCIAIO S235JR. SPECIFICHE: DI QUALSIASI TIPO E SEZIONE. COMPRESO: - RINFORZI, SALDATURE, FAZZOLETTI IN ACCIAIO; - SCARRETTAMENTO A MANO DEL MATERIALE; - NOLEGGIO DI SALDATRICE ELETTRICA; - NOLEGGIO DI MONTACARICHI ELETTRICO. EURO (SETTE/61)	M ³	607,68
NR. 26 TOS26_02.BI 0.022.102	IDEM C.S. ...INTONACO. USO: PIEDRITTI IN PROFILATI DI ACCIAIO S235JR. SPECIFICHE: DI QUALSIASI TIPO E SEZIONE. COMPRESO: - SCARRETTAMENTO A MANO DEL MATERIALE; - NOLEGGIO SALDATRICE ELETTRICA; - NOLEGGIO MONTACARICHI ELETTRICO. EURO (SETTE/85)	KG	7,61
		KG	7,85

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
NR. 27 TOS26_02.BI 0.022.104	IDEM C.S. ...INTONACO. USO: BASE CERCHIATURA IN PROFILATO O TRAFILATO DI ACCIAIO S235JR. SPECIFICHE: - DI QUALSIASI TIPO; - SEZIONE DELLA BASE 40x30 MM. COMPRESO: - SCARRETTAMENTO A AMNO DEL MATERIALE; - NOLEGGIO SALDATRICE ELETTRICA; - NOLEGGIO MONTACARICHI ELETTRICO. EURO (DIECI/69)	KG	10,69
NR. 28 TOS26_02.C 01.013.001	LAVORAZIONE: REGOLARIZZAZIONE / TAMPONATURA / RIPRESE OGGETTO: MURO / PARETE TIPO: NON PORTANTE COMPRESO: - POSA; - REGOLI A PIOMBO IN CORRISPONDENZA DEGLI SPIGOLI DEL MURO E DI CORDICELLE PER L'ALLINEAMENTO DEI MATTONI; - CALO E SOLLEVAMENTO IN ALTO DEI MATERIALI; - FORMAZIONE DI RIEGHE, MAZZETTE E COLLEGAMENTI, SPIGOLI, CURVATURE; - PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA < 2,00 M E/O TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI O FISSI. CONFORME: NORMA UNI 771-I (LARGHEZZA - SPESSORE - ALTEZZA). USO: DI TRAMEZZI MATERIALE: FORATELLE SPESSORE (CM): 8 COMPRESO: - MOVIMENTAZIONE MATERIALE A MANO NELL'AMBITO DEL CANTIERE; - NOLEGGIO BETONIERA; - NOLEGGIO MONTACARICHI ELETTRICO. MATERIALE: MALTA PREMISCELATA DI CALCE IDRAULICA (NHL). SPECIFICHE: IN SACCHI EURO (CINQUANTAQUATTRO/35)	M ²	54,35
NR. 29 TOS26_02.E 06.006.001	OGGETTO: RIFACIMENTO FINITURE / CORNICI / CORNICIONI / FASCE MARCAPIANO / STUCCHI / FACCIATE / INTONACI COMPRESO: PONTI DI SERVIZIO CON ALTEZZA MASSIMA M 2 / TRABATTELLI A NORMA, ANCHE ESTERNI, MOBILI E FISSI. ESCLUSO: PONTEGGI ESTERNI O PIATTAFORME AEREE A CELLA. RIPRESA DI INTONACO COMPRESO: - PULIZIA DEL SUPPORTO MURARIO SOTTOSTANTE; - SUCCESSIVA SBRUFFATURA PER UNA SUPERFICIE INFERIORE A M ² I. USO: INTONACO CIVILE. MATERIALE: MALTA BASTARDA. POSA: TIRATO A FRATTAZZO CON VELO FINE. POSIZIONAMENTO: SU PARETI INTERNE. EURO (TRENTACINQUE/63)	M ²	35,63
NR. 30 TOS26_02.E 06.006.002	IDEM C.S. ...VELO FINE. POSIZIONAMENTO: PARETI ESTERNE. EURO (CINQUANTAUNO/02)	M ²	51,02
NR. 31 TOS26_I7.NO 5.002.012	OGGETTO: NOLEGGI USO: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA;		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
	- PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE TIPO: MONTAGGIO DI RECINZIONE PER AREA ADIBITA A CANTIERE STRUTTURA: TUBI E GIUNTI METALLICI CON RETE PLASTICA ROSSA COMPRESO: - NOLO PER IL PRIMO MESE ESCLUSO: IDONEA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA EURO (QUINDICI/65)	M	15,65
NR. 32 TOS26_I7.NO 5.002.015	IDEM C.S. ...CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE TIPO: SMONTAGGIO DI RECINZIONE PER AREA ADIBITA A CANTIERE STRUTTURA: TUBI E GIUNTI METALLICI CON RETE PLASTICA ROSSA. ESCLUSO: IDONEA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA EURO (CINQUE/91)	M	5,91
NR. 33 TOS26_I7.NO 5.002.018	IDEM C.S. ...CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: RECINZIONI / ACCESSI AL CANTIERE Uso: NOLEGGIO OLTRE IL PRIMO MESE DI UTILIZZO DELLA RECINZIONE PER AREA ADIBITA A CANTIERE STRUTTURA: TUBO E GIUNTO CON RETE PLASTICA ROSSA SPECIFICHE: CALCOLATO AL M PER OGNI MESE DI UTILIZZO ESCLUSO: IDONEA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA EURO (ZERO/80)	M	0,80
NR. 34 TOS26_I7.NO 5.003.030	IDEM C.S. ...CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: MONTAGGIO DI PONTEGGIO MATERIALE: ELEMENTI PREFABBRICATI METALLICI COMPRESO: NOLO PER IL PRIMO MESE ESCLUSO: ILLUMINAZIONE NOTTURNA ED IDONEA SEGNALETICA EURO (SEDICI/82)	M ²	16,82
NR. 35 TOS26_I7.NO 5.003.031	IDEM C.S. ...CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: SMONTAGGIO DI PONTEGGIO MATERIALE: ELEMENTI PREFABBRICATI METALLICI ESCLUSO: ILLUMINAZIONE NOTTURNA ED IDONEA SEGNALETICA EURO (SETTE/30)	M ²	7,30
NR. 36 TOS26_I7.NO 5.003.032	IDEM C.S. ...CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. Uso: NOLEGGIO OLTRE IL PRIMO MESE DI UTILIZZO DEL PONTEGGIO MATERIALE: ELEMENTI PREFABBRICATI METALLICI SPECIFICHE: CALCOLATO AL MQ PER OGNI MESE DI UTILIZZO ESCLUSO: ILLUMINAZIONE NOTTURNA ED IDONEA SEGNALETICA EURO (DUE/35)	M ²	2,35
NR. 37 TOS26_I7.NO 5.003.039	IDEM C.S. ...CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: MONTAGGIO DI MANTOVANA PARASASSI USO: PROTEZIONE DALLA CADUTA DEI MATERIALI DURANTE LA LAVORAZIONE ALLE FACCIAE SPECIFICHE: - DI LARGHEZZA M 1,50; - REALIZZATA AD UNA QUOTA NON INFERIORE A M 4,50 DA TERRA; - DA RIPETERSI OGNI 12 METRI DI ALTEZZA COMPRESO: NOLO PER IL PRIMO MESE EURO (TRENTACINQUE/80)	M	35,80
NR. 38 TOS26_I7.NO 5.003.040	IDEM C.S. ...CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: SMONTAGGIO DI MANTOVANA PARASASSI USO: PROTEZIONE DALLA CADUTA DEI MATERIALI DURANTE LA LAVORAZIONE ALLE FACCIAE SPECIFICHE: - DI LARGHEZZA M 1,50; - REALIZZATA AD UNA QUOTA NON INFERIORE A M 4,50 DA TERRA; - DA RIPETERSI OGNI 12 METRI DI ALTEZZA EURO (QUINDICI/88)	M	15,88

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 39 TOS26_I7.N0 5.003.04I	IDEM C.S. ...CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: NOLEGGIO OLTRE IL PRIMO MESE DI UTILIZZO DI MANTOVANA PARASASSI USO: PROTEZIONE DALLA CADUTA DEI MATERIALI DURANTE LA LAVORAZIONE ALLE FACCIAE SPECIFICHE: - DI LARGHEZZA M 1,50; - REALIZZATA AD UNA QUOTA NON INFERIORE A M 4,50 DA TERRA; - DA RIPETERSI OGNI 12 METRI DI ALTEZZA; - CALCOLATO AL M PER OGNI MESE DI UTILIZZO EURO (CINQUE/06)	M	5,06
Nr. 40 TOS26_I7.N0 5.003.060	IDEM C.S. ...CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: MONTAGGIO CASTELLO DI TIRO MATERIALE: TUBI E GIUNTI METALLICI CARATTERISTICHE: - IN APPOGGIO A TERRA O SOSPESO DA TERRA; - ATTO A SOSTENERE L'INSTALLAZIONE DI MONTACARICHI E TRAMOGGIA DI SCARICO; - IDONEO A SOSTENERE I CARICHI SOLLEVATI O SCARICATI SPECIFICHE: - DIMENSIONE PER TRE LATI M 1,80; - ANCORAGGIO DELLA STRUTTURA CON CONTROVENTATURE IN OGNI ORDINE; - MISURATO PER PERIMETRO DI BASE PER L'ALTEZZA COMPRESO: - NOLO PER IL PRIMO MESE; - L'ACCESSO DI CARICO E SCARICO; - PIANO DI SERVIZIO; - SOTTOPONTE IN TAVOLONI OPPORTUNAMENTE FERMATI; - FERMAPIEDE; - PARAPETTI; - SCALE PERFETTAMENTE AGIBILI; - SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA ESCLUSO: - MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO; - SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA EURO (VENTIDUE/71)	M ²	22,71
Nr. 4I TOS26_I7.N0 5.003.06I	OGGETTO: NOLEGGI USO: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. TIPO: SMONTAGGIO CASTELLO DI TIRO MATERIALE: TUBI E GIUNTI METALLICI CARATTERISTICHE: - IN APPOGGIO A TERRA O SOSPESO DA TERRA;		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
NR. 42 TOS26_17.NO 5.003.062	- ATTO A SOSTENERE L'INSTALLAZIONE DI MONTACARICHI E TRAMOGGIA DI SCARICO; - IDONEO A SOSTENERE I CARICHI SOLLEVATI O SCARICATI SPECIFICHE: - DIMENSIONE PER TRE LATI M 1,80; - ANCORAGGIO DELLA STRUTTURA CON CONTROVENTATURE IN OGNI ORDINE; - MISURATO PER PERIMETRO DI BASE PER L'ALTEZZA COMPRESO: - L'ACCESSO DI CARICO E SCARICO; - PIANO DI SERVIZIO; - SOTTOPONTE IN TAVOLONI OPPORTUNAMENTE FERMATI; - MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO; - FERMAPIEDE; - PARAPETTI; - SCALE PERFETTAMENTE AGIBILI; - SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA ESCLUSO: - MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO; - SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA EURO (NOVE/69) OGGETTO: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.I LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E Basette; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO. USO: NOLEGGIO OLTRE IL PRIMO MESE DI CASTELLO DI TIRO MATERIALE: TUBI E GIUNTI METALLICI CARATTERISTICHE: - IN APPOGGIO A TERRA O SOSPESO DA TERRA; - ATTO A SOSTENERE L'INSTALLAZIONE DI MONTACARICHI E TRAMOGGIA DI SCARICO; - IDONEO A SOSTENERE I CARICHI SOLLEVATI O SCARICATI SPECIFICHE: - DIMENSIONE PER TRE LATI M 1,80; - ANCORAGGIO DELLA STRUTTURA CON CONTROVENTATURE IN OGNI ORDINE; - CALCOLATO AL MQ PER OGNI MESE DI UTILIZZO COMPRESO: - L'ACCESSO DI CARICO E SCARICO; - PIANO DI SERVIZIO - SOTTOPONTE IN TAVOLONI OPPORTUNAMENTE FERMATI - MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO - FERMAPIEDE; - PARAPETTI; - SCALE PERFETTAMENTE AGIBILI; - SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA ESCLUSO:	M ²	9,69

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 43 TOS26_I7.N0 5.009.018	- MONTACARICHI ELETTRICO O TRAMOGGIA DI SCARICO; - SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA EURO (DUE/17) OGGETTO: NOLEGGI Uso: PER OPERE PROVVISORIALI SPECIFICHE: - ALLESTIMENTI PREVISTI NEL PSC; - MONTATI DA PERSONALE ESPERTO; - CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI; - PONTEGGI METALLICI UTILIZZATI DEVONO ESSERE UNICAMENTE QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO; - PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, DEVONO ESSERE REALIZZATI SECONDO UN PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI UN INGEGNERE O ARCHITETTO ABILITATO CONFORME: - DLGS 81/08 ALL. XV PUNTO 4.1.1 LETT. A.; - PONTEGGI METALLICI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO COMPRESO: - NOLEGGIO PER IL PRIMO MESE DI UTILIZZO O FRAZIONE DI MESE; - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI STRUTTURE PROVVISORIE REALIZZATE IN CONFORMITÀ CON LE NORME TECNICHE VIGENTI; - TRASPORTO (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) E UTILIZZO, - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO. - FORMAZIONE DI PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO E BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI E BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI. ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA STESSA OVE PREVISTE DALLE NORME (RESTANO A CARICO DELL'APPALTATORE) OGGETTO: PONTEGGI E CASTELLI DI TIRO TIPO: MONTAGGIO PONTE DI SERVIZIO A PLATEA SPECIFICHE: IN AMBIENTE INTERNO ALTEZZA MASSIMA (M): 2,5 COMPRESO: - NOLO PER IL PRIMO MESE; - SOSTEGNO A MEZZO DI CAPRE; - RITTI METALLICI O TUBOLARI DI PONTEGGIO; - PIANALE DI TAVOLONI PERFETTAMENTE ACCOSTATI E SOVRAMMESSI ALMENO 40 CM ALL'APPOGGIO SUI TRAVERSI - SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA; - PULIZIE FINALI DEI RIPIANI DI LAVORO CON ASPIRATORI E ACQUA NEBULIZZATA, SENZA SOTTOPONTE; - TAVOLONI IN LEGNO DI SPESSORE 5 CM EURO (TRENTA/32)	M ²	2,17
Nr. 44 TOS26_I7.N0 5.009.019	IDEM C.S. ...TIRO TIPO: SMONTAGGIO PONTE DI SERVIZIO A PLATEA SPECIFICHE: IN AMBIENTE INTERNO ALTEZZA MASSIMA (M): 2,5 COMPRESO: - SOSTEGNO A MEZZO DI CAPRE; - RITTI METALLICI O TUBOLARI DI PONTEGGIO; - PIANALE DI TAVOLONI PERFETTAMENTE ACCOSTATI E SOVRAMMESSI ALMENO 40 CM ALL'APPOGGIO SUI TRAVERSI - SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA; - PULIZIE FINALI DEI RIPIANI DI LAVORO CON ASPIRATORI E ACQUA NEBULIZZATA, SENZA SOTTOPONTE; - TAVOLONI IN LEGNO DI SPESSORE 5 CM EURO (SETTE/88)	M ²	30,32
Nr. 45 TOS26_AT.N 01.001.035	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE Uso: PER MOVIMENTO TERRA COMPRESO: ACCESSORI PALA CINGOLATA CARICATRICE POTENZA MOTORE FINO A 50 CV - I MESE EURO (QUATTORDICI/51)	M ²	7,88
Nr. 46 TOS26_AT.N	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE	ORA	14,51

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
01.001.091	Uso: PER MOVIMENTO TERRA COMPRESO: ACCESSORI ESCAVATORE GOMMATO CORREDATO DI PALA CARICATRICE ANTERIORE E BRACCIO ESCAVATORE POSTERIORE (TERNA) MOTORE 90 CV - I MESE EURO (DICIANNOVE/58)	ORA	19,58
Nr. 47 TOS26_AT.N 01.001.901	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE Uso: PER MOVIMENTO TERRA COMPRESO: ACCESSORI ONERI CONSUMO CARBURANTI, OLI E ALTRI MATERIALI - MACCHINE MOVIMENTO TERRA FINO A 10.000 KG - FINO 125 CV EURO (DICIASSETTE/18)	ORA	17,18
Nr. 48 TOS26_AT.N 01.003.020	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE Uso: PER COSTIPAZIONE RULLO FERRO /GOMMA CON ASSETTO OPERATIVO DI 6000 KG - I MESE EURO (QUATTORDICI/04)	ORA	14,04
Nr. 49 TOS26_AT.N 01.011.041	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE Uso: PER TAGLIO SEGA ELETTRICA PER CARPENTERIA - I MESE EURO (DUE/78)	ORA	2,78
Nr. 50 TOS26_AT.N 01.030.001	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE Uso: - PER L'IDRODEMOLIZIONE SELETTIVA / RIMOZIONE DI CALCESTRUZZO SU SUPERFICI ORIZZONTALI; - TAGLIO CORDOLI E SOLETTE ESEGUITO: POMPE CON GETTI AD ALTA PRESSIONE DI ACQUA CAPACITÀ DEMOLITRICE MASSIMA (MM): 100 OGGETTO: SISTEMA TRASPORTABILE A MANO E PRESSIONE DEL GETTO FINO A 200 BAR CON LANCIA MANUALE. SPECIFICHE: NOLO A CALDO COMPRESO: - CONSUMO DI ACQUA; - ENERGIA ELETTRICA; - CARBURANTE NECESSARIO ALLE POMPE; - PULIZIA DEGLI UGELLI DI SPRUZZO; - MANUTENZIONE DEI MACCHINARI IMPIEGATI; - PERSONALE SPECIALIZZATO N. 1 OPERATORE EURO (TRENTASETTE/98)	ORA	37,98
Nr. 51 TOS26_AT.N 01.060.001	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE OGGETTO: ACCESSORI Uso: PER VARIE LAVORAZIONI VIBRATORE PER CALCESTRUZZO - I MESE EURO (DUE/17)	ORA	2,17
Nr. 52 TOS26_AT.N 01.060.018	IDEM c.s. ...VARIE LAVORAZIONI IDROPULITRICE A 200 ATM - I GIORNO EURO (QUATTRO/05)	ORA	4,05
Nr. 53 TOS26_AT.N 01.065.001	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE OGGETTO: MARTELLI / PERFORATORI ELETTRICI ED ACCESSORI TRAPANO CON PERCUSSIONE, POTENZA 450/500 W, PER PUNTE DA 5-20 MM - I GIORNO EURO (DUE/39)	ORA	2,39
Nr. 54 TOS26_AT.N 01.065.011	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE OGGETTO: MARTELLI / PERFORATORI ELETTRICI ED ACCESSORI MARTELLO DEMOLITORE ELETTRONPNEUMATICO POTENZA 1350 W - I MESE EURO (TRE/02)	ORA	3,02
Nr. 55 TOS26_AT.N 01.070.013	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE OGGETTO: SALDATRICI MOTOSALDATRICE A MOTORE DIESEL SUPERSILENZIATO DA 5 KW 20-155 A - I MESE EURO (DUE/93)	ORA	2,93
Nr. 56 TOS26_AT.N 01.072.001	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE OGGETTO: BETONIERA BETONIERA A BICCHIERE A RIBALTAMENTO DA 350 L , MOTORE ELETTRICO - I MESE EURO (DUE/02)	ORA	2,02

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 57 TOS26_AT.N 01.074.001	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE OGGETTO: SILOS SILOS PER CONTENIMENTO LEGANTI CON CAPACITÀ 16,5 MC - 1 MESE EURO (ZERO/10)	ORA	0,10
Nr. 58 TOS26_AT.N 01.100.901	TIPO: MACCHINE OPERATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE OGGETTO: CONSUMO CARBURANTE / OLIO Usò: MACCHINE OPERATRICI PER OPERE AGRICOLE TIPO: FINO A 10.000 KG - FINO 125 CV. EURO (DICIASSETTE/18)	ORA	17,18
Nr. 59 TOS26_AT.N 02.014.009	OGGETTO: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI COMPRESO; - COSTO DEL CONDUCENTE; - ASSICURAZIONI; - SPESE PER I MATERIALI DI CONSUMO; - OGNI ALTRA SPESA PER DARE IL MEZZO IN PIENO STATO DI EFFICIENZA. AUTOCARRI / MOTOCARRI / TRATTORI MTT: MASSA TOTALE A TERRA PU: PORTATA UTILE AUTOCARRO RIBALTABILE CON MTT 5000 Kg E PU 2700 Kg, 2 ASSI - 1 GIORNO (NOLO A CALDO) EURO (SESSANTAUNO/62)	ORA	61,62
Nr. 60 TOS26_AT.N 02.014.020	IDEM C.S. ...UTILE AUTOCARRO LEGGERO CON MTT 3500 Kg E PU 1400 Kg, PROM.6+1 - 1 MESE (NOLO A FREDDO) EURO (DIECI/71)	ORA	10,71
Nr. 61 TOS26_AT.N 02.014.109	IDEM C.S. ...UTILE AUTOCARRO RIBALTABILE CON MTT 5000 Kg E PU 2700 Kg, 2 ASSI - 1 GIORNO (NOLO A FREDDO) EURO (OTTO/49)	ORA	8,49
Nr. 62 TOS26_AT.N 02.100.101	OGGETTO: MEZZI DI TRASPORTO / MACCHINE NON OPERATRICI COMPRESO; - COSTO DEL CONDUCENTE; - ASSICURAZIONI; - SPESE PER I MATERIALI DI CONSUMO; - OGNI ALTRA SPESA PER DARE IL MEZZO IN PIENO STATO DI EFFICIENZA. OGGETTO: CONSUMO CARBURANTE / OLIO Usò: PER MEZZI DI TRASPORTO TIPO: PORTATA UTILE INFERIORE O PARI A 3500 Kg EURO (NOVE/01)	ORA	9,01
Nr. 63 TOS26_AT.N 06.006.020	OGGETTO: MACCHINE ELEVATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE ESCLUSO: ALTRE MAGGIORAZIONI DI QUALSIASI NATURA OGGETTO: PIATTAFORME DIESEL A BRACCIO TELESOPICO ALTEZZA DI LAVORO 20 M - 1 MESE EURO (DICIASSETTE/77)	ORA	17,77
Nr. 64 TOS26_AT.N 06.016.006	OGGETTO: MACCHINE ELEVATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE ESCLUSO: ALTRE MAGGIORAZIONI DI QUALSIASI NATURA OGGETTO: GRU TIPO: A TORRE BRACCIO 40-41 M, PORTATA IN PUNTA 1000 KG. NOLO DA 8 A 12 MESI EURO (QUATTRO/21)	ORA	4,21
Nr. 65 TOS26_AT.N 06.020.001	OGGETTO: MACCHINE ELEVATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE ESCLUSO: ALTRE MAGGIORAZIONI DI QUALSIASI NATURA OGGETTO: MONTACARICHI ELETTRICO CON SOSTEGNO A BANDIERA, PORTATA 150 KG, NOLO MENSILE. EURO (UNO/30)	ORA	1,30
Nr. 66 TOS26_AT.N 06.020.002	IDEM C.S. ...MONTACARICHI ELETTRICO SCORREVOLE CON CAVALLETTO IN ACCIAIO, PORTATA 300 KG, NOLO MENSILE. EURO (ZERO/29)	ORA	0,29
Nr. 67 TOS26_AT.N 06.020.003	OGGETTO: MACCHINE ELEVATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE ESCLUSO: ALTRE MAGGIORAZIONI DI QUALSIASI NATURA OGGETTO: MONTACARICHI ELETTRICO COMPLETO DI SOSTEGNI, ANCORAGGI, CATENE E GANCI CON PORTATA FINO A 500 KG, NOLO MENSILE. EURO (ZERO/31)	ORA	0,31

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 68 TOS26_AT.N 06.100.900	OGGETTO: MACCHINE ELEVATRICI SPECIFICHE: CONSEGNATE IN CANTIERE ESCLUSO: ALTRE MAGGIORAZIONI DI QUALSIASI NATURA OGGETTO: CONSUMO CARBURANTE / OLIO USO: PER MACCHINE ELEVATRICI TIPO: DIESEL FINO A 126 CV EURO (DICIASSETTE/72)	ORA	17,72
Nr. 69 TOS26_AT.N 10.001.P010	OGGETTO: OPERE PROVVISORIALI POSIZIONAMENTO: PER ALTEZZE MASSIME 20 (M) NOLEGGIO: MENSILE (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) COMPRESO: (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) - MONTAGGIO; - SMONTAGGIO; - TRASPORTO; - UTILIZZO; - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO; - PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI; - TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO; - BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI; - BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - EVENTUALI SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA. CONFORME: - I PONTEGGI METALLICI SONO QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E MONTATI DA PERSONALE ESPERTO, CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI. - I PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, SONO REALIZZATI SU PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO; OGGETTO: PONTEGGIO METALLICO TIPO: AD ELEMENTI PREFABBRICATI ESCLUSO: ILLUMINAZIONE NOTTURNA ED IDONEA SEGNALETICA. NOLEGGIO DEL PRIMO MESE DI UTILIZZO, CALCOLATO AL MQ. EURO (DUE/36)	M ²	2,36
Nr. 70 TOS26_AT.N 10.003.P010	IDEM C.S. ...TECNICO ABILITATO; OGGETTO: TAVOLATO FISSATO A BANDIERE INCLINATE / MANTOVANA PARASASSI USO: PER LA PROTEZIONE DALLA CADUTA DEI MATERIALI DURANTE LA LAVORAZIONE SU FACCIAE POSIZIONAMENTO: - AD UNA QUOTA MINIMA DI M 4,50 DA TERRA; - DA RIPETERSI OGNI 12 METRI DI ALTEZZA NOLEGGIO DEL PRIMO MESE DI UTILIZZO, CALCOLATO AL MQ. EURO (QUATTRO/56)	M	4,56
Nr. 71 TOS26_AT.N 10.007.P010	IDEM C.S. ...TECNICO ABILITATO; OGGETTO: CASTELLO DI TIRO COMPRESO: - CONTROVENTATURE IN OGNI ORDINE; - PIANO DI SERVIZIO; - SOTTOPONTE IN TAVOLONI OPPORTUNAMENTE FERMATI; - FERMAPIEDE; - PARAPETTI; - SCALE PERFETTAMENTE AGIBILI SPECIFICHE: - ATTO A SOSTENERE L'INSTALLAZIONE DI MONTACARICHI E TRAMOGGIA DI SCARICO, SOLLEVAMENTI E CALI A TERRA; - MISURATO PER PERIMETRO DI BASE PER L'ALTEZZA. ESCLUSO: SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA. NOLEGGIO DEL PRIMO MESE DI UTILIZZO DI CASTELLO DI TIRO IN TUBO E GIUNTO, CALCOLATO AL MQ. EURO (DUE/06)	M ²	2,06
Nr. 72 TOS26_AT.N 10.025.001	OGGETTO: OPERE PROVVISORIALI POSIZIONAMENTO: PER ALTEZZE MASSIME 20 (M) NOLEGGIO: MENSILE (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) COMPRESO: (SALVO DIVERSA INDICAZIONE) - MONTAGGIO;		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
	- SMONTAGGIO; - TRASPORTO; - UTILIZZO; - COSTO DI REDAZIONE DEL PIANO DI MONTAGGIO; - PIANI DI LAVORO IN TAVOLONI O LAMIERA ZINCATA; - PARAPETTI; - TAVOLE FERMAPIEDE; - SCALE DI SERVIZIO; - PIANI DI RIPOSO; - BOTOLE DI SICUREZZA; - SPINOTTI; - BASETTE; - ANCORAGGI; - EVENTUALI RINFORZI DI MONTANTI ESCLUSO: - SPESE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO; - EVENTUALI SPESE DI PROGETTAZIONE DELLA STRUTTURA. CONFORME: - I PONTEGGI METALLICI SONO QUELLI AUTORIZZATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E MONTATI DA PERSONALE ESPERTO, CON CARICHI DI ESERCIZIO CONFORMI ALLE NORME TECNICHE VIGENTI. - I PONTEGGI COMPLESSI E QUELLI SUPERIORI A 20 M DI ALTEZZA DAL PIANO DI APPOGGIO, SONO REALIZZATI SU PROGETTO DI CALCOLO A FIRMA DI TECNICO ABILITATO; OGGETTO: PUNTELLI METALLICI A CROCE H MAX M 4,00 EURO (DUE/35)	CAD	2,35
Nr. 73 TOS26_AT.N 10.025.002	IDEM C.S. ...ABILITATO; OGGETTO: PUNTELLI IN LEGNAME D'ABETE EURO (VENTI/96)	M ³	20,96
Nr. 74 TOS26_PR.2 00.004.010	OGGETTO: ACCESSORI OGGETTO: MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI O SEGNALZIONI PROVVISORIE RETE DI PROTEZIONE COLORATA IN TELI DI PLASTICA. COMPRESI ACCESSORI DI FISSAGGIO EURO (TRE/37)	M ²	3,37
Nr. 75 TOS26_PR.P 01.002.005	OGGETTO: INERTI CARATTERISTICHE: - PRIVI DI ELEMENTI GELIVI; - PRIVI DI PARTI FRIABILI E POLVERULENTE O SCISTOSE; - PRIVI DI QUANTITÀ RILEVANTI DI GESSO E SOLFATI. - SABBIE - GHIAIE, - PIETRISCO - SASSI - POLVERI OGGETTO: SABBIA GROSSA EURO (VENTI/24)	T	20,24
Nr. 76 TOS26_PR.P 01.002.011	IDEM C.S. ...POLVERI OGGETTO: PIETRISCO GRANULOMETRIA MINIMA (MM): 25 GRANULOMETRIA MASSIMA (MM): 40 EURO (DICIANNOVE/09)	T	19,09
Nr. 77 TOS26_PR.P 02.004.002	OGGETTO: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. CONFORME: - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018. COMPRESO: SCARICO. SPECIFICHE: IL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO È PRODOTTO IN IMPIANTO DOTATO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, EFFETTUATA IN ACCORDO A QUANTO CONTENUTO NELLE LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO (2003) CERTIFICATO DA UN ORGANISMO TERZO INDIPENDENTE AUTORIZZATO E FORNITO FRANCO CANTIERE IN AUTOBETONIERA. IL COSTRUTTORE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA, DEVE EFFETTUARE IDONEE PROVE PRELIMINARI DI STUDIO PER CIASCUNA MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO DA UTILIZZARE. ESCLUSO: SOVRAPPREZZI ED ONERI ACCESSORI CONFEZIONATO IN CANTIERE PER MAGRONI O FONDAZIONI ARMATE. IL CALCESTRUZZO REALIZZATO IN CANTIERE VA PRODOTTO IN REGIME DI CONTROLLO QUALITÀ PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI PROGETTO. IL COSTRUTTORE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA, DEVE EFFETTUARE IDONEE PROVE PRELIMINARI DI STUDIO PER CIASCUNA MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO DA UTILIZZARE. - PER PICCOLE QUANTITÀ - EURO (CENTOTRENTACINQUE/83)	T	135,83

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 78 TOS26_PR.P 02.004.007	OGGETTO: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. OGGETTO: CEMENTO CONFORME: UNI EN 197-1:2011 TIPO: POZZOLANICO CEM IV/B 32,5 R. FORMATO: SACCHI DA 25 KG EURO (NOVANTAUNO/90)	T	91,90
Nr. 79 TOS26_PR.P 02.005.002	OGGETTO: LEGANTI MINERALI IDRAULICI ED AEREI. OGGETTO: CALCE IDRAULICA CONFORME: UNI EN 459-1:2015 TIPO: HL FORMATO: SACCHI DA 25 KG EURO (DUECENTOESSANTADUE/21)	T	262,21
Nr. 80 TOS26_PR.P 03.008.001	OGGETTO: ADDITIVI E PROTETTIVI CONFORME: - MARCHIO CE; - UNI EN 934-2:2012 PER ADDITIVI PER CALCESTRUZZO; - UNI EN 934-3:2012 PER ADDITIVI PER MALTE PER OPERE MURARIE; - UNI EN 934-4:2009 PER ADDITIVI PER MALTA PER INIEZIONE PER CAVI DI PRECOMPRESSIONE; - UNI EN 934-5:2008 PER ADDITIVI PER CALCESTRUZZO PROIETTATO; - UNI EN 1504-7:2007 PER PROTETTIVI CONTRO LA CORROSIONE DELLE ARMATURE. ADDITIVO ESPANSIVO USO: PER CALCESTRUZZO A RITITO CONTROLLATO SPECIFICHE: REOPLASTICO. EURO (UNO/06)	KG	1,06
Nr. 81 TOS26_PR.P 03.009.001	IDEM C.S. ...DELLE ARMATURE. DISARMANTE USO: PER CASSEFORME IN LEGNO EURO (OTTO/20)	L	8,20
Nr. 82 TOS26_PR.P 04.001.002	OGGETTO: ELEMENTI PER MURATURE E SOLAI CONFORME: - MARCATURA CE; - UNI EN 15037-3:2011 - PER USO SOLAI; - UNI EN 771-1:2015 - PER LATERIZIO; - UNI EN 771-3:2015 - PER CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO. - CERTIFICATO PRESTAZIONALE (DoP), REGOLAMENTO U.E. 305/2011 MATTONE MATERIALE: LATERIZIO TIPO: UNI PIENO LATO A (CM): 25 LATO B (CM): 12 LATO C (CM): 5,5 EURO (ZERO/60)	CAD	0,60
Nr. 83 TOS26_PR.P 04.009.001	IDEM C.S. ...U.E. 305/2011 BLOCCO MATERIALE: LATERIZIO USO: - PER PARETI NON PORTANTI; - CONTROPARETI; - DIVISORI INTERNI PERCENTUALE FORATURA MASSIMA: 55 OGGETTO: FORATELLA SPESSORE (CM): 8 EURO (CENTOVENTISEI/53)	M ³	126,53
Nr. 84 TOS26_PR.P 06.001.003	OGGETTO: ACCIAIO USO: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO. TIPO: B450C PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO CONTROLLATO IN STABILIMENTO. CONFORME: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI, D.M. 17/01/2018 OGGETTO: BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA USO: PER CEMENTO ARMATO FORMA: NON SAGOMATA CONFORME: UNI EN 10080:2005 DIAMETRO (MM): 10 EURO (ZERO/96)	KG	0,96
Nr. 85 TOS26_PR.P 06.004.001	OGGETTO: ACCIAIO USO: PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO PRECOMPRESSO. TIPO: B450C PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO CONTROLLATO IN STABILIMENTO. CONFORME: NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI, D.M. 17/01/2018 ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA PRELAVORATO PREZZO FINITO FE B 450 C CONTROLLATO, STAFFE EURO (ZERO/81)	KG	0,81

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
NR. 86 TOS26_PR.P 06.004.002	IDEM C.S. ...C CONTROLLATO, SAGOMATO EURO (ZERO/76)	KG	0,76
NR. 87 TOS26_PR.P 07.021.001	OGGETTO: MATERIALI METALLICI CONFORME: UNI EN 10204:2005 COMPLEMENTI METALLICI CHIODI FINO A 20/100 EURO (DUE/89)	KG	2,89
NR. 88 TOS26_PR.P 08.020.001	OGGETTO: LEGNAME USO: PER EDILIZIA MATERIALE: ABETE MASSICCIO CONFORME: - CERTIFICATO CE SECONDO LA UNI EN 14081-1:2016 PER IL LEGNO STRUTTURALE CON SEZIONE RETTANGOLARE; - CERTIFICATO CE SECONDO LA UNI EN 15497:2014 PER IL LEGNO STRUTTURALE KVH. MORALI E MEZZI MORALI LUNGHEZZA: DA 3 A 6 M EURO (TRECENTOCINQUANTACINQUE/21)	M ³	355,21
NR. 89 TOS26_PR.P 08.020.002	IDEM C.S. ...STRUTTURALE KVH. SOTTOMISURE PARALLELE LARGHEZZE MISTE SPESSORE: 2,5 CM LUNGHEZZA: 4 M LARGHEZZA: 8-15 CM EURO (DUECENTOOTTANTACINQUE/38)	M ³	285,38
NR. 90 TOS26_PR.P 08.020.005	IDEM C.S. ...STRUTTURALE KVH. TAVOLE - ASSORTIMENTO 3^ ANDANTE SPESSORE: DA 2 A 6 CM LUNGHEZZA: 4 M LARGHEZZA: 16 CM IN AVANTI EURO (QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/95)	M ³	445,95
NR. 91 TOS26_PR.P 09.003.001	OGGETTO: MALTE / STUCCHI COMPRESO: ACCESSORI E RETI. OGGETTO: MALTA FORMATO: CONFEZIONATA IN CANTIERE TIPO: PER MURATURA MATERIALE: - 350 KG DI CEMENTO POZZOLANICO CEM IV/B 32,5 R; - 1100 KG DI SABBIA GROSSA EURO (CENTOVENTI/84)	M ³	120,84
NR. 92 TOS26_PR.P 09.004.001	OGGETTO: MALTE / STUCCHI COMPRESO: ACCESSORI E RETI. OGGETTO: MALTA TIPO: BASTARDA FORMATO: CONFEZIONATA IN CANTIERE USO: PER MURATURA MATERIALE: - 200 KG DI CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA HL; - 150 KG DI CEMENTO POZZOLANICO CEM IV/B 32,5 R; - 1020 KG DI SABBIA GROSSA EURO (CENTOSESANTATRE/55)	M ³	163,55
NR. 93 TOS26_PR.P 09.004.002	OGGETTO: MALTE / STUCCHI COMPRESO: ACCESSORI E RETI. OGGETTO: MALTA TIPO: BASTARDA FORMATO: CONFEZIONATA IN CANTIERE USO: PER INTONACO LEGANTE: 300 KG DI CALCE EMINENTEMENTE IDRAULICA + 150 KG DI CEMENTO R32,5 EURO (CENTONOVANTATRE/90)	M ³	193,90
NR. 94 TOS26_PR.P 09.012.006	OGGETTO: MALTE / STUCCHI COMPRESO: ACCESSORI E RETI. OGGETTO: MALTA USO: - PER INTONACO - PER PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO - PER RESTAURO E BIOEDILIZIA SPECIFICHE: TOTALMENTE ESENTE CEMENTO E CLINKER. FORMATO: PREMISCELATA CONFORME: - UNI EN 459-1:2015; - UNI EN 998-1:2016;		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
NR. 95 TOS26_PR.P 09.014.020	- MARCHIO CE. TIPO: STRUTTURALE MATERIALE: - CON CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5; - CON ECO POZZOLANA SPECIFICHE: TOTALMENTE ESENTE DA CEMENTO POSIZIONAMENTO: PER INTERNO ED ESTERNO EURO (ZERO/51)	KG	0,51
	OGGETTO: MALTE / STUCCHI COMPRESO: ACCESSORI E RETI. MALTA PER MURATURA PREMISCELATA CONFORME ALLA UNI EN 998-2:2016. CERTIFICATA CE. CON CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA CLASSE M5 IN SACCHI EURO (ZERO/37)	KG	0,37
NR. 96 TOS26_PR.P 09.015.001	OGGETTO: MALTE / STUCCHI COMPRESO: ACCESSORI E RETI. MALTA PER ANCORAGGI PREMISCELATA CONFORME ALLA UNI EN 1504-6:2007. CERTIFICATA CE. REOPLASTICA E FLUIDA. UNI 8147:2017 EURO (ZERO/65)	KG	0,65
NR. 97 TOS26_PR.PI 0.006.003	OGGETTO: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA / PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. CONFORME: - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018. COMPRESO: SCARICO. SPECIFICHE: IL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO È PRODOTTO IN IMPIANTO DOTATO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, EFFETTUATA IN ACCORDO A QUANTO CONTENUTO NELLE LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO (2003) CERTIFICATO DA UN ORGANISMO TERZO INDIPENDENTE AUTORIZZATO E FORNITO FRANCO CANTIERE IN AUTOBETONIERA. IL COSTRUTTORE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA, DEVE EFFETTUARE IDONEE PROVE PRELIMINARI DI STUDIO PER CIASCUA MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO DA UTILIZZARE. ESCLUSO: SOVRAPPREZZI ED ONERI ACCESSORI ORDINARIO FORMATO: PRECONFEZIONATO. CLASSE DI RESISTENZA CARATTERISTICA MINIMA A COMPRESSIONE: C16/20. CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: X0 DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO: 32 MM RAPPORTO A/C MASSIMO: 0,60 CLASSE DI CONSISTENZA: S3 EURO (CENTOVENTIDUE/96)	M ³	122,96
NR. 98 TOS26_PR.PI 0.008.123	IDEM C.S. ...ED ONERI ACCESSORI ORDINARIO FORMATO: PRECONFEZIONATO. CLASSE DI RESISTENZA CARATTERISTICA MINIMA A COMPRESSIONE: C25/30. DIAMETRO MASSIMO AGGREGATO: 32 MM CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE: XC2 RAPPORTO A/C MASSIMO: 0,60 - CLASSE DI CONSISTENZA S3 EURO (CENTOTRENTAUNO/05)	M ³	131,05
NR. 99 TOS26_PR.PI 0.501.002	IDEM C.S. ...ED ONERI ACCESSORI CONFEZIONATO IN CANTIERE PER MAGRONI O FONDAZIONI ARMATE. IL CALCESTRUZZO REALIZZATO IN CANTIERE VA PRODOTTO IN REGIME DI CONTROLLO QUALITÀ PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI PROGETTO. IL COSTRUTTORE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA, DEVE EFFETTUARE IDONEE PROVE PRELIMINARI DI STUDIO PER CIASCUA MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO DA UTILIZZARE. - PER PICCOLE QUANTITÀ - - CLASSE DI RESISTENZA C12/15. CONSISTENZA PLASTICA EURO (CENTOSESSENTANOVE/46)	M ³	169,46
NR. 100	OGGETTO: CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA /		

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
TOS26_PR.PI 0.503.002	PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE. CONFORME: - LINEE GUIDA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, PER LA PRODUZIONE, IL TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO; - UNI EN 12390:2021; - UNI EN 206:2021; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI - D.M.17/01/2018. COMPRESO: SCARICO. SPECIFICHE: IL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO È PRODOTTO IN IMPIANTO DOTATO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, EFFETTUATA IN ACCORDO A QUANTO CONTENUTO NELLE LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO (2003) CERTIFICATO DA UN ORGANISMO TERZO INDIPENDENTE AUTORIZZATO E FORNITO FRANCO CANTIERE IN AUTOBETONIERA. IL COSTRUTTORE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA, DEVE EFFETTUARE IDONEE PROVE PRELIMINARI DI STUDIO PER CIASCUNA MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO DA UTILIZZARE. ESCLUSO: SOVRAPPREZZI ED ONERI ACCESSORI CONFEZIONATO IN CANTIERE PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI. IL CALCESTRUZZO REALIZZATO IN CANTIERE VA PRODOTTO IN REGIME DI CONTROLLO QUALITÀ PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI PROGETTO. IL COSTRUTTORE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'OPERA, DEVE EFFETTUARE IDONEE PROVE PRELIMINARI DI STUDIO PER CIASCUNA MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO DA UTILIZZARE. - PER PICCOLE QUANTITÀ - CLASSE DI RESISTENZA C25/30 EURO (DUECENTOTTO/48)	M ³	208,48
Nr. 101 TOS26_PR.PI 3.001.001	OGGETTO: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA. COMPRESO: PROFILI LAMINATI, COMPONENTI STRUTTURALI E KITS. CONFORME: - NORMATIVE EUROPEE ARMONIZZATE; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL D.M. 17/01/2018. TRAVI A "I" ED "H" (IPE - HE) ED AD ALI INCLINATE AD "I" (IPN) AD USO STRUTTURALE CONFORME: - UNI EN 10025-I; - UNI EN 10034:1995; - UNI EN 10024:1996 PROFILI DI ALTEZZA DA 80 A 240 MM IN QUALITÀ DI ACCIAIO S235 E S275 EURO (UNO/16)	KG	1,16
Nr. 102 TOS26_PR.PI 3.009.001	OGGETTO: ACCIAIO. Uso: PER STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA. COMPRESO: PROFILI LAMINATI, COMPONENTI STRUTTURALI E KITS. CONFORME: - NORMATIVE EUROPEE ARMONIZZATE; - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI DI CUI AL D.M. 17/01/2018. PROFILATI CAVI SALDATI FORMATI A FREDDO DI ACCIAI NON LEGATI ED A GRANO FINE AD USO STRUTTURALE CONFORME: - UNI EN 10219-I. - UNI EN 102192:2019 PROFILI DI ALTEZZA FINO A 240 MM IN QUALITÀ DI ACCIAIO S235 E S275 EURO (UNO/67)	KG	1,67
Nr. 103 TOS26_PR.P 23.003.002	OGGETTO: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI OGGETTO: PANNELLO TIPO: MODULARE Uso: PER CONTROSOFFITTI IN FIBRA MINERALE (AMF) COLORE BIANCO SPESSORE 19 MM DIMENSIONI 60X60 CM EURO (VENTITRE/47)	M ²	23,47
Nr. 104 TOS26_PR.P 23.010.005	OGGETTO: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI OGGETTO: ACCESSORI Uso: PER FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO CONFORME: - MARCHIO CE; - UNI EN 10346:2015; - UNI EN 10143:2006; - DIN 18182 - PRIMA PARTE; - UNI EN 14195:2015 OGGETTO: SISTEMA PENDINATURE GRANDI LUCI TIPO: PARTE SUPERIORE EURO (ZERO/16)	CAD	0,16

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
NR. 105 TOS26_PR.P 23.010.009	IDEM C.S. ...I4I95:2015 OGGETTO: CLIP USO: ANTISOLLEVAMENTO PANNELLI EURO (UNO/29)	CAD	1,29
NR. 106 TOS26_PR.P 23.010.015	IDEM C.S. ...I4I95:2015 OGGETTO: PROFILO PORTANTE A T LUNGHEZZA (MM): 3600 EURO (DUE/69)	M	2,69
NR. 107 TOS26_PR.P 23.010.016	IDEM C.S. ...I4I95:2015 OGGETTO: PROFILO TRASVERSALE A T LUNGHEZZA (MM): 1200 EURO (UNO/53)	M	1,53
NR. 108 TOS26_PR.P 23.010.017	IDEM C.S. ...I4I95:2015 OGGETTO: PROFILO TRASVERSALE A T LUNGHEZZA (MM): 600 EURO (UNO/53)	M	1,53
NR. 109 TOS26_PR.P 23.010.020	IDEM C.S. ...I4I95:2015 OGGETTO: PROFILO PERIMETRALE A L LATO A (MM): 31 LATO B (MM): 31 EURO (CINQUE/60)	M	5,60
NR. 110 TOS26_PR.P 23.011.002	OGGETTO: MATERIALI PER CONTROSOFFITTI, PARETI E CONTROPARETI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI VITI E TASSELLI CERTIFICATI CE CONFORME: UNI EN I4566:2009 TASSELLO UNIVERSALE Ø.8x49 EURO (ZERO/05)	CAD	0,05
NR. 111 TOS26_PR.P 40.010.001	OGGETTO: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE. PER L'APPLICAZIONE DI TESSUTI IN FIBRE DI VETRO O DI CARBONIO PESO SPECIFICO: 1,31 KG/L RESISTENZA A TRAZIONE: 30 N/MM ² EURO (VENTIUNO/17)	KG	21,17
NR. 112 TOS26_PR.P 40.035.005	OGGETTO: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI RETE SECCA IN FIBRA DI CARBONIO TERMOSALDATA. PER IL RINFORZO DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO, MURATURA, LEGNO E ACCIAIO. SPESSORE INFERIORE A 1 MM, SEZIONE DEL RINFORZO 0,56 MM ² OGNI CENTIMETRO DI RETE PER CIASCUNA DELLE DUE DIREZIONI. CON CERTIFICATO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA ETA O CERTIFICATO DI VALUTAZIONE TECNICA CVT IN CORSO DI VALIDITÀ, IN CONFORMITÀ AL PUNTO 4.3 LINEA GUIDA CSLP 12/2018 MAGLIA 8x8 MM, TENSIONE DI ROTTURA 5100 MPA, MODULO ELASTICO FINO A 245 GPa, PESO 200G/M ² BIDIREZIONALE EURO (TRENTA/33)	M ²	30,33
NR. 113 TOS26_PR.P 40.050.010	OGGETTO: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI ELEMENTI ANGOLARI E CONNETTORI PER ANCORAGGIO DI SISTEMI DI RINFORZO E/O CONSOLIDAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI. PER STRUTTURE IN MURATURA O CALCESTRUZZO. CON CERTIFICATO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA ETA O CERTIFICATO DI VALUTAZIONE TECNICA CVT IN CORSO DI VALIDITÀ, IN CONFORMITÀ AL PUNTO 4.3 LINEA GUIDA CSLP 12/2018. ELEMENTO ANGOLARE PREFORMATO AD ANGOLO RETTO PER RETE IN FIBRA DI VETRO AR. SPESSORE: 5 MM MODULO ELASTICO A TRAZIONE < 27.000 N/MM ² RESISTENZA ALLO STRAPPO DEL NODO >=0,43 kN MAGLIA: 66 x 66 MM EURO (TRENTADUE/83)	M	32,83
NR. 114 TOS26_PR.P 40.070.027	OGGETTO: PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI BARRE PER LA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN MURATURA O CEMENTO ARMATO. CON CERTIFICATO DI VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA ETA O CERTIFICATO DI VALUTAZIONE TECNICA CVT IN CORSO DI VALIDITÀ, IN CONFORMITÀ AL PUNTO 4.3 LINEA GUIDA CSLP 12/2018 BARRA IN FIBRA DI VETRO. AD ADERENZA MIGLIORATA PER CONNESSIONI CON FISSAGGIO CHIMICO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO MURATURE. RESISTENZA CARATTERISTICA A TRAZIONE: 800 MPA. MODULO ELASTICO: 35.000 MPA. DIAMETRO: 10 MM EURO (SETTE/02)	M	7,02

NUM.ORD. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. I15 TOS26_PR.P 46.101.011	PRODOTTI PER LE OPERE AGRICOLE E FORESTALI. I PREZZI SONO RIFERITI A CONSEGNE PRESSO IL CENTRO AZIENDALE O IN LUOGHI ACCESSIBILI DAI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO. MATERIALI ACCESSORI FILO DI FERRO PER LEGATURE EURO (DUE/34)	KG	2,34
Nr. I16 TOS26_PRCA M.P09.012.00 6	MALTE E STUCCHI - CAM PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI OPPURE PREPARATI IN CANTIERE CON IMPASTATRICI. PER INTONACI, MASSETTI, MURATURE RIVESTIMENTI E RIEMPITIVI. PREDILEZIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE A BASSO CONSUMO ENERGETICO E PROCESSI OTTIMIZZATI PER RIDURRE RIFIUTI E SCARTI. PER I PRODOTTI PRECONFEZIONATI, UTILIZZO DI IMBALLAGGI RICICLABILI O CON CONTENUTO MINIMO DI MATERIALE RICICLATO CONFORMI: UNI EN 998-1:2018 MALTE PER INTONACI. UNI EN 998-2:2016 MALTE PER MURATURA. UNI EN 13813:2004 MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI UNI EN 197-1:2011 CEMENTO CONFORME AGLI STANDARD EUROPEI. PER INTONACO. PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO PER RESTAURO E BIOEDILIZIA TOTALMENTE ESENTE CEMENTO. PREMISCELATA. CONFORME: - ALLA UNI EN 459-1:2015. - ALLA UNI EN 998-1:2016. - AI CAM DI CUI AL DM 23 GIUGNO 2022 N. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI." CERTIFICATA CE. STRUTTURALE A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL 5 ED ECO POZZOLANA TOTALMENTE ESENTE DA CEMENTO. PER INTERNO ED ESTERNO CAMPO GRANULOMETRICO: 0 - 1,5 MM SPESSORE APPLICABILE = 5MM RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: CS III ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ: Wc0 EURO (ZERO/47)	KG	0,47
Nr. I17 TOS26_PRCA M.P40.010.00 1	PRODOTTI PER RINFORZI STRUTTURALI - CAM RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE PER L'APPLICAZIONE DI TESSUTI IN FIBRE DI VETRO O DI CARBONIO. CONFORME AL CAM DI CUI AL DM 23 GIUGNO 2022 N. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. PESO SPECIFICO 1,31 KG/L , RESISTENZA A TRAZIONE 30N/MM² EURO (VENTIOTTO/06)	KG	28,06
Nr. I18 TOS26_PRR C.PI7.009.10 4	RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Codice EER: 17 09 04 RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - COSTITUITI DA MATERIALE INERTE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI CODICI EER 17 09 01, 17 09 02 E 17 09 03 EURO (VENTICINQUE/92)	T	25,92
Nr. I19 TOS26_RU.M 10.001.002	SETTORE: EDILE SPECIFICHE: PER DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO CONFORME: COSTO MEDIO DELLE TABELLE MINISTERIALI APPROVATE CON D.D. N. 12 DEL 5 APRILE 2023 COMPRESO: - RETRIBUZIONE CONTRATTUALE; - ONERI DI LEGGE E DI FATTO GRAVANTI SULLA MANODOPERA; - NOLO ED USO DEGLI ATTREZZI DI USO COMUNE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI OPERAIO LIVELLO: 3° OPERAIO: SPECIALIZZATO EURO (TRENTAUNO/64)	ORA	31,64
Nr. I20 TOS26_RU.M 10.001.003	IDEM C.S. ...OPERAIO LIVELLO: 2° OPERAIO: QUALIFICATO EURO (VENTINOVE/31)	ORA	29,31
Nr. I21	IDEM C.S. ...OPERAIO LIVELLO: 1°		

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE ['CME_REV 04072026.DCF' (D:\UNITA' PRINCIPALE\EDO LAVORO\LA